

令和7年度

水道事業会計決算概要

京都府京丹後市

- 目 次 -

項 目	ページ
1 京丹後市水道事業 施設概要	3
2 給水人口と有収水量の推移(令和7年度)	4
3 収益的収支(税抜き)	5
4 資本的収支(税込み)	5
5 水道料金調定額の推移	6
6 月別水道料金調定額	6
7 水道料金の収入状況	7
8 徴収率と未収金額の推移	7
9 未収金の状況	8
10 不納欠損の状況	8
11 企業債現在高の推移	9
12 財務分析	10
13 経営分析	10
14 効率性	11
15 有効率・有収率の推移	11
16 指標の説明①	12
17 指標の説明②	13

1 京丹後市水道事業 施設概要

水道事業

（平成31年4月1日 旧上水道事業及び旧簡易水道事業統合）

・計画給水人口

44,200人

・1日最大給水量

28,000m³

・水道施設

町名	取水施設	浄水施設	ポンプ場	配水池	合計
峰山	8	5	4	7	24
大宮	12	10	3	12	37
網野	22	9	2	16	49
丹後	11	5	6	13	35
弥栄	13	11	0	12	36
久美浜	34	14	5	26	79
合計	100	54	20	86	260

施設増減（R6とR7の比較）

【生野内】

取水施設、浄水施設、配水池
各△1

・管路

（単位：m）

町名	塩ビ管	ダクタイル鋳鉄管	石綿管	ポリエチレン管	鋼管	鋳鉄管	その他	合計
峰山	118,987	8,597	818	5,530	831	167	219	135,149
大宮	96,650	6,767	467	11,586	376	0	933	116,779
網野	128,651	14,951	2,004	9,922	176	84	511	156,299
丹後	92,292	6,806	18	10,248	559	0	541	110,464
弥栄	63,333	3,811	22	8,097	785	0	1,878	77,926
久美浜	154,602	12,150	660	29,281	1,578	140	946	199,357
合計	654,515	53,082	3,989	74,664	4,305	391	5,028	795,974

※ 本事業は、京丹後市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成16年京丹後市条例第204号）第1条第1項に規定する水道事業です。

※ 各数値は、令和7年度末現在のものです。


2 給水人口と有収水量の推移（令和7年度）

給水人口 46,449人（前年度比：増減人数23人 増減率0.0%）
 有収水量 5,507,206 m^3 （前年度比：増減水量 $\Delta 49,652\text{m}^3$ 増減率 $\Delta 0.9\%$ ）


（単位：人、 m^3 ）

	給水人口			有収水量		
	上水	簡水	合計	上水	簡水	合計
H28	30,001	23,239	53,240	3,048,297	2,428,230	5,476,527
H29	29,679	22,726	52,405	3,332,740	2,619,083	5,951,823
H30	29,294	22,326	51,620	3,340,879	2,655,421	5,996,300
R元	50,938	—	50,938	5,833,225	—	5,833,225
R2	50,235	—	50,235	5,809,590	—	5,809,590
R3	49,460	—	49,460	5,711,918	—	5,711,918
R4	48,267	—	48,267	5,681,616	—	5,681,616
R5	47,332	—	47,332	5,611,537	—	5,611,537
R6	46,426	—	46,426	5,556,858	—	5,556,858
R7	46,449	—	46,449	5,507,206	—	5,507,206


※各年度、給水人口は年度末現在の人口、有収水量は年度期間中の総量



3 収益的収支（税抜き）



4 資本的収支（税込み）



施設改良事業費(250,319千円)
 管渠布設等工事
 道路改良に伴う工事 4件 老朽化対策工事 3件
 下水道関連工事 1件 ほか
 施設改良工事
 ポンプ更新 11件 機器更新 8件


中野水系配水池更新整備事業費(841,509千円)
 配水池場内整備 1件 配水池築造 2件
 配水管布設 2件 送配水管布設 3件
 水管橋設置 1件 中央監視システム機能改良 1件

5 水道料金調定額の推移

(単位：千円)

年度	調定額
R3	1,174,782
R4	1,170,837
R5	1,156,558
R6	1,097,377
R7	1,112,142

※ 調定額は、過年度新規分を除く。




6 月別水道料金調定額

(単位：千円、%)

月\年度	R6	R7	増減率
4月	66,807	92,549	38.5
5月	67,809	92,840	36.9
6月	92,541	91,043	△1.6
7月	94,607	92,498	△2.2
8月	96,495	95,440	△1.1
9月	98,592	98,657	0.1
10月	100,599	98,051	△2.5
11月	99,113	71,435	△27.9
12月	95,284	94,548	△0.8
1月	95,513	95,478	微減
2月	96,613	96,412	△0.2
3月	93,404	93,191	△0.2
合計	1,097,377	1,112,142	1.3

※ 調定額は、過年度新規分を除く。



7 水道料金の収入状況

基準日：3月31日

(単位：円、%)

区 分	令和6年度					令和7年度				
	調 定 額	収 入 額	不納欠損額	未 収 金 額	徴 収 率	調 定 額	収 入 額	不納欠損額	未 収 金 額	徴 収 率
現 年 度 分	1,097,376,561	997,044,870	21,568	100,310,123	90.85	1,112,142,287	1,008,165,391	12,484	103,964,412	90.65
過 年 度 分	176,360,422	100,871,874	389,336	75,099,212	57.41	175,270,854	99,250,602	1,033,284	74,986,968	57.21
合 計	1,273,736,983	1,097,916,744	410,904	175,409,335	86.22	1,287,413,141	1,107,415,993	1,045,768	178,951,380	86.09

※ 調定額及び収入額は、過年度新規分を除く。

<参考>

基準日：5月31日

(単位：円、%)

区 分	令和6年度					令和7年度				
	調 定 額	収 入 額	不納欠損額	未 収 金 額	徴 収 率	調 定 額	収 入 額	不納欠損額	未 収 金 額	徴 収 率
現 年 度 分	1,097,376,561	1,087,302,755	21,568	10,052,238	99.08	1,112,142,287	1,101,974,459	12,484	10,155,344	99.08

※調定額は年度末時点、収入額は年度末収入額＋次年度4.1～5.31収入額

8 徴収率と未収金額の推移

基準日：3月31日

(単位：%、円)

区 分	徴収率・年度					未収金額・年度				
	R3	R4	R5	R6	R7	R3	R4	R5	R6	R7
現 年 度 分	90.76	90.67	90.96	90.85	90.65	108,518,629	109,202,782	104,499,130	100,310,123	103,964,412
過 年 度 分	61.96	59.17	60.11	57.41	57.21	68,805,045	72,328,140	72,369,070	75,099,212	74,986,968
合 計	86.91	86.53	86.78	86.22	86.09	177,323,674	181,530,922	176,868,200	175,409,335	178,951,380

9 未収金の状況

基準日：3月31日

(単位：件、円)

	令和6年度		令和7年度	
	件数	金額	件数	金額
H5	28	146,300	28	146,300
H6	55	179,946	55	179,946
H7	71	365,740	65	347,190
H8	106	470,655	94	461,825
H9	148	622,275	136	614,395
H10	126	548,853	118	543,813
H11	200	811,184	198	796,184
H12	244	955,898	243	950,898
H13	335	1,228,156	335	1,228,156
H14	393	1,791,234	378	1,702,054
H15	407	2,050,565	389	1,940,205
H16	271	1,039,365	267	1,013,397
H17	396	1,644,101	379	1,520,285
H18	568	2,079,099	540	1,934,284
H19	601	2,431,646	577	2,306,511
H20	746	2,482,593	705	2,348,191
H21	1,061	3,650,698	995	3,424,118
H22	1,274	4,555,966	1,173	4,182,621
H23	944	3,430,831	868	3,191,720
H24	947	3,653,046	901	3,469,172
H25	700	2,783,635	655	2,644,089
H26	653	2,625,946	626	2,507,525
H27	615	2,571,611	575	2,394,579
H28	597	2,142,934	579	2,089,409
H29	668	2,413,740	623	2,177,380
H30	743	3,877,858	698	3,709,239
R元	807	3,365,929	744	3,150,221
R2	917	3,729,690	847	3,514,391
R3	1,440	5,631,566	1,343	5,273,075
R4	1,248	4,581,408	1,178	4,401,447
R5	1,197	7,236,744	1,056	5,890,274
R6	26,567	100,310,123	1,188	4,934,074
R7			26,390	103,964,412
合計	45,073	175,409,335	44,946	178,951,380
現年度分	26,567	100,310,123	26,390	103,964,412
過年度分	18,506	75,099,212	18,556	74,986,968

10 不納欠損の状況


基準日：3月31日

(単位：件、円)

	令和6年度		令和7年度	
	件数	金額	件数	金額
H5	0	0	0	0
H6	0	0	0	0
H7	0	0	6	3,550
H8	0	0	12	8,830
H9	0	0	12	7,880
H10	0	0	8	5,040
H11	0	0	0	0
H12	0	0	0	0
H13	0	0	0	0
H14	0	0	4	24,640
H15	0	0	12	77,610
H16	0	0	0	0
H17	0	0	0	0
H18	0	0	6	24,029
H19	0	0	14	67,530
H20	0	0	21	79,424
H21	0	0	39	109,930
H22	0	0	41	123,950
H23	0	0	30	76,960
H24	0	0	6	25,280
H25	0	0	12	34,790
H26	0	0	13	60,736
H27	2	9,226	8	18,841
H28	2	8,872	3	5,427
H29	2	7,222	12	20,960
H30	7	22,225	22	86,728
R元	3	10,119	19	75,552
R2	14	62,612	6	9,016
R3	41	194,836	0	0
R4	10	43,226	1	5,544
R5	8	30,998	18	53,069
R6	6	21,568	18	27,968
R7			7	12,484
合計	95	410,904	350	1,045,768
現年度分	6	21,568	7	12,484
過年度分	89	389,336	343	1,033,284

1 1 企業債現在高の推移

企業債現在高（令和7年度末） 9,163,678千円



（単位：千円）

区分\年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
上水	3,007,180	2,893,591	2,946,155	3,126,315	3,442,054	3,792,057	4,108,884	4,530,336	5,134,685	5,613,571
旧簡水	6,568,246	6,721,465	6,674,699	6,249,986	5,815,623	5,358,317	4,897,913	4,437,431	3,984,793	3,550,107
合計	9,575,426	9,615,056	9,620,854	9,376,301	9,257,677	9,150,374	9,006,797	8,967,767	9,119,478	9,163,678

※R元より簡易水道債の借入れは行っていない。

※各年度 年度末現在


1 2 財務分析

項目\年度	R7	R6	
		京丹後市	類似団体※1
総収支比率	88.4	90.4	107.1
経常収支比率	88.5	87.0	106.9
営業収支比率	70.6	73.2	87.6
給水収益に占める企業債元利償還金	69.7	82.0	—
企業債償還元金対減価償却費比率	85.0	98.3	95.5
有形固定資産減価償却率	41.9	39.8	52.0
自己資本構成比率	49.6	48.2	65.8
固定負債構成比率	45.8	45.4	29.9

※1 本数値は、総務省が実施する地方公営企業決算状況調査に

基づき、同省が公表している経営指標を記載している。

類似団体は、同省の団体別類型一覧表に基づく。




1 3 経営分析

項目\年度	R7	R6	
		京丹後市	類似団体※1
供給単価	183.6	179.6	172.5
給水原価	239.8	244.2	187.5
資本費	100.7	122.5	87.1

※1 本数値は、総務省が実施する地方公営企業決算状況調査に

基づき、同省が公表している経営指標を記載している。

類似団体は、同省の団体別類型一覧表に基づく。




1 4 効率性

項目\年度	R7	R6	
		京丹後市	類似団体※1
施設利用率	67.3	66.7	59.9
最大稼働率	77.4	81.0	72.9
有効率	82.3	83.8	—
有収率	80.1	81.6	80.1

※1 本数値は、総務省が実施する地方公営企業決算状況調査に

基づき、同省が公表している経営指標を記載している。



類似団体は、同省の団体別類型一覧表に基づく。



1 5 有効率・有収率の推移

(単位：%)

項目\年度		R3	R4	R5	R6	R7
有効率	市全体	84.3	83.6	84.2	83.8	82.3
	峰山町	83.4	79.2	83.1	85.3	83.7
	大宮町	96.4	91.9	92.8	89.6	88.9
	網野町	88.1	83.9	84.5	85.0	87.0
	丹後町	67.6	74.5	70.4	67.3	63.8
	弥栄町	85.5	87.2	86.0	87.5	83.3
	久美浜町	81.6	86.0	86.0	84.7	82.3
有収率	市全体	80.6	81.4	82.0	81.6	80.1
	峰山町	79.4	77.0	80.2	83.1	81.5
	大宮町	92.4	89.7	90.6	87.5	86.7
	網野町	82.1	81.7	81.5	82.8	84.8
	丹後町	65.6	72.3	68.0	65.1	61.6
	弥栄町	83.5	85.0	84.1	85.3	81.1
	久美浜町	79.6	83.8	83.9	82.5	80.1



1 6 指標の説明①

【財務分析】

指標名		計算式		説明
1	総収支比率（％）	=	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	経営収支の均衡度を総収益対総費用の関係で表す指標 数値が高ければ純利益率がよいことを表し、100％未満の場合純損失が生じているので、経営の安定が損なわれていることを表す。
2	経常収支比率（％）	=	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$	特別損益を除いた経常的な収支の関係を表す指標 100％を超える場合は単年度黒字を、100％未満の場合は単年度赤字を表す。
3	営業収支比率（％）	=	$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$	通常の営業活動に要する費用を、営業収益でどの程度充てているかを表す指標 100％未満の場合は健全経営とはいえない。
4	給水収益に占める企業債元利償還金（％）	=	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	給水収益に対する企業債元利償還金の割合を表す指標 数値が低いほどよく、高いほど償還金の負担が経営を圧迫している。
5	企業債償還元金対減価償却費比率（％）	=	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{減価償却費}} \times 100$	投下資本の回収と再投資とのバランスにより、投資の健全化を表す指標 企業債元金とその補てん財源である減価償却費に占める割合を表しており、数値が低いほど、資金に余裕があり償還能力が高い。
6	有形固定資産減価償却率（％）	=	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産帳簿原価}} \times 100$	減価償却の進み具合や資産の経過年数を表す指標 数値が高ければ、資産の老朽化の進行が考えられる。
7	自己資本構成比率（％）	=	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$	資本構成の安定度を表す指標
8	固定負債構成比率（％）	=	$\frac{\text{固定負債} + \text{借入資本金}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$	総資本に対する固定負債と借入資本金の割合を表す指標 事業者の他人資本依存度を表す指標であるため、自己資本構成比率とは逆の傾向が示される。

1 7 指標の説明②

【経営分析】

指標名		計算式	説明
1	供給単価（円／㎡）	$= \frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	有収水量1㎡あたり、どれだけの収益を得ているかを表す指標
2	給水原価（円／㎡）	$= \frac{\text{経常費用}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	有収水量1㎡を作るために、どれだけの費用がかかっているかを表す指標
3	資本費（円／㎡）	$= \frac{\text{企業債利息}+\text{減価償却費}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	有収水量1㎡あたり、資本に支払われる費用を表す指標

【収入状況】

指標名		計算式	説明
1	徴収率（％）	$= \frac{\text{収入額}+\text{不納欠損額}}{\text{調定額}} \times 100$	調定額に対し、収入または不納欠損した金額の割合

【効率性】

指標名		計算式	説明
1	施設利用率（％）	$= \frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$	施設の1日平均の利用状況を表す指標
2	最大稼働率（％）	$= \frac{\text{1日最大配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$	施設の1年の最大の利用状況を表す指標 数値が低い場合は、一部の施設が遊休状態にあり、投資が過大であることを示している。
3	有効率（％）	$= \frac{\text{年間総有効水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	浄水場から送られた水が途中で漏水することなく、一般世帯などで使用された水量（漏水量を除いた水量）の割合を表す指標
4	有収率（％）	$= \frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	浄水場から送られた水がどれだけ料金徴収の基礎となったかを表す指標 数値が高いほど施設効率のよいことを表す。低い場合は、漏水、メーターの不感、公共用水、消防用水等いくつかの要因が考えられる。