（１） 京丹後市水洗化計画の一部見直しについて

今回の見直しにより処理区域を変更する区域は以下のとおり。

① 処理区域の変更

	既　計　画		新　計　画		
	集合処理区域	個別処理区域	集合処理区域	個別処理区域	当面個別処理区域
峰山町		新治			新治
大宮町	口大野		口大野の一部		口大野の一部
網野町	網野 浅茂川の一部 小浜の一部 木津		網野の一部 浅茂川の一部 小浜の一部 木津の一部	網野の一部 浅茂川の一部 木津の一部	網野の一部 小浜の一部
丹後町					
弥栄町	和田野 木橋 鳥取 （農業集落排水）		和田野 木橋 鳥取 （公共下水）※1		
久美浜町					

○集合処理区域

家庭や事業所から排出される汚水を、管渠で処理場に集め処理する区域

○個別処理区域

家庭や事業所から排出される汚水を、各家庭や事業所に設置された「浄化槽」で処理する区域（＝市設置浄化槽区域）

○当面個別処理区域

集合処理のほうが有利だが、計画目標年次である平成 32 年度までに整備が難しい場合、早期に水洗化できる環境を整え、暫定的に個別処理を推進する区域とし、将来、再度、個別処理か集合処理かを検討する区域（＝個人設置浄化槽区域）

※1　平成 4 年 7 月に供用開始を行った和田野地区農業集落排水処理施設の老朽化に伴い、施設の管理・経営の効率化を図るため、公共下水道（網野処理区）への統合を行う。

② 集合処理区域と個別処理区域の地区

※2段書き　上段:変更前　　下段:変更後
※アンダーラインは変更箇所

＜集合処理区域とする地区＞

○公共下水道区域

	地　区　名
峰 山 町	元町、1 区から 18 区、安、菅、長岡、新町、荒山、内記、丹波、矢田、赤坂の一部
大 宮 町	河辺、周枳、善王寺、口大野、三坂、谷内
	河辺、周枳、善王寺、口大野の一部、三坂、谷内
網 野 町	網野、浅茂川の一部、下岡の一部、小浜の一部、島津、木津、浜詰、塩江
	網野の一部、浅茂川の一部、下岡の一部、小浜の一部、島津、木津の一部、浜詰、塩江
丹 後 町	間人、大山、三宅、徳光の一部
弥 栄 町	―
	和田野、木橋、鳥取を公共下水区域（網野処理区）へ接続
久美浜町	向町、十楽、仲町、土居、東本町、西本町、新町、新橋、栄町、甲山、浦明、長柄、神崎、鹿野、三分、平田、箱石、葛野、湊宮、大向

○集落排水区域

	地　区　名
峰 山 町	―
大 宮 町	三重、森本
網 野 町	―
丹 後 町	成願寺、砂方
弥 栄 町	和田野、木橋、鳥取、黒部、船木、井辺、国久、小田、溝谷、吉沢の一部、堤、芋野、外村、等楽寺の一部
	黒部、船木、井辺、国久、小田、溝谷、吉沢の一部、堤、芋野、外村、等楽寺の一部
久美浜町	市野々、布袋野、野中、佐野甲、佐野乙、佐野丙、小桑、郷、安養寺

※これ以外に、個別処理区域ではあるが、集合処理区域に近接する区域については集合処理区域とする。

＜個別処理区域とする地区＞

	地　区　名
峰 山 町	西山、小西、新治、二箇、久次、五箇、鱒留、橋木、石丸、赤坂の一部
	西山、小西、二箇、久次、五箇、鱒留、橋木、石丸、赤坂の一部
大 宮 町	奥大野、上常吉、下常吉、五十河、延利、久住、明田、新宮
網 野 町	小浜の一部、下岡の一部、仲禅寺、掛津、遊、三津、高橋、公庄、郷、生野内、切畑、新庄、日和田、溝野、磯、浅茂川の一部
	小浜の一部、下岡の一部、仲禅寺、掛津、遊、三津、高橋、公庄、郷、生野内、切畑、新庄、日和田、溝野、磯、網野の一部、浅茂川の一部、木津の一部
丹 後 町	竹野、宮、岩木、是安、吉永、矢畑、牧の谷、願興寺、家ノ谷、筆石、乗原、此代、徳光の一部（西小田）、平、中野、中浜、久僧、上野、井上、井谷、畑、遠下、鞍内、袖志、尾和、谷内、上山、是安
弥 栄 町	田中、中津、中山、野中、吉野、須川、霞、味土野、大谷、来見谷、 等楽寺の一部（堀越）、吉沢の一部（小原）
久美浜町	油池、神谷、河梨、栃谷、甲坂、口馬地、奥馬地、口三谷、奥三谷、出角、新谷、谷、芦原、島、尉ヶ畑、奥山、二俣、円頓寺、坂谷、長野、竹藤、女布、丸山、永留、一分、大井、関、三原、河内、蒲井、旭、海士、橋爪、西橋爪、坂井、友重、品田、新庄、須田、金谷、畑、市場

※これ以外に、集合処理区域ではあるが、集合処理とすることが困難な建築物については個別処理とする。（浄化槽市町村整備推進事業）


＜当面個別処理区域とする地区＞

	地　区　名
峰 山 町	―
	新治
大 宮 町	―
	口大野の一部
網 野 町	下岡の一部
	下岡の一部、網野の一部、小浜の一部

③ 京丹後市水洗化計画図

別紙のとおり。

京丹後市水洗化計画図


日本海
和田野処理区を網野処理区へ統合
丹後処理区
砂方処理区
小浜の一部
成願寺処理区
下岡の一部
網野処理区
黒部処理区
和田野処理区
網野の一部(御陵)
溝谷・吉野処理区
橘処理区
京丹後市
峰山処理区
久美浜処理
新治
大宮処理区
佐濃南処理区
森本処理区
口大野の一部
三重処理区
川上南部処理区
凡例
① 集合処理区域
公共下水道
特定環境保全公共下水道
集落排水
② 当面個別処理区域
③ 個別処理区域
①②以外の区域

参考資料

京丹後市水洗化計画

整備手法変更区域の概要

京丹後市上下水道部下水道整備課

京丹後市水洗化計画の一部見直し

整備手法の見直し

水洗化計画（H22.3策定時）

集合処理区域

○大宮町：口大野
○網野町：網野
　　浅茂川の一部
　　小浜の一部
　　木津

個別処理区域

○峰山町：新治
※前回の見直し時において、集合処理から個別処理に変更したが、地元の十分な理解を得られていなかったことから、あらためて地元の意向により集合処理区域へ変更していこうとするもの。

今回見直し

集合処理区域

○大宮町：口大野の一部
○網野町：網野の一部
　　浅茂川の一部
　　小浜の一部
　　木津の一部

変更となる区域

個別処理区域


○網野町：網野の一部（長田の一部、桃山の一部）
　　浅茂川の一部（港）
　　木津の一部（俵野、上野の一部）

当面個別処理区域

○峰山町：新治
○大宮町：口大野の一部（竹野川西側）
○網野町：網野の一部（御陵の一部）
　　小浜の一部（新樋越川北側）

※「集合処理区域」とは、家庭や事業所から排出される汚水を、管渠で処理場に集め処理する区域。
※「個別処理区域」とは、家庭や事業所から排出される汚水を、各家庭や事業所に設置された「浄化槽」で処理する区域（市設置浄化槽区域）。
※「当面個別処理区域」とは、集合処理のほうが有利だが、水洗化計画目標年次である平成32年度までに整備が難しい場合、早期に水洗化できる環境を整え、暫定的に個別処理を推進する区域とし、将来、再度、水洗化整備手法を検討する区域（個人設置浄化槽区域＝市より補助金交付あり）。

京丹後市水洗化計画　一部見直し区域




整備手法の見直し

１－①　浅茂川の一部（港）



集合処理区域 ⇒ 個別処理区域





写真撮影方向を示す

①



②



③



◆地形条件等
- ○河川横断（推進工事）が必要
- ○温泉施設・漁協事務所等大型施設を有する地域
- ○地下水位が高く水替工事等の仮設工事が必要となり管路工事の場合、割高となる。


整備手法の見直し

１－②　網野の一部（桃山の一部、長田の一部）



集合処理区域 ➡ 個別処理区域





➡ 写真撮影方向を示す

①



②



③




◆地形条件等
○地表勾配が逆勾配であるためマンホールポンプ等の設備が必要となり、非効率である。
○住宅が点在しており、連担性が低い。


整備手法の見直し

１－③　木津の一部（俵野、上野の一部）



集合処理区域 ➡ 個別処理区域





➡ 写真撮影方向を示す

①



②



③




◆地形条件等
- ○軌道横断(推進工事)が必要。
- ○河川横断(推進工事)が必要。
- ○住宅が点在しており、連担性が低い。

整備手法の見直し


２－①　網野の一部（御陵の一部）




集合処理区域 → 当面個別処理区域



一旦、個人設置浄化槽区域（補助金交付区域）へ



平成32年度に改めて整備手法を検討



写真撮影方向を示す

①



②



③



◆地形条件等
- ○地区の地表勾配が適度に傾斜しており、集合処理に適している。
- ○住宅が連担しており、集合処理に適している。
- ○飲食店等の店舗、事業所が多く立地しており、集合処理に適している。


整備手法の見直し

２－②　小浜の一部（新樋越川北側）




集合処理区域 ➡ 当面個別処理区域





一旦、個人設置浄化槽区域（補助金交付区域）へ

平成32年度に改めて整備手法を検討



➡ 写真撮影方向を示す

①



②



③



◆地形条件等
- ○河川横断(推進工事)が必要。
- ○住宅が連担しており、集合処理に適している。
- ○病院・宿泊施設等が多く立地しており、集合処理に適している。

整備手法の見直し


２－③　口大野の一部（竹野川西側）




集合処理区域 → 当面個別処理区域

一旦、個人設置浄化槽区域（補助金交付区域）へ





平成32年度に改めて整備手法を検討



写真撮影方向を示す

①



②



③



◆地形条件等
- ○住宅が連担しており、集合処理に適している。
- ○店舗等の事業所が多く立地しており集合処理に適している。
- ○集合住宅が立地しており集合処理に適している。

整備手法の見直し

3　新治




市設置浄化槽区域


個別処理区域 → 当面個別処理区域

一旦、個人設置浄化槽区域
（補助金交付区域）へ





平成32年度に改めて
整備手法を検討



①



②



◆地形条件等
- 地表勾配が適度に傾斜しており集合処理に適している。
- 住宅の連担性がよく、集合処理に適している。

写真の撮影方向を示す