

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書(参考資料)			当初	
工 事 番 号		工 事 名				
8生環第152号		京丹後市最終処分場防災調整池設置工事				
施 工 箇 所		京丹後市網野町三津地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	令和10年06月30日限り	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要						
	延長 240 m					
	工 種		数 量		摘 要	
	土工		1 式			
	安定処理		20,380 m3			
	中層混合処理		1,512 m3			
	L型擁壁		1,288 m3			
	ブロック積		1,147 m2			
	場所打鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路		200 m			

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防災調整池工事						
防災調整池	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4 明 1 号	
盛土工	1	式			Lv3	
盛土	1	式			Lv4 明 2 号	
土砂等運搬工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	1	式			Lv4 明 3 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安定処理工	1	式			Lv3	
自走式土質改良工	1	式			Lv4 明 4 号	
法面整形工	1	式			Lv3	
法面整形	1	式			Lv4 明 5 号	
防災調整池土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4 明 6 号	
盛土工	1	式			Lv3	
盛土	1	式			Lv4 明 7 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	1	式			Lv4 明 8 号	
発生土処理工	1	式			Lv3	
発生土処理	1	式			Lv4 明 9 号	
地盤改良工	1	式			Lv2	
表層混合処理工	1	式			Lv3	
自走式土質改良工	1	式			Lv4 明 10 号	
中層混合処理工	1	式			Lv3	
中層混合処理 WILL工法	1	式			Lv4 明 11 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
擁壁工					Lv2	
	1	式				
場所打擁壁工(構造物単位)					Lv3	
	1	式				
L型擁壁					Lv4	
	1	式			明 12 号	
石・ブロック積(張)工					Lv2	
	1	式				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)					Lv3	
	1	式				
コンクリート(間知)ブロック積					Lv4	
	1	式			明 13 号	
防災調整池工					Lv2	
	1	式				
底打コンクリート工					Lv3	
	1	式				
底板コンクリート					Lv4	
	1	式			明 14 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管理用通路工					Lv3	
	1	式				
管理用通路					Lv4	
	1	式			明 15 号	
法面保護工					Lv3	
	1	式				
張りコンクリート工					Lv4	
	1	式			明 16 号	
オリフィス柵工					Lv3	
	1	式				
オリフィス柵					Lv4	
	1	式			明 17 号	
排水工					Lv3	
	1	式				
RCボックスカルバート					Lv4	
	1	式			明 18 号	
放流柵 現場打ち □1500×2000					Lv4	
	1	式			明 19 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区域外排水工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
作業土工	1	式			Lv4 明 20 号	
土砂等運搬工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	1	式			Lv4 明 21 号	
側溝水路工	1	式			Lv3	
現場打側溝	1	式			Lv4 明 22 号	
自由勾配側溝	1	式			Lv4 明 23 号	
加圧ポンプ工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
RCボックス加圧ト	1	式			Lv4 明 24 号	
舁工	1	式			Lv3	
現場打桝	1	式			Lv4 明 25 号	
下流水路工	1	式			Lv2	
側溝・水路工	1	式			Lv3	
側溝・水路	1	式			Lv4 明 26 号	
加圧ト工	1	式			Lv3	
RCボックスカルバート	1	式			Lv4 明 27 号	
組立人孔工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立人孔工	1	式			Lv4 明 28 号	
防災工	1	式			Lv2	
暗渠排水工	1	式			Lv3	
管渠工	1	式			Lv4 明 29 号	
側溝工	1	式			Lv3	
側溝工	1	式			Lv4 明 30 号	
柵工	1	式			Lv3	
柵工	1	式			Lv4 明 31 号	
付帯工	1	式			Lv2	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵工	1	式			Lv3	
立入防止柵	1	式			Lv4 明 32 号	
仮設工	1	式			Lv2	
施工ヤード・工事用道路工	1	式			Lv3	
敷鉄板	1	式			Lv4 明 33 号	
碎石舗装	1	式			Lv4 明 34 号	
土留め工	1	式			Lv3	
鋼矢板	1	式			Lv4 明 35 号	
配水管工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設水道工	1	式			Lv4 明 36 号	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	1	式			Lv4 明 37 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
コンクリート取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊	1	式			Lv4 明 38 号	
運搬処理工	1	式			Lv4 明 39 号	
舗装版取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版取壊し	1	式			Lv4 明 40 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工	1	式			Lv4 明 41 号	
その他構造物	1	式			Lv3	
大型土のう撤去	1	式			Lv4 明 42 号	
コルゲートパイプ等撤去	1	式			Lv4 明 43 号	
立木整理工	1	式			Lv2	
立木整理工	1	式			Lv3	
伐採	1	式			Lv4 明 44 号	
除根・整地	1	式			Lv4 明 45 号	
運搬処理	1	式			Lv4 明 46 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1 車 1 回) 往復 片道運搬距離63.1km	1	式				
重建設機械分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 20以上60t以下	2	台			仕 166 号	
重建設機械分解組立+輸送(往復) ハッパ杓系 山1.0以上1.4m3以下	1	回			仕 167 号	
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 割増なし 片道運搬距離63.1km	1	回			仕 168 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	202	t			仕 169 号	
	202	t			仕 170 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 割増なし 片道運搬距離63.1km	20	t			仕 169 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	20	t			仕 170 号	
役務費	1	式				
変更許可申請料 受け入れ先：西角建設(株)	1	式				
技術管理費	1	式				
現場密度試験 RI法	20	箇所				
標準貫入試験 粘性土・シルト	5	回			仕 171 号	
標準貫入試験 砂・砂質土	5	回			仕 172 号	
セメント配合試験(一軸配合試験) 1配合につき3供試体(3配合×3個)	10	試料				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
環境庁公示第46号溶出試験 六価クロム溶出試験	11	検体				諸 ×
土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 径35～50mm	10	試料				
土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	10	試料				
土の含水比試験 3個/試料	10	試料				
突固めによる土の締固め試験 モールド 径15cm ラン4.5kg 乾燥法	20	試料				
地盤の平板載荷試験 100kN以内(載下板にかかる実荷重)	5	箇所				
セメント配合試験（CBR配合試験） 1配合につき3モールド（3配合×3個）	1	試料				
締め固めた土のCBR試験 設計CBR 2モールド	3	試料				
現場CBR試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む	3	箇所				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌調査(一式) 土壌調査(1)17品目+溶出液作成料	1	式				諸×
土壌調査(一式) 土壌調査(2)11品目+溶出液作成料	1	式				諸×
営繕費	1	式				
監督員詰所 設置撤去する場合 備品有 設置月数17月	1	式			仕 173 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
掘削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
掘削 オープンカット 土砂 10,000m3以上50,000m3未満 押土無し 障害無し	250	m3			仕 1 号		
掘削 片切掘削 土砂	42	m3			仕 2 号		
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 2 号 明細書 】 盛土 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 2.5m未満	56	m3			仕 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	140	m3			仕 4 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	4,600	m3			仕 5 号	
路床盛土 2.5m未満	37	m3			仕 6 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	120	m3			仕 7 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	1,100	m3			仕 8 号	
山土(盛土用) 設計 CBR6以上	2,678	m3				
計						

第 2 号明細書

京丹後市

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 3 号 明細書 】 土砂等運搬1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	730	m3			仕 9 号	
土砂等運搬 標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 タバ損耗費(良好)含む	730	m3			仕 10 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 4 号 明細書 】 自走式土質改良工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自走式土質改良機設置	1	台・回			仕 11 号	
自走式土質改良機撤去	1	台・回			仕 12 号	
土質改良工 砂・砂質土	4,200	m3			仕 13 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 5 号 明細書 】							1 式 当り
法面整形							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
法面整形 切土部 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	230	m2			仕 14 号		
法面整形 盛土部 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	560	m2			仕 15 号		
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 6 号 明細書 】						
掘削					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 10,000m3以上50,000m3未満 押土無し 障害無し	20,300	m3			仕 1 号	
掘削 片切掘削 土砂	1,100	m3			仕 2 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 7 号 明細書 】 盛土1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	13,200	m3			仕 5 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	100	m3			仕 4 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1,100	m3			仕 3 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 8 号 明細書 】							1 式 当り
土砂等運搬							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	16,180	m3			仕 16 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	16,180	m3			仕 16 号		
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	16,180	m3			仕 9 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	3,090	m3			仕 16 号		
計							

第 8 号明細書

京丹後市

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 9 号 明細書 】							1 式 当り
発生土処理							
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 22.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	2,140	m3			仕 17 号		
建設発生土 粘性土 西角建設(株) (久美浜町鹿野) 丹後 昼間	2,140	m3				処	
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 10 号 明細書 】 自走式土質改良工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自走式土質改良機設置	1	台・回			仕 11 号	
自走式土質改良機撤去	1	台・回			仕 12 号	
土質改良工 砂・砂質土	16,180	m3			仕 13 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 11 号 明細書 】							1 式 当り
中層混合処理 WILL工法							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
改良費	1,512	m3			仕 18 号		
セメント系固化材（一般品） 一般軟弱土用 パラ	216	t					
特許使用料	1,140	m3					
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 12 号 明細書 】						
L型擁壁						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L 型擁壁 一般養生 0.04t/m3以上0.06t/m3未満 砕石有 均しCo有 高炉 24-12-25(20)-55% 延長無し	1,288	m3			仕 19 号	
裏込砕石 再生クワッシャラン40～0	192	m3			仕 20 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	3	m3			仕 21 号	
目地板 30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=20mm	70	m2			仕 22 号	
シール材	138	m			仕 23 号	
シール材料費 ポリウレタン系シーリング 2成分形	55	L				
止水板 塩ビ製止水板各種	96	m			仕 24 号	
浮子弁ウィーブホール側壁用 TM-75S L200	115	個				
計						

第 12 号明細書

京丹後市

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 13 号 明細書 】						
コンクリート(間知)ブ ロック積						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有	1,147	m2			仕 25 号	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭)	59	m3			仕 26 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブ ロック 再生砕石 RC-40	381	m3			仕 27 号	
浮子弁ウィープホール側壁用 TM-75S L200	383	個				
現場打小口止コンクリート 高炉 18-8-40-60% 一般養生	26	m3			仕 28 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 14 号 明細書 】						
底板コンクリート						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力舗設 平均舗設厚15cm AS中間層無し:瀝青材 高炉 18-8-25(20) -60%	1,590	m2			仕 29 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	1,590	m2			仕 30 号	
アンダードレン VU φ 75	80	箇所			仕 31 号	
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=20mm	88	m2			仕 32 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 15 号 明細書 】 管理用通路							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
人力舗設 平均舗設厚15cm AS中間層無し:瀝青材 高炉 18-8-25(20) -60%	416	m2			仕 33 号		
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40	416	m2			仕 30 号		
目地板 30m2以上 瀝青質目地板 t=20mm	5	m2			仕 34 号		
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 16 号 明細書 】 張りコンクリート工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
張コンクリート 18-8-40BB t = 10cm	737	m2			仕 35 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 17 号 明細書 】							1 式 当り
オリフィス桷							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾞｼﾞﾝｸﾞ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) -55% 一般養生	32	m3			仕 36 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	160	m2			仕 37 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D19mm	0.91	t			仕 38 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D16mm	0.68	t			仕 39 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.81	t			仕 40 号		
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	190	掛m2			仕 41 号		
ふとんかご 設置 ｽﾛｰﾌﾞ式 50cm × 120cm	12	m			仕 42 号		
計							

第 17 号明細書

京丹後市

【 第 18 号 明細書 】 RCボックスカルバート 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート	8.1	m			仕 43 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 19 号 明細書 】 放流柵 現場打ち □1500×2000 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) ﾎｯｸ材打設 3.25m3を超え3.42m3以下 高炉 18-8-25(20)-60% 一般・特殊(練炭)	2	箇所			仕 44 号	
柵グレーチング 柵穴□1500 普通目 T-25	2	組				
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 20 号 明細書 】							1	式 当り
作業土工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	210	m3			仕 45 号			
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	14	m3			仕 46 号			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	110	m3			仕 47 号			
基面整正	47	m2			仕 48 号			
計								

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 21 号 明細書 】 土砂等運搬1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	70	m3			仕 16 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 22 号 明細書 】 現場打側溝 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
E - 1 _U1200 × 1450	1	式			明 47 号	
E - 2 _U1200 × 1440	1	式			明 48 号	
E-1,2_水路段差工	1	式			明 49 号	
□1.2×1.2天端止め壁	1	式			仕 49 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 23 号 明細書 】 自由勾配側溝 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 門-1 L=2000 300×500 450kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	38	m			仕 50 号	
蓋版据付け 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 門-1 車道用 300 51kg 昼間 時間制約無	38	枚			仕 51 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 24 号 明細書 】						
RCボックスカルバート					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎碎石+均しコンクリート	4.3	m			仕 52 号	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート	8	m			仕 53 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 25 号 明細書 】							1	式 当り
現場打桧								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
集水桧2	1	箇所			仕 54 号			
集水桧3	1	箇所			仕 55 号			
集水桧4	1	箇所			仕 56 号			
集水桧6	1	箇所			仕 57 号			
集水桧7	1	箇所			仕 58 号			
計								

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 26 号 明細書 】 側溝・水路 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち水路(本体) ﾎﾞｯｸｽ材(ｸﾚｰﾝ付)打設 鉄筋有り 6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下 高炉 24-12-25(20)-55% 一般・特殊(練炭)	30	m			仕 59 号	
コンクリート ﾎﾞｯｸｽ材(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	4	m3			仕 60 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			仕 61 号	
計						

【 第 27 号 明細書 】						
RCボックスカルバート					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎碎石+均しコンクリート	15.8	m			仕 52 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 28 号 明細書 】						1	式 当り
組立人孔工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
№1角型人孔	1	基			仕 62 号		
№2角型人孔	1	基			仕 63 号		
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 29 号 明細書 】						
管渠工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 Φ300 波状管 有孔ダブル	360	m			仕 64 号	
暗渠排水管 Φ600 波状管 有孔ダブル	51	m			仕 65 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm 継手材料費要	113	m			仕 66 号	
暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm 継手材料費要	87	m			仕 67 号	
波状管 φ1000 ダブル	16.5	m			仕 68 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 30 号 明細書 】 側溝工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コルゲートフリューム 据付・撤去 550×550mmを超え750×750mm以下	116	m			仕 69 号	
コルゲートパイプ 据付・撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	49	m			仕 70 号	
コルゲートU字フリューム 内幅1100×900 板厚1.6mm	49	m				
コルゲートU字フリュームB型めっき仕上げ 内幅1100mm×900mm サイド・アングル	49	m				
コルゲートU字フリュームB型めっき仕上げ 内幅1100mm×900mm ストラット	49	m				
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 31 号 明細書 】 柵工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
板柵柵A	3	箇所			仕 71 号		
板柵柵B	2	箇所			仕 72 号		
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 32 号 明細書 】

立入防止柵

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	197	m			仕 73 号	
基礎ブロック 金網柵 基礎砕石(t=10cm)	102	基			仕 74 号	
門扉 両開き	3	基			仕 75 号	
門扉基礎 0.7×0.7×0.9	6	箇所			仕 76 号	
ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき H1800 Z-GS6 3.2×40 支柱めっき 同等品	197	m				
両開き門扉 H1800 W4000	3	組				
計						

第 32 号明細書

京丹後市

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 33 号 明細書 】 敷鉄板							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
敷鉄板設置	1,171	m2			仕 77 号		
敷鉄板撤去	1,171	m2			仕 78 号		
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048 (mm) 供用日数450日	252	枚			仕 79 号		
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 34 号 明細書 】						1	式 当り
砕石舗装							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クマツタエ RC-30	1,400	m2			仕 80 号		
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 35 号 明細書 】						
鋼矢板						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼矢板圧入(50 < Nmax 100) 陸上施工 鋼矢板 L型 圧入長9.5m	18	枚			仕 81 号	
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板 L型 引抜長9.5m	18	枚			仕 82 号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板 L型 圧入(50 < Nmax 180)	2	回			仕 83 号	
鋼矢板賃料 L 型 105kg/m 360日以内	3,866	t・日				
仮設材整備費 鋼矢板 L型	20	t				
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 36 号 明細書 】							1 式 当り
仮設水道工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	258	m			仕 84 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	67	口			仕 85 号		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 呼び径75mm 90×8.2mm×5m	52	本					
水道配用ポリエチレン管継手 EF継手(片受) EF22・1/2°ベンド 呼び径75	12	個					
EFフランジ短管 φ75	1	個					
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) コンクリート用骨材 砂 ｸｰﾗ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	22	m3			仕 86 号		
管明示シート	262	m			仕 87 号		
埋設標識テープ	262	m			仕 88 号		
計							

【 第 37 号 明細書 】

交通誘導警備員

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	900	人日			仕 89 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 38 号 明細書 】 コンクリート構造物取壊 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	81	m3			仕 90 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	2	m3			仕 91 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 39 号 明細書 】 運搬処理工 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	81	m3			仕 92 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	2	m3			仕 93 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)吉岡商店 丹後 昼間	81	m3				処
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (株)吉岡商店 丹後 昼間	2	m3				処
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 40 号 明細書 】

舗装版取壊し

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			仕 94 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	807	m2			仕 95 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 41 号 明細書 】							1 式 当り
運搬処理工							
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	40	m3			仕 96 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株)吉岡商店 丹後 昼間	40	m3				処	
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 42 号 明細書 】 大型土のう撤去 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m H 2m	82	袋			仕 97 号	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	0.2	t			仕 98 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離20.5km以下	0.2	t			仕 99 号	
廃棄物処分料 廃プラスチック類	229	kg				処
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 43 号 明細書 】							1 式 当り
コルゲートパイプ等撤去							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	32	m			仕 100 号		
スクラップ 鉄 H3	-8.1	t				諸×	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	8.1	t			仕 98 号		
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離14.0km以下	8.1	t			仕 101 号		
計							

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 44 号 明細書 】							1 式 当り
伐採							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
伐倒 10cm未満、補正(中)	76	本			仕 102 号		
伐倒 10cm以上16cm未満、補正(中)	252	本			仕 103 号		
伐倒 16cm以上22cm未満、補正(中)	176	本			仕 104 号		
伐倒 22cm以上28cm未満、補正(中)	88	本			仕 105 号		
伐倒 28cm以上、補正(中)	85	本			仕 106 号		
枝払 10cm未満、補正(中)	76	本			仕 107 号		
枝払 10cm以上16cm未満、補正(中)	252	本			仕 108 号		
枝払 16cm以上22cm未満、補正(中)	176	本			仕 109 号		
枝払 22cm以上28cm未満、補正(中)	88	本			仕 110 号		

第 44 号明細書

京丹後市

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 44 号 明細書 】							(続 き)	1 式 当り	
伐採									
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
枝払 28cm以上、補正(中)		85	本			仕 111 号			
玉切 10cm未満、補正(中)		76	本			仕 112 号			
玉切 10cm以上16cm未満、補正(中)		252	本			仕 113 号			
玉切 16cm以上22cm未満、補正(中)		176	本			仕 114 号			
玉切 22cm以上28cm未満、補正(中)		88	本			仕 115 号			
玉切 28cm以上、補正(中)		85	本			仕 116 号			
片付 10cm未満、補正(中)		76	本			仕 117 号			
片付 10cm以上16cm未満、補正(中)		252	本			仕 118 号			
片付 16cm以上22cm未満、補正(中)		176	本			仕 119 号			

第 44 号明細書

京丹後市

【 第 44 号 明細書 】 伐採						
			(続 き)		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
片付 22cm以上28cm未満、補正(中)	88	本			仕 120 号	
片付 28cm以上、補正(中)	85	本			仕 121 号	
計						

【 第 45 号 明細書 】						
除根・整地					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
除根(伐木除根)	7,600	m2			仕 122 号	
整地(伐木除根)	7,600	m2			仕 123 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 46 号 明細書 】 運搬処理							1 式 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	11	t			仕 98 号		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	117	t			仕 98 号		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	24	t			仕 98 号		
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離24.0km以下	11	t			仕 124 号		
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離24.0km以下	117	t			仕 124 号		
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離17.0km以下	24	t			仕 125 号		
木くず(再資源化) 枝葉 山陰丸和林業㈱ 丹後 昼間	11	t				処	
木くず(再資源化) 幹 山陰丸和林業㈱ 丹後 昼間	117	t				処	
木くず(再資源化) 根 松村産業㈱ (大宮町) 丹後 昼間	24	t				処	

【 第 46 号 明細書 】 運搬処理						
(続 き)						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 47 号 明細書 】						
E - 1 _U1200 × 1450					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリートポン車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生	93	m3			仕 36 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	670	m2			仕 37 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D19mm	0.78	t			仕 38 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D16mm	2.41	t			仕 39 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	3.34	t			仕 40 号	
コンクリート コンクリートポン車打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 養生無し	9	m3			仕 135 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	10	m2			仕 136 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40～0	187	m2			仕 137 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 48 号 明細書 】

E - 2 _U1200 × 1440

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリートポン車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生	58	m3			仕 36 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	417	m2			仕 37 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D19mm	0.57	t			仕 38 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D16mm	1.53	t			仕 39 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	2.15	t			仕 40 号	
コンクリート コンクリートポン車打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	5	m3			仕 138 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	6	m2			仕 136 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40～0	117	m2			仕 137 号	
計						

第 48 号明細書

京丹後市

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 49 号 明細書 】 E-1,2_水路段差工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	4	m3			仕 139 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	33	m2			仕 61 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッパン40～0	16	m2			仕 137 号	
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 50 号 明細書 】 箱型マンホール (製品費 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎ﾌﾞﾛｯｸ B	1	個				
基礎ﾌﾞﾛｯｸ MB9	1	個				
頂板 S-600穴 (№1角型人孔)	1	個				
開口費 横穴開口費角穴 ~ 3.24㎡	1	箇所				
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 51 号 明細書 】 円形マンホール (製品費 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール蓋 φ 600 T-25	1	組				
調整金具 MWB25	1	組				
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 52 号 明細書 】 箱型マンホール (製品費 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎ﾌﾞｯｸ B	1	個				
基礎ﾌﾞｯｸ MB18	1	個				
中間ﾌﾞｯｸ M18	1	個				
頂板 S-600穴 (№2角型人孔)	1	個				
開口費 横穴開口費角穴 ~ 3.24㎡	1	箇所				
計						

京丹後市最終処分場防災調整池設置工事

【 第 53 号 明細書 】 円形マンホール (製品費 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール蓋 φ 600 T-25	1	組				
調整金具 MWB25	1	組				
調整リング MR5	1	個				
計						