

	令和7年3月

参考数量書

工事名称 令和6年度 丹後王国「昆虫館」改修工事【建築】
工事場所 京都府京丹後市弥栄町鳥取地内

(工事価格) (万円止め)

【工事概要】

令和6年度 丹後王国「昆虫館」改修工事【建築】
RC造一部鉄骨造 B1+F1建て 延床面積 199.63㎡
・改修工事

【適用資料】

宮繕単価 令和7年冬
建築コスト情報 2025 1月
建築施工単価 2025 1月
建築物価 2025 1月
積算資料 2025 1月

工事価格は「10,000円単位とする」

工事価格の10,000円単位での調整は一般管理費で行うものとし、
一般管理費等率で算出された一般管理費の計算額より、
単数調整前の工事価格の10,000円未満の金額を除いた額を一般管理費とする。

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		
調査基準価格		1	式		
調査基準価格の100/110		1	式		

工事種別内訳

3

[illegible]

建築工事 種目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

昆虫館改修工事

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

7

昆虫館改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
屋根改修	撤去	1	式		
屋根改修	改修	1	式		
計					
外部改修	撤去	1	式		
外部改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	便所	1	式		
内装改修	休憩室1・授乳室・倉庫	1	式		
内装改修	休憩室2	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

8

昆虫館改修工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

昆虫館改修工事						
屋根改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2－4間						
縦ハゼ葺き	H23@333 SGLカラー鋼板t0.4	125	m ²			
改質アスファルトルーフィング t1.0		125	m ²			
軒先唐草 棧鼻共	SGLカラー鋼板t0.4L	30	m			
軒先水切	SGLカラー鋼板t0.4 w300	30	m			
止水面戸(耐熱ホリ エチレン)	SGLカラー鋼板t0.4	30	m			
棟包み エフロン加工共	SGLカラー鋼板t0.4 w450	22	m			
谷納め(屋根斜め 切断共)	SGLカラー鋼板t0.4 w900	12	m			
けらば唐草	SGLカラー鋼板t0.4	12	m			
けらば水切り	SGLカラー鋼板t0.4 w300	12	m			
けらば取合水切	SGLカラー鋼板t0.4 w450	8	m			
二重水切	SGLカラー鋼板t0.4 w300	8	m			
雪止アングル L-4x50x50	ドブメッキ @1740 2段取付	64	m			
雪止め金具 アングルタイプ	ドブメッキ @333	192	個			
1－2間						

建築工事 細目別内訳

13

昆虫館改修工事						
屋根改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦ハゼ葺き	H23@333 SGLカラー鋼板t0.4	112	m ²			
改質アスファルトルーフィング t1.0		112	m ²			
軒先唐草 棧鼻共	SGLカラー鋼板t0.4L	22	m			
軒先水切	SGLカラー鋼板t0.4 w300	22	m			
止水面戸(耐熱ポリ エチレン)	SGLカラー鋼板t0.4	3	m			
棟包み エフロン加工 共	SGLカラー鋼板t0.4 w450	3	m			
谷納め(屋根斜め 切断共)	SGLカラー鋼板t0.4 w900	24	m			
斜め止水面戸(耐 熱ポリエチレン)	SGLカラー鋼板t0.4	3	m			
下り棟 エフロン加工 (屋根斜め切断 共)	SGLカラー鋼板t0.4 w450	40	m			
けらば唐草	SGLカラー鋼板t0.4	14	m			
けらば水切り	SGLカラー鋼板t0.4 w300	14	m			
頂部納め	SGLカラー鋼板t0.4	1	か所			
運賃		1	式			
軒樋	前高130WIDE	62.8	m			
軒樋出隅コーナー		4	個			

昆虫館改修工事						
屋根改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒樋吊り金物	ステンレス製φ300	210	個			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75	40.9	m			
エルボ	φ75	2	個			
排水管カバー		3	個			
野地板新設	t12 耐水合板	119	m ²			
フラット屋根						
水洗い	高圧水洗機 15MPa	10.4	m ²			
塩ビシート防水	機械的固定工法 平場 絶縁シート共	10.4	m ²			
壁取り合い		6.5	m			
入り隅金物		6.5	m			
周囲押さえ金物		9.7	m			
ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)	16t吊り ホーロータ付き 賃料 標準	1	日			
計						

[illegible]

昆虫館改修工事						
外部改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幅木 水洗い	15MPa程度	211	m ²			
土間(屋外階段含む) 水洗い	15MPa程度	70.4	m ²			
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	205	m ²			
高浸透形吸水防水 コンクリート打放工法	フッ素樹脂 コンクリート打放し面	205	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	6.2	m ²			
サイディング目地部補強	C-100X50X20X2.3 0.1t 鉄骨運搬・加工組立 錆止め塗料塗共	1	式			
金属サイディング	スター・ジョイナー含む	174	m ²			
透湿防水シート		174	m ²			
出隅ベース+同質出隅カバー		19.1	m			
入隅ベース+入隅カバー		1.8	m			
土台水切り		49.4	m			
排水穴付き見切り縁	建具上	13	m			
見切り縁	建具三方	31	m			
見切り縁	上部	79.2	m			
オーバーハング水切り		3.3	m			

建築工事 細目別内訳

17

昆虫館改修工事						
外部改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	45.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	125	m			
硬質木片セメント板 t12		94	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2 (ノアス) 0.8FK 厚 6 目透かし	3	m ²			
天井 ボード切込み	150角、150φ以下	2	か所			
天井ケイカル：塗装		1	式			別紙 00-0009
天井廻縁	塩化ビニル製	10.3	m			
底スチール：塗装		1	式			別紙 00-0010
玄関横鉄骨柱：塗 装		1	式			別紙 00-0011
H鋼梁：塗装		1	式			別紙 00-0012
飾り小屋破風板： 塗装		1	式			別紙 00-0013
施設銘板	900x400 10文字程度	1	か所			
計						

[illegible]

昆虫館改修工事						
建具改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミニウム製建具						
AD-11	w1800xH2000	1	か所			
AW-11	w1700xH2200	2	か所			
AW-12	w1270xH750	1	か所			
AW-13	w1940xH750	1	か所			
運搬, 取付け		1	式			別紙 00-0018
小計						
鋼製建具						
SD-1	w2000xH2000 扉のみ	1	か所			
SD-2	w900xH2000 扉のみ	1	か所			
運搬, 取付け		1	式			別紙 00-0019
小計						
鋼製軽量建具						
LSD-11	w1150xH2000	1	か所			
LSD-12	w1050xH2000	2	か所			

昆虫館改修工事						
建具改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-13	w1050xH2000	1	か所			
運搬, 取付け		1	式			別紙 00-0020
PT-11	w5815xH2660	1	か所			
PT-12	w2275xH2660	1	か所			
運搬, 取付け		1	式			別紙 00-0021
小計						
トイレブース						
TB-11	w2916xH2000	1	か所			
TB-12	w1690xH2000	1	か所			
TB-13	w1690xH2000	1	か所			
TB-14	w750xH1800	1	か所			
運搬, 取付け		1	式			別紙 00-0022
小計						
ガラス						
Low-E複層ガラス	FL5+A6+Low-E5 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	10.7	㎡			

[illegible]

昆虫館改修工事						
内装改修			便所			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜撤去＞						
床コンクリートカッター入れ		25.5	m			
捨てコンクリート撤去	無筋 人力 集積共	2	m3			
壁コンクリートカッター入れ		16.2	m			
鉄骨切断		11	か所			
鉄骨撤去	c-100x50x20x2.3	0.1	t			
軽量鉄骨間仕切り 下地解体		58.7	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	9	m3			
鉄筋切断費	D10, D13	256	か所			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	36.4	m ²			
木製壁下地撤去		51	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	67	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	75.6	m ²			
タイル下地ボード撤去		22.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地 解体		37.7	m ²			

昆虫館改修工事						
内装改修			便所			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	37.7	m ²			
塩ビ廻り縁撤去		53.4	m			
テラゾー20撤去	w100 10.9m、w220 0.8m	1.3	m ²			
木製枠撤去		25.1	m			
<改修>						
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	43.7	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.4	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.2	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 0.02t	1	式			
鉄筋加工組立	S造 床版 -	0.6	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.6	t			
スクラップ控除	0.02t	1	式			
鉄筋溶接費	D10 溶接長(片側10d以上または両 側5d以上)	202	か所			
鉄筋溶接費	D13 溶接長(片側10d以上または両 側5d以上)	68	か所			
電気溶接機	C02半自動 500A 損料	5	供用日			

昆虫館改修工事		内装改修		便所		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発電機	25kVA	5	台・日			
軽油	4Lx8hx5日	160	L			
接着系アンカーD13	横向き	3	本			
接着系アンカーD10	横向き	15	本			
接着系アンカーD13	下向き	2	本			
接着系アンカーD10	下向き	11	本			
捨てコンクリート	Fc18-15-25	2	m3			
スラブコンクリート	Fc21+3-15-25	7.2	m3			
壁コンクリート	Fc21+3-15-25	0.3	m3			
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	7.2	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.3	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 － －	2	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	7.5	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	5	m ²			

昆虫館改修工事						
内装改修			便所			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	31.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	56.3	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 2160×2160mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｽﾞﾍﾞﾙ等四方補強 1990× 800mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2389×2160mm程度	2	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	39.8	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 150mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	21	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	3	か所			
鉄骨開口補強	C-100X50X20X2.3 0.1t 鉄骨運搬・加工組立 錆止め塗料塗共	1	式			
床:600角タイル貼	モルタル下地共	40.3	m ²			
おだれ石	1880x600	1	式			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾀｲﾙ I 類 無ゆう 300角	0.5	m ²			
ステンレス幅木	H100	47.3	m			

昆虫館改修工事						
内装改修			便所			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス細目グレーチング (枠共)	w150(溝幅100) L1.0	3	か所			
ステンレス細目グレーチング (枠共)	w150(溝幅100) L1.2	1	か所			
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	4.2	m			
床目地棒	ステンレス製 3×9	1.2	m			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	135	m ²			
メラミン化粧不燃 板t3		135	m ²			
メラミンボードフォームt20	L1890xD150	1	か所			
メラミンボードフォームt20	L1000xD150	1	か所			
メラミンボードフォームt20	L1780xD150	1	か所			
メラミンボードフォームt20	L750xD150	1	か所			
メラミンボードフォームt20	L1000+830xD150 45° カット	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	7.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	56.5	m			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 突付け	39.8	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張りEP塗		1	式			別紙 00-0027

[illegible]

昆虫館改修工事						
内装改修			休憩室1・授乳室・倉庫			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<撤去>						
床コンクリートカッター入れ		3.5	m			
捨てコンクリート撤去	無筋 人力 集積共 0.03m3	1	式			
壁コンクリートカッター入れ		10.5	m			
鉄骨切断		17	か所			
鉄骨撤去	c-100x50x20x2.3	0.1	t			
軽量鉄骨間仕切り 下地解体		1.7	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.7	m3			
鉄筋切断費	D10, D13	22	か所			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	61.7	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	12.5	m			
壁:ガラスウールt100撤去		28.6	m ²			
壁クロス撤去	集積共	67	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	67	m ²			
軽量鉄骨天井下地 解体		61.7	m ²			

昆虫館改修工事						
内装改修			休憩室1・授乳室・倉庫			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井クロス撤去	集積共	61.7	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	61.7	m ²			
天井:ガラスワールt100撤去		112	m ²			
アルミ廻り縁撤去		45.5	m			
木製見切り撤去		16.5	m			
木製建具額縁撤去		13.5	m			
マット下モルタル撤去		2	m ²			
出入り口下部はつり		0.8	m ²			
備品撤去	休憩室1	1	式			
<改修>						
壁鉄筋	便所改修 鉄筋に含む					
鉄筋溶接費	D10 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)	44	か所			
接着系アンカーD13	下向き	6	本			
捨てコンクリート	Fc18-15-25 0.03m3	1	式			
スラブコンクリート	Fc21+3-15-25	0.1	m3			

昆虫館改修工事						
内装改修			休憩室1・授乳室・倉庫			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁コンクリート	Fc21+3-15-25	0.2	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.2	m3			
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	0.1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 0.03m3	1	式			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.3	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	3.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	3.1	m ²			
軽量鉄骨天井地下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	61.7	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	5.8	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボート等切込み共	34	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共	3	か所			

昆虫館改修工事						
内装改修			休憩室1・授乳室・倉庫			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
鉄骨開口補強	C-100X50X20X2.3 0.1t 鉄骨運搬・加工組立 錆止め塗料塗共	1	式			
木製壁下地		1.5	m ²			
床:600角タイル貼	接着材貼り	57.3	m ²			
不陸調整	セメント系 厚さ10mm	57.3	m ²			
単層フローリングボート 直張り	かば t15 クッション付き	4.4	m ²			
サンダー掛け		4.4	m ²			
ウレタン樹脂ワニス	3回塗	4.4	m ²			
ステンレス床見切り		4.9	m			
ビニル幅木	高さ60	12.5	m			
木製幅木	MDF H60 ダイケン:ハビオウォールハートタイプⅡ	1.1	m			
木製腰パネル壁	MDF 特殊強化化粧シート貼り ダイケン:ハビオウォールハートタイプⅡ	2.4	m ²			
腰パネル上見切り	MDF 額縁 ダイケン:ハビオウォールハートタイプⅡ	2.2	m			
壁 せっこうボート 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 - -	63.2	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ボート面 工程B種 -	63.2	m ²			

昆虫館改修工事						
内装改修			休憩室1・授乳室・倉庫			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁:ビニールクロス貼	中級品	63.2	m ²			
壁:600角タイル貼	接着材貼り(速硬化型 弾性接着剤)	13.6	m ²			
壁:ガラスウールt100		26.1	m ²			
木製見切り	w25 米ツガ	12.4	m			
木製建具額縁	w95 スプルース	7.5	m			
木製建具額縁 2 ーUC塗	素地ごしらえ共	1	式			別紙 00-0029
建具開口	木製枠w350xD35 スプルース	6.9	m			
建具開口 2ーUC 塗	素地ごしらえ共	1	式			別紙 00-0030
天井廻縁	塩化ビニル製	45.9	m			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	61.7	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	4	か所			
天井:ガラスウールt100 敷き込み		63.7	m ²			
室名札	木製平付き型200角	2	か所			
消火器設置台	ABC10型 1本共 地階分	1	か所			
消火器BOX	ブラケット共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

33

昆虫館改修工事						
内装改修			休憩室1・授乳室・倉庫			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火器ABC10型		1	本			
ドア用防護柵		2	か所			
サイド防護柵		2	か所			
下足箱	w1200xD350xH1100	1	台			
流し台	既製品 幅1050	1	台			
ベネシアブラインド	スラット幅25 横型操作棒式 アルミ製 W1.96xH0.9	2	か所			
カーテンレール	アルミニウム製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	2.6	m			
目隠しカーテン	L2.6xH2.0	1	か所			
外部玄関SUSラインマッ ト	枠共 1800x900	1	か所			
ステンレス細目グレーチン ク	w150(溝幅100) L1.8	1	か所			
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	1.8	m			
排水目皿	D金具 50A	2	個			
計						

昆虫館改修工事						
内装改修			休憩室 2			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<撤去>						
鉄骨切断		16	か所			
鉄骨撤去	c-100x50x20x2.3	0.1	t			
軽量鉄骨間仕切り 下地解体		11.1	m ²			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	29.9	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包) 屋根スレート・ビニル床タイル共	1.3	m ³			
防護服等費用	(使い捨て) 屋根スレート・ビニル床タイル共	1	式			
湿潤化	屋根スレート・ビニル床タイル共	1	式			
清掃費	HEPAフィルタ付真空掃除機使用 屋根スレート・ビニル床タイル共	1	式			
石綿作業	作業主任者 屋根スレート・ビニル床タイル共	1	式			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	20.8	m			
壁クロス撤去	集積共	74.1	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	74.1	m ²			
壁:グラスウールt100撤 去		74.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地 解体		29.9	m ²			

昆虫館改修工事						
内装改修			休憩室 2			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井クロス撤去	集積共	29.9	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	29.9	m ²			
天井:グラスウールt100撤去		59.7	m ²			
ビクチャレール撤去		21.9	m			
木製建具額縁撤去		5.8	m			
備品撤去	休憩室2	1	式			
<改修>						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	29.9	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボード等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 150mm程度 ボード等切込み共	17	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボード等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900× 900mm程度 ボード等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 1700× 2200mm程度	2	か所			
鉄骨開口補強	C-100X50X20X2.3 0.1t 鉄骨運搬・加工組立 錆止め塗料塗共	1	式			

昆虫館改修工事						
内装改修			休憩室 2			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製壁下地		2.4	m ²			
単層フローリングボード直張り	かば t15 クッション付き	29.9	m ²			
サンダー掛け		29.9	m ²			
ウレタン樹脂ワニス	3回塗	29.9	m ²			
木製幅木	MDF H60 タ イケン:ハビ アウォールハート タイプ II	19.1	m			
木製腰パネル壁	MDF 特殊強化化粧シート貼り タ イケン:ハビ アウォールハート タイプ II	47.7	m ²			
腰パネル上見切り	MDF 額縁 タ イケン:ハビ アウォールハート タイプ II	18.5	m			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	62.6	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	15.2	m ²			
壁:ビニルクロス貼	中級品	15.2	m ²			
壁:ガラスウールt100		62.6	m ²			
建具開口	木製枠w330～380xD30 スプルース	31.9	m			
開口部梁	w160xH260 L1.7 スプルース	2	か所			
開口部梁 2-UC塗	素地ごしらえ共	1	式			別紙 00-0031
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	1.7	m			

[illegible]

昆虫館改修工事 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み	コンクリート類 人力 便所	18.3	m3			
発生材積み込み	ボード・木材・混合廃棄物 アスベスト 人力 屋根・壁・休憩室	55.7	m3			
発生材運搬	コンクリート	11.6	m3			
発生材運搬	ガレキ	6.7	m3			
発生材運搬	ボード類	4.3	m3			
発生材運搬	木	4.8	m3			
発生材運搬	混合廃棄物	45.3	m3			
発生材運搬	アスベスト成型版 4tコンテナ	1	台			
発生材運搬	金属くず(有価材)その他含む	1	台			
発生材処分	コンクリート	11.6	m3			
発生材処分	ガレキ	6.7	m3			
発生材処分	ボード類	4.3	m3			
発生材処分	アスベスト	1.3	m3			
発生材処分	木	4.8	m3			
発生材処分	混合廃棄物	45.3	m3			

[illegible]

外構						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜撤去＞						
鉄骨東屋解体撤去		1	式			別紙 00-0033
屋外鉄骨手すり撤去		3.2	m			
外部備品撤去		1	式			
コンクリートカッター切り		76.7	m			
土間コンクリート撤去	t150 人力	1.3	m3			
コンクリート撤去	t100 無筋 コンクリートブレーカー	2.3	m3			
モルタル撤去		1.6	m ²			
＜改修＞						
土間コンクリートt150	Fc21-15-25	1	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	1	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	1	m3			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	7.2	m ²			
外部コンクリートt100	Fc18-15-25	1.6	m3			

外構						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	1.6	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	16.4	m ²			
外部階段手すり	足金物・アンカー・取付運賃共 四国化成建材株式会社:SGF-S1	1	式			
雨よけ庇		1	式			別紙 00-0034
手足洗い場	集水枡共	1	式			別紙 00-0035
ラフテレンクレーン (油圧伸縮シブ型)	4.9t吊り オペレータ付き 賃料 標準	1	日			
雨水枡	300角	8	か所			
VP φ 50		2.9	m			
VP φ 75		21.6	m			
VP φ 100		10.8	m			
VP φ 125		16.1	m			
機械はつり (ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
機械はつり (ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
U形側溝	180 - 再生クラッシュラン	17.3	m			
室外機基礎	3700x750	1	式			別紙 00-0036

[illegible]

[illegible]

昆虫館改修工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	200	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	200	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	200	m ²			
計						

[illegible]

昆虫館改修工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場	脚立足場 150日	1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	147	m ²			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	147	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	147	m ²			
計						
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 150日	1	式			別紙 00-0006
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	477	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	477	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	477	m ²			
計						
竣工時清掃		1	式			別紙 00-0007
竣工時清掃		200	m ²			
計						

[illegible]

昆虫館改修工事						
外部改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井ケール:塗装		1	式			別紙 00-0009
素地ごしらえ	けい酸カルシウム板面 工程A種	3	m ²			
E P - G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程A種(見上) 素地別途	3	m ²			
計						
底スチール:塗装		1	式			別紙 00-0010
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	5.2	m ²			
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程C種 塗料A種(鉛・クロムフリー1種) 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	5.2	m ²			
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	5.2	m ²			
計						

昆虫館改修工事						
外部改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
玄関横鉄骨柱:塗装		1	式			別紙 00-0011
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	2.4	m ²			
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程C種 塗料A種(鉛・クロムフリー1種) 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	2.4	m ²			
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	2.4	m ²			
計						
H鋼梁:塗装		1	式			別紙 00-0012
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	10	m ²			
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程C種 塗料A種(鉛・クロムフリー1種) 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	10	m ²			
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	10	m ²			
計						

[illegible]

昆虫館改修工事 建具改修 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製建具撤去		1	式			別紙 00-0014
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	9.4	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.8	m ²			
計						
トイレブース撤去		1	式			別紙 00-0015
木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	27.4	m ²			
計						
シーリング撤去		1	式			別紙 00-0016
シーリング撤去	集積共	81.3	m			
計						

[illegible]

昆虫館改修工事						
建具改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬, 取付け		1	式			別紙 00-0018
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
設計費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						
運搬, 取付け		1	式			別紙 00-0019
工事費		1	式			
搬入費		1	式			
現場諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

昆虫館改修工事						
建具改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬, 取付け		1	式			別紙 00-0020
工事費		1	式			
搬入費		1	式			
計						
運搬, 取付け		1	式			別紙 00-0021
工事費		1	式			
搬入費		1	式			
計						
運搬, 取付け		1	式			別紙 00-0022
工事費		1	式			
搬入費		1	式			
計						

昆虫館改修工事						
建具改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具周囲シーリング		1	式			別紙 00-0023
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	150	m			
計						
ガラスフィルム貼	SW-1, SW-2	1	式			別紙 00-0024
ガラスフィルム貼	日射調整フィルム 遮熱 不透明	7.3	m ²			
計						
建具塗装		1	式			別紙 00-0025
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種 (塗替え面)	39.3	m ²			
錆止め塗料塗り 改修仕様	鋼製建具面 (屋内外) 工程B種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途 (塗替え面)	39.3	m ²			
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	39.3	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

61

外構						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨よけ庇		1	式			別紙 00-0034
雨よけ庇本体	配送・取付工事費共 屋根パネル:熱線遮断ポリカ(かすみ調) 三協立山株式会社:スライト`z(積雪15 0cm)隙間隠しかバー共	1	か所			
根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	11	m3			
砂利地業	再生クラッシャー	0.2	m3			
基礎コンクリート	Fc18-15-25	1.9	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	1.9	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	10.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	10.6	m ²			
敷きならし	締め固め共	2.1	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.9	m3			
計						

外構						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手足洗い場	集水枡共	1	式			別紙 00-0035
手足洗い場(フッシュ式水栓)	運賃・組立据付費共	1	か所			
コンクリート集水枡	運賃・組立据付費共	1	か所			
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度	2.2	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.2	m3			
捨てコンクリート	Fc18-15-25	0.1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.1	m3			
型枠	普通合板型枠 基礎部	0.3	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.3	m ²			
敷きならし	締め固め共	0.5	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.6	m3			
計						

外構						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎	3700x750	1	式			別紙 00-0036
すきとり	積み込み共 H300程度	0.6	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.3	m3			
設備基礎コンクリート	Fc21-15-25	0.5	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.5	m3			
敷きならし	締め固め共	0.5	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.1	m3			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 0.03t	1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.9	m ²			
面取り	20x20	9.1	m			
計						

共通仮設費(積上) 明細

64

[illegible]

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

65

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式			別紙 00-0037
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 仮設材運搬共 210日	1	式			
カラーコーン	3個 210日	1	式			
コーンパー	2本 210日	1	式			
計						
クロスゲート		1	式			別紙 00-0038
クロスゲート	w6.0xH1.8 210日	1	か所			
計						
交通誘導員B		1	式			別紙 00-0039
交通誘導警備員B		154	人日			
計						

[illegible]