

数量計算書
補償

配水管布設替工

補 償

【HPPE】

工 種：配水管布設替工

工 区：A-1

区 分：補償

配管延長合計：87.6m

管材料				労務			
材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	単 位	数 量	規 格
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本		PE管(融着接合)	φ50	m	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	13	据付延長	φ75	m	65
(5m定尺のみ本数)	φ100×5.0m	本		(定尺延長のみ)	φ100	m	
	φ150×5.0m	本			φ150	m	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本		PE管(融着接合)	φ50	m	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	3	据付延長	φ75	m	13.40
(切管のみ本数)	φ100×5.0m	本		※切管調査より	φ100	m	
※切管調査より	φ150×5.0m	本			φ150	m	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本		PE管切断工	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	16	※切管調査より	φ75	口	10
(定尺+切管)	φ100×5.0m	本			φ100	口	
	φ150×5.0m	本			φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本		PE管(融着接合)	φ50	m	
乙管 L=5.0	φ75×5.0m	本		据付延長	φ75	m	
※切管調査より	φ100×5.0m	本		※切管調査より	φ100	m	
	φ150×5.0m	本			φ150	m	
EFソケット	φ75	個	3	PE管(融着接合)	φ75	箇所	3
	φ50	個	2	継手工(2口)	φ50	箇所	2
EFバンド	φ75×45	個	5	PE管(融着接合)	φ75	箇所	5
両受				継手工(2口)			
EFバンド	φ75×45	個	8	PE管(融着接合)	φ75	口	8
片受	φ75×11°	個	1	継手工(1口)	φ75	口	1
EFバンド							
片受				PE管(融着接合)			
				継手工(1口)			
EFチース	φ75×φ75	個	1	PE管(融着接合)	φ75	箇所	1
両受	φ75×φ50	個	2	継手工(2口)	φ75	箇所	2
EFチース							
片受				PE管(融着接合)			
				継手工(1口)			
EFレデューサ				PE管(融着接合)			
片受				継手工(1口)			
レデューサ							
スピコットタイプ							
EFキャップ				PE管(融着接合)			
片受				継手工(1口)			
PE両挿口仕切弁	φ75	基	1	仕切弁設置工	φ75	基	1
7.5K	φ50	基	1		φ50	基	1
PE挿し口	φ75×φ75	個	2				
鋳鉄製T字管							
(GF形)							
消火栓	地下式(排気弁付)	基	2	消火栓設置工	地下式	ヶ所	2
(地下式)							
耐震補修弁	φ75×150H	基	2	フランジ継手工	φ75	口	2
(レバー式)							
効キャップ				効ニカル継手工			
(PE管用)				(ポリエチレン管)			
フランジ継手材(マルチ)	φ75	組	4				

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
PE管(融着接合)	φ50	m	0.6
据付工	φ75	m	87.0
	φ100	m	-
	φ150	m	-
PE管(融着接合)	φ50	口	-
継手工(1口)	φ75	口	25
	φ100	口	-
	φ150	口	-
PE管(融着接合)	φ50	箇所	2
継手工(2口)	φ75	箇所	11
	φ100	箇所	-
	φ150	箇所	-
PE管	φ50	口	-
切断工	φ75	口	10
	φ100	口	-
	φ150	口	-
効ニカル継手工	φ50	口	-
(ポリエチレン管)	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
フランジ継手工	φ50	口	-
	φ75	口	2
	φ100	口	-
	φ150	口	-
仕切弁設置工	φ50	基	1
	φ75	基	1
	φ100	基	-
	φ150	基	-
仕切弁室設置工	H=0.45m	組	2
不断水バルブ設置工			-
(塩ビ管用)			-
不断水連絡工			-
空気弁設置工			-
空気弁室設置工			-
消火栓設置工	地上式	基	-
	地下式	基	2
消火栓室設置工	H=0.55m	組	2
管明示テープ工	φ50×5.0m	m	0.6
	φ75×5.0m	m	87.0
	φ100×5.0m	m	-
	φ150×5.0m	m	-
シート設置工		m	87.6

材 料 名				労 務					
材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	
鑄鉄製仕切弁室	H=0.45m	組	2	φ100以下	仕切弁室設置工	H=0.45m	組	2	
蓋FOD 除害対応型									
空気弁室					空気弁室設置工				
蓋FOD 除害対応型									
コンクリートボックス									
鑄鉄製消火栓室	H=0.55m	組	2		消火栓室設置工	H=0.55m	組	2	
蓋FOD 除害対応型									
管明示テープ	φ50×5.0m	m	0.1		管明示テープ工	φ50×5.0m	m	0.6	
	φ75×5.0m	m	29.5			φ75×5.0m	m	87.0	
	φ100×5.0m	m				φ100×5.0m	m		
	φ150×5.0m	m				φ150×5.0m	m		
	合 計	m	29						
埋設標識シート	W150×2倍	m	87		シート設置工		m	87.6	

【HIVP】

工 種：配水管布設替工

工 区：A-1

区 分：補償

配管延長合計：3.0m

管材料費

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 延 長	延 長 (m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
HIVP-RR L=5.0m/本 (定尺本数のみ)	φ40×5.0m	本				硬質塩化ビニル管 据付延長 (定尺延長のみ)	φ40	m		RR継手工	φ40	口	
	φ50×5.0m	本					φ50	m			φ50	口	
	φ75×5.0m	本					φ75	m			φ75	口	
	φ100×5.0m	本					φ100	m			φ100	口	
	φ125×5.0m	本					φ125	m			φ125	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
HIVP-RR L=5.0m/本 (切管本数のみ) ※切管調査より	φ40×5.0m	本				硬質塩化ビニル管 ※切管調査より	φ40	m		RR継手工 (甲切管数) ※切管調査より	φ40	口	
	φ50×5.0m	本					φ50	m			φ50	口	
	φ75×5.0m	本					φ75	m			φ75	口	
	φ100×5.0m	本					φ100	m			φ100	口	
	φ125×5.0m	本					φ125	m			φ125	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
HIVP-RR L=5.0m/本 (切管本数のみ) ※切管調査より	φ40×5.0m	本					φ40	m		硬質塩化ビニル管 切断工 ※切管調査より	φ40	口	
	φ50×5.0m	本					φ50	m			φ50	口	
	φ75×5.0m	本					φ75	m			φ75	口	
	φ100×5.0m	本					φ100	m			φ100	口	
	φ125×5.0m	本					φ125	m			φ125	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
HIVP L=5.0m/本 ※切管調査より	φ40×4.0m	本	1			硬質塩化ビニル管 据付延長 (定尺延長のみ)	φ40	m	1.00	硬質塩化ビニル管 切断工 ※切管調査より	φ40	口	2
	φ50×4.0m	本					φ50	m			φ50	口	
	φ75×4.0m	本	1				φ75	m	2.00		φ75	口	3
	φ100×4.0m	本					φ100	m			φ100	口	
	φ125×4.0m	本					φ125	m			φ125	口	
	φ150×4.0m	本					φ150	m			φ150	口	
離脱防止金具						RR継手工 離脱防止金具使用							
PVカハット						ホリエレン管 カニカル継手工							
PCカハット						ホリエレン管 カニカル継手工							
VSカハット	φ75×45°	個	1			ホリエレン管 カニカル継手工	φ75	口	2	カニカル継手工			
	φ75×22° 1/2	個	1				φ75	口	2				
	φ40×45°	個	2				φ40	口	4	←φ50準用			
カチース						ホリエレン管 カニカル継手工				ホリエレン管 カニカル継手工			
F付カチース						ホリエレン管 カニカル継手工				フランジ継手工			
PVカシヨイント	φ75	個	1			ホリエレン管 カニカル継手工	φ75	口	2				
VSカシヨイント						ホリエレン管 カニカル継手工							
PCカシヨイント						ホリエレン管 カニカル継手工							
VAカシヨイント	φ75	個	1			ホリエレン管 カニカル継手工	φ75	口	2				
VSカ片落管						ホリエレン管 カニカル継手工				カニカル継手工			
PVカ片落管	φ50×φ40	個	1			ホリエレン管 カニカル継手工	φ50	口	1	カニカル継手工 (ホリエレン管)	φ40	口	1
フランジ継手材(RF)										↑φ50準用	口		
フランジ継手材(GF)													
HI(TS)エルボ						TS継手工							
HIソケット						TS継手工							

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
硬質塩化ビニル管 据付工	φ40	m	1.0
	φ50	m	-
	φ75	m	2.0
	φ100	m	-
	φ125	m	-
	φ150	m	-
RR継手工	φ40	口	-
	φ50	口	-
	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ125	口	-
	φ150	口	-
RR継手工 離脱防止金具使用	φ40	口	-
	φ50	口	-
	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ125	口	-
	φ150	口	-
硬質塩化ビニル管 切断工	φ40	口	2
	φ50	口	-
	φ75	口	3
	φ100	口	-
	φ125	口	-
	φ150	口	-
ホリエレン管 カニカル継手工	φ40(φ50準用)	口	5
	φ50	口	1
	φ75	口	8
	φ100	口	-
	φ125	口	-
	φ150	口	-
カニカル継手工	φ40	口	-
	φ50	口	-
	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ125	口	-
	φ150	口	-
フランジ継手工	φ40	口	-
	φ50	口	-
	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ125	口	-
	φ150	口	-
TS継手工	φ40	口	-
	φ50	口	-
	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ125	口	-
	φ150	口	-
仕切弁設置工	φ40	基	-
	φ50	基	-
	φ75	基	-
	φ100	基	-
	φ125	基	-
	φ150	基	-
仕切弁室設置工			-
消火栓設置工	地上式		-
	地下式		-
消火栓室設置			-
管明示テープ工	φ40×5.0m	m	1.0
	φ50×5.0m	m	-
	φ75×5.0m	m	2.0
	φ100×5.0m	m	-
	φ125×5.0m	m	-
	φ150×5.0m	m	-
シート設置工		m	3.0

材料費

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
管明示テープ	φ40×5.0m	m	0.2		管明示テープ工	φ40×5.0m	m	1.0
	φ50×5.0m	m				φ50×5.0m	m	
	φ75×5.0m	m	0.7			φ75×5.0m	m	2.0
	φ100×5.0m	m				φ100×5.0m	m	
	φ125×5.0m	m				φ125×5.0m	m	
	φ150×5.0m	m				φ150×5.0m	m	
埋設標識シート	φ150×200	枚	3		シート設置工		m	3.0

A-1切管調書 1

[illegible]

A-1 切管調書 2

[illegible]

A-1 切管調書 3

[illegible]

A-1 切管調書 4

[illegible]

【HIVP】

工 種：配水管布設替工

工 区：A-2

区 分：補償

配管延長：1.4m

材料費

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単延長	延長(m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
HIVP-RR L=5.0m/本 (定尺本数のみ)	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本				硬質塩化ビニル管 据付延長 (定尺延長のみ)	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m		RR継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
HIVP-RR L=5.0m/本 (切管本数のみ) ※切管調査より	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本				硬質塩化ビニル管 据付延長 ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m		RR継手工 (甲切管数) ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
HIVP-RR L=5.0m/本 (切管本数のみ) ※切管調査より	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本								硬質塩化ビニル管 切断工 ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
HIVP L=4.0m/本 ※切管調査より	φ40×4.0m φ50×4.0m φ75×4.0m φ100×4.0m φ125×4.0m φ150×4.0m	本				硬質塩化ビニル管 据付延長 (定尺延長のみ)	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m	1.40	硬質塩化ビニル管 切断工 ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	2
離脱防止金具						RR継手工 離脱防止金具使用							
PVカベント						ホリエチレン管 カニカル継手工							
PCカベント						ホリエチレン管 カニカル継手工				カニカル継手工			
VSカベント	φ50×45	個	1			ホリエチレン管 カニカル継手工	φ50	口	2				
カチース						ホリエチレン管 カニカル継手工				ホリエチレン管 カニカル継手工			
F付カチース						ホリエチレン管 カニカル継手工				フランジ継手工			
PVカジョイント	φ50	個	1			ホリエチレン管 カニカル継手工	φ50	口	2				
VSカジョイント						ホリエチレン管 カニカル継手工							
PCカジョイント						ホリエチレン管 カニカル継手工							
VSカ片落管	φ75×φ50	個	1			ホリエチレン管 カニカル継手工	φ75	口	1	カニカル継手工	φ50	口	1
PVカ片落管						ホリエチレン管 カニカル継手工				カニカル継手工 (ホリエチレン管)			
フランジ継手材(RF)													
フランジ継手材(GF)													
HI(TS)エルボ						TS継手工							
HIツケット						TS継手工							

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
硬質塩化ビニル管 据付工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m	- 1.4 - - - -
RR継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - - - - -
RR継手工 離脱防止金具使用	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - - - - -
硬質塩化ビニル管 切断工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- 2 - - - -
ホリエチレン管 カニカル継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- 5 1 - - -
カニカル継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - - - - -
フランジ継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - - - - -
TS継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - - - - -
仕切弁設置工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	基	- - - - - -
仕切弁室設置工			- - - - - -
消火栓設置工	地上式 地下式		- -
消火栓室設置			- -
管明示テープ工	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	- 1.4 - - - -
シート設置工		m	1.4

材料費

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
管明示テープ	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	0.3		管明示テープ工	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	1.4
埋設標識シート	φ150×5.0m	m	0.3		シート設置工		m	1.4

A-2 切管調書 1

[illegible]

A-2 切管調書 2

[illegible]

【HPPE】

工 種：配水管布設替工

工 区：A-3

区 分：補償

配管延長合計：220.6m

管材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 延 長	延 長 (m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		継手工(1口)	φ75	口	
(5m定尺のみ本数)	φ100×5.0m	本	37			(定尺延長のみ)	φ100	m	185	(5m定尺のみ)	φ100	口	37
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		継手工(1口)	φ75	口	
(切管のみ本数)	φ100×5.0m	本	5			※切管調査より	φ100	m	23.10	(甲切管数)	φ100	口	5
※切管調査より	φ150×5.0m	本					φ150	m		※切管調査より	φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本								PE管切断工	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本								※切管調査より	φ75	口	
(定尺+切管)	φ100×5.0m	本	42								φ100	口	16
	φ150×5.0m	本									φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管切断工	φ50	口	
乙管 L=5.0	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		※切管調査より	φ75	口	
※切管調査より	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m			φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
EFソケット	φ100	個	1			PE管(融着接合)	φ100	箇所	1				
	φ75	個	1			継手工(2口)	φ75	箇所	1				
EFハンド	φ100×45°	個	10	7.38	3.80	PE管(融着接合)	φ100	箇所	10				
両受						継手工(2口)							
EFハンド	φ100×45°	個	8	0.49	3.92	PE管(融着接合)	φ100	口	8				
片受	φ100×11° 1/4	個	2	0.40	0.80	継手工(1口)	φ100	口	2				
EF Sハンド													
片受						PE管(融着接合)							
EFチーズ	φ100×φ75	個	2	0.13	0.26	PE管(融着接合)	φ100	箇所	2				
両受	φ100×φ50	個	1	0.13	0.13	継手工(2口)	φ100	箇所	1				
EFチーズ						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFレデュサ	φ100×φ75	個	1	0.42	0.42	PE管(融着接合)	φ100	口	1				
片受						継手工(1口)							
レデュサ													
スピゴットタイプ													
PE両挿口仕切弁	φ100	基	2	0.83	1.66	仕切弁設置工	φ100	基	2				
7.5%	φ75	基	1	0.77	0.77		φ75	基	1				
PE挿入口	φ100×φ75	個	1	0.82	0.82								
鋳鉄製T字管													
(GF形)													
消火栓	地下式(排気弁付)	基	1			消火栓設置工	地下式	ヶ所	1				
(地下式)													
耐震補修弁	φ75×150H	基	1			フランジ継手工	φ75	口	1				
(レバー式)													
フランジ継手材(バルブ)	φ75	組	2										

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
PE管(融着接合)	φ50	m	-
据付工	φ75	m	0.7
	φ100	m	219.9
	φ150	m	-
PE管(融着接合)	φ50	口	-
継手工(1口)	φ75	口	-
	φ100	口	53
	φ150	口	-
PE管(融着接合)	φ50	箇所	-
継手工(2口)	φ75	箇所	1
	φ100	箇所	14
	φ150	箇所	-
PE管	φ50	口	-
切断工	φ75	口	-
	φ100	口	16
	φ150	口	-
功ニカル継手工	φ50	口	-
(ホリエレン管)	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
フランジ継手工	φ50	口	-
	φ75	口	1
	φ100	口	-
	φ150	口	-
仕切弁設置工	φ50	基	-
	φ75	基	1
	φ100	基	2
	φ150	基	-
仕切弁室設置工	H=0.45m	組	3
不断水バルブ設置工			-
(塩ビ管用)			-
不断水連絡工			-
空気弁設置工		基	-
空気弁室設置工		基	-
消火栓設置工	地上式	基	-
	地下式	基	1
消火栓室設置工	H=0.55m	組	1
管明示テープ工	φ50×5.0m	m	-
	φ75×5.0m	m	0.7
	φ100×5.0m	m	219.9
	φ150×5.0m	m	-
シート設置工		m	220.6

材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
鋳鉄製仕切弁室	H=0.45m	組	3	φ100以下	仕切弁室設置工	H=0.45m	組	3
蓋FCD 除雪対応型								
空気弁室					空気弁室設置工			
蓋FCD 除雪対応型								
コンクリートボックス								
鋳鉄製消火栓室	H=0.55m	組	1		消火栓室設置工	H=0.55m	組	1
蓋FCD 除雪対応型								
管明示テープ	φ50×5.0m	m			管明示テープ工	φ50×5.0m	m	
	φ75×5.0m	m	0.2			φ75×5.0m	m	0.7
	φ100×5.0m	m	103.6			φ100×5.0m	m	219.9
	φ150×5.0m	m				φ150×5.0m	m	
埋設標識シート	W150×210	組	280		シート設置工		m	220.6

【HIVP】

工 種：配水管布設工

工 区：A-3

区 分：補償

配管延長：3.5m

管材料費

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 延 長	延 長 (m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
HIVP-RR L=5.0m/本 (定尺本数のみ)	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本				硬質塩化ビニル管 据付延長 (定尺延長のみ)	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m		RR継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	
HIVP-RR L=5.0m/本 (切管本数のみ) ※切管調査より	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本				硬質塩化ビニル管 据付延長 ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m		RR継手工 (甲切管数) ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	
HIVP-RR L=5.0m/本 (切管本数のみ) ※切管調査より	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本				硬質塩化ビニル管 据付延長 ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m		硬質塩化ビニル管 切断工 ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	
HIVP L=4.0m/本 ※切管調査より	φ40×4.0m φ50×4.0m φ75×4.0m φ100×4.0m φ125×4.0m φ150×4.0m	本	1	1	1	硬質塩化ビニル管 据付延長 (定尺延長のみ)	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m	2.30 1.20	硬質塩化ビニル管 切断工 ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	3 1
離脱防止金具						RR継手工 離脱防止金具使用							
PVカント	φ100×90°	個	1	1	1	ポリエチレン管 φ100ニル継手工	φ100	□	2				
PCカント						ポリエチレン管 φ100ニル継手工				φ100ニル継手工			
VSカント	φ100×90°	個	1	1	1	ポリエチレン管 φ100ニル継手工	φ100	□	2				
カチース						ポリエチレン管 φ100ニル継手工				ポリエチレン管 φ100ニル継手工			
F付カチース						ポリエチレン管 φ100ニル継手工				フランジ継手工			
PVカシヨイント	φ75	個	1	1	1	ポリエチレン管 φ75ニル継手工	φ75	□	2				
VSカシヨイント						ポリエチレン管 φ75ニル継手工							
PCカシヨイント						ポリエチレン管 φ75ニル継手工							
VSカ片落管						ポリエチレン管 φ75ニル継手工				φ75ニル継手工			
PVカ片落管						ポリエチレン管 φ75ニル継手工				φ75ニル継手工 (ポリエチレン管)			
フランジ継手材(RF)													
フランジ継手材(GF)													
HI(TS)エルボ						TS継手工							
HIツケット						TS継手工							

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
硬質塩化ビニル管 据付工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m	- - 2.3 1.2 - -
RR継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	- - - - - -
RR継手工 離脱防止金具使用	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	- - - - - -
硬質塩化ビニル管 切断工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	- - - - - -
ポリエチレン管 φ100ニル継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	- - 2 4 - -
φ100ニル継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	- - - - - -
フランジ継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	- - - - - -
TS継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	□	- - - - - -
仕切弁設置工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	基	- - - - - -
仕切弁室設置工			- - - - - -
消火栓設置工	地上式 地下式		- -
消火栓室設置			- -
管明示テープ工	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	- - 2.3 1.2 - -
シート設置工		m	3.5

材料費

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
管明示テープ	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	0.8 0.5		管明示テープ工	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	2.3 1.2
埋設標識シート	W150×2倍	m	3		シート設置工		m	3.5

A-3 切管調書 1

EF受口付PEP $\phi 100$ ✓ L= 5.00m

EF受口付PEP φ100 / L= 5.00m					
番号	甲切	乙切	布設延長 (m)	殘管延長 (m)	切断数 (口)
1	2.90	/ 0.50 / 0.50 / 0.60 / 0.50 / /	5.00	0.00	4
2	0.50	/ 2.70 / 0.60 / 0.50 / 0.50 / /	4.80	0.20	5
3	2.00	/ 1.30 / 0.50 / 1.00 /	4.80	0.20	4
4	0.50	/ 3.30 /	3.80	1.20	2
5	4.70	/ /	4.70	0.30	1
計	5口		23.10m	1.90m	16口

切管本数 EF受口付PEP φ100 5本

A-3 切管調書 2

HVP $\phi 100$ $L = 4.00\text{m}$

[illegible]

A-3 切管調書 3

[illegible]

A-3 切管調書 4

[illegible]

【HPPE】

工 種：配水管布設替工

工 区：A-4

区 分：補償

配管延長合計：33.4m

管材料

労務

労務集計表

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 位 延 長 (m)	工 務 (①)	規 格	単 位	数 量	工 務 (②)	規 格	単 位	数 量
水道配水用PE管	φ 50×5.0m	本	5		PE管(融着接合)	φ 50	m	25	PE管(融着接合)	φ 50	口	5
EF受口付直管	φ 75×5.0m	本			据付延長	φ 75	m		継手工(1口)	φ 75	口	
(5m定尺のみ本数)	φ 100×5.0m	本			(定尺延長のみ)	φ 100	m		(5m定尺のみ)	φ 100	口	
	φ 150×5.0m	本				φ 150	m			φ 150	口	
水道配水用PE管	φ 50×5.0m	本	2		PE管(融着接合)	φ 50	m	6.20	PE管(融着接合)	φ 50	口	2
EF受口付直管	φ 75×5.0m	本			据付延長	φ 75	m		継手工(1口)	φ 75	口	
(切管のみ本数)	φ 100×5.0m	本			※切管調査より	φ 100	m		(甲切管数)	φ 100	口	
※切管調査より	φ 150×5.0m	本				φ 150	m		※切管調査より	φ 150	口	
水道配水用PE管	φ 50×5.0m	本	7						PE管切断工	φ 50	口	5
EF受口付直管	φ 75×5.0m	本							※切管調査より	φ 75	口	
(定尺+切管)	φ 100×5.0m	本								φ 100	口	
	φ 150×5.0m	本								φ 150	口	
水道配水用PE管	φ 50×5.0m	本			PE管(融着接合)	φ 50	m		PE管切断工	φ 50	口	
乙管 L=5.0	φ 75×5.0m	本			据付延長	φ 75	m		※切管調査より	φ 75	口	
※切管調査より	φ 100×5.0m	本			※切管調査より	φ 100	m			φ 100	口	
	φ 150×5.0m	本				φ 150	m			φ 150	口	
EFソケット	φ 50	個	2		PE管(融着接合)	φ 50	箇所	2				
					継手工(2口)							
EFバンド	φ 50 × 90°	個	3	0.31	PE管(融着接合)	φ 50	箇所	3				
両受				0.93	継手工(2口)							
EFバンド					PE管(融着接合)							
片受					継手工(1口)							
EFバンド					PE管(融着接合)							
両受					継手工(2口)							
EFバンド					PE管(融着接合)							
片受					継手工(1口)							
EFチース					PE管(融着接合)							
両受					継手工(2口)							
EFチース					PE管(融着接合)							
片受					継手工(1口)							
EFレデューサ					PE管(融着接合)							
片受					継手工(1口)							
レデューサ												
スコットタイプ												
PE両挿口仕切弁	φ 50	基	2	0.67	仕切弁設置工	φ 50	基	2				
7.5K				1.34								
PE挿し口												
鋳鉄製T字管												
(GF形)												
消火栓					消火栓設置工							
(地下式)												
耐震補修弁					フランジ継手工							
(レバー式)												
フランジ継手材(マルチ)												
			</									

名 称	規 格	単 位	数 量
PE管(融着接合)	φ50	m	33.4
据付工	φ75	m	-
	φ100	m	-
	φ150	m	-
PE管(融着接合)	φ50	□	7
継手工(1口)	φ75	□	-
	φ100	□	-
	φ150	□	-
PE管(融着接合)	φ50	箇所	5
継手工(2口)	φ75	箇所	-
	φ100	箇所	-
	φ150	箇所	-
PE管	φ50	□	5
切断工	φ75	□	-
	φ100	□	-
	φ150	□	-
カニカル継手工	φ50	□	-
(ホリエレン管)	φ75	□	-
	φ100	□	-
	φ150	□	-
フランジ継手工	φ50	□	-
	φ75	□	-
	φ100	□	-
	φ150	□	-
仕切弁設置工	φ50	基	2
	φ75	基	-
	φ100	基	-
	φ150	基	-
仕切弁室設置工	H=0.45m	組	2
			-
			-
不断水バルブ設置工			-
(塩ビ管用)			-
不断水連絡工			-
			-
空気弁設置工		基	-
		基	-
空気弁室設置工			-
			-
消火栓設置工	地上式	基	-
	地下式	基	-
消火栓室設置工			-
			-
管明示テープ工	φ50×5.0m	m	33.4
	φ75×5.0m	m	-
	φ100×5.0m	m	-
	φ150×5.0m	m	-
シート設置工		m	33.4

材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	仕 務 ①	規 格	単 位	数 量
鑄鉄製仕切弁室	H=0.45m	組	2	φ100以下	仕切弁室設置工	H=0.45m	組	2
蓋FCD 除雪対応型								
空気弁室					空気弁室設置工			
蓋FCD 除雪対応型								
コンクリートボックス								
鑄鉄製消火栓室					消火栓室設置工			
蓋FCD 除雪対応型								
管明示テープ	φ 50×5.0m	m	7.9		管明示テープ工	φ 50×5.0m	m	33.4
	φ 75×5.0m	m				φ 75×5.0m	m	
	φ 100×5.0m	m				φ 100×5.0m	m	
	φ 150×5.0m	m				φ 150×5.0m	m	
	合 計	m	7					
埋設標識シート	W150×2倍	m	33		シート設置工		m	33.4

A-4切管調書1

[illegible]

A-4 切管調書 2

[illegible]

【HPPE】

工 種：配水管布設工

工 区：A-5

区 分：補償

配管延長合計：53.9m

管材料

労務

労務集計表

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 延 長	延 長 (m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	9			据付延長	φ75	m	45	継手工(1口)	φ75	口	1
(5m定尺のみ本数)	φ100×5.0m	本				(定尺延長のみ)	φ100	m		(5m定尺のみ)	φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	2			据付延長	φ75	m	6.30	継手工(1口)	φ75	口	2
(切管のみ本数)	φ100×5.0m	本				※切管調書より	φ100	m		(甲切管数)	φ100	口	
※切管調書より	φ150×5.0m	本					φ150	m		※切管調書より	φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本								PE管切断工	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	11							※切管調書より	φ75	口	
(定尺+切管)	φ100×5.0m	本									φ100	口	
	φ150×5.0m	本									φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管切断工	φ50	口	
乙管 L=5.0	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		※切管調書より	φ75	口	
※切管調書より	φ100×5.0m	本				※切管調書より	φ100	m			φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
EFソケット	φ75	個	1			PE管(融着接合)	φ75	箇所	1				
						継手工(2口)							
EFバンド	φ75×45°	個	1	0.37	0.37	PE管(融着接合)	φ75	箇所	1				
両受						継手工(2口)							
EFバンド	φ75×45°	個	3	0.48	1.44	PE管(融着接合)	φ75	口	3				
片受						継手工(1口)							
EFバンド													
両受						PE管(融着接合)							
						継手工(2口)							
EFバンド													
片受						PE管(融着接合)							
						継手工(1口)							
EFチーズ	φ75×φ75	個	1	0.11	0.11	PE管(融着接合)	φ75	箇所	1				
両受						継手工(2口)							
EFチーズ													
片受						PE管(融着接合)							
						継手工(1口)							
EFレギュサ						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
レギュサ													
スピコットタイプ													
PE両挿口仕切弁	φ75	基	1	0.77	0.77	仕切弁設置工	φ75	基	1				
7.5K													
PE挿し口													
鋳鉄製T字管													
(GF形)													
消火栓						消火栓設置工							
(地下式)													
耐震補修弁						フランジ継手工							
(レバー式)													
フランジ継手材(マルチ)													

名 称	規 格	単 位	数 量
PE管(融着接合)	φ50	m	
据付工	φ75	m	53.9
	φ100	m	
	φ150	m	
PE管(融着接合)	φ50	口	
継手工(1口)	φ75	口	14
	φ100	口	
	φ150	口	
PE管(融着接合)	φ50	箇所	
継手工(2口)	φ75	箇所	3
	φ100	箇所	
	φ150	箇所	
PE管	φ50	口	
切断工	φ75	口	4
	φ100	口	
	φ150	口	
幼ニカル継手工	φ50	口	
(ホリエレン管)	φ75	口	
	φ100	口	
	φ150	口	
フランジ継手工	φ50	口	
	φ75	口	
	φ100	口	
	φ150	口	
仕切弁設置工	φ50	基	
	φ75	基	1
	φ100	基	
	φ150	基	
仕切弁室設置工	H=0.48m	組	1
不排水バルブ設置工			
(塩ビ管用)			
不排水連絡工			
空気弁設置工		基	
空気弁室設置工		基	
消火栓設置工	地上式	基	
	地下式	基	
消火栓室設置工			
管明示テープ工	φ50×5.0m	m	
	φ75×5.0m	m	53.9
	φ100×5.0m	m	
	φ150×5.0m	m	
シート設置工		m	53.9

材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
鋳鉄製仕切弁室	H=0.45m	組	1	φ100以下	仕切弁室設置工	H=0.45m	組	1
蓋FCD 除雪対応型								
空気弁室					空気弁室設置工			
蓋FCD 除雪対応型								
コンクリートボックス								
鋳鉄製消火栓室					消火栓室設置工			
蓋FCD 除雪対応型								
管明示テープ	φ50×5.0m	m			管明示テープ工	φ50×5.0m	m	
	φ75×5.0m	m	18.3			φ75×5.0m	m	53.9
	φ100×5.0m	m				φ100×5.0m	m	
	φ150×5.0m	m				φ150×5.0m	m	
埋設標識シート	φ150×200	m	53.9		シート設置工		m	53.9

A-5切管調書 1

 $L = 5.00\text{m}$

EF受口付PEP φ75 L= 5.00m						
番号	甲 切		乙 切	布設延長 (m)	残管延長 (m)	切断数 (口)
1	1.10	0.70	0.90	2.70	2.30	3
2	3.60			3.60	1.40	1
					</	

A-5 切管調書 2

三

[illegible]

【HPPE】

工 種：配水管布設替工

工 区：A-6

区 分：補償

配管延長合計：14.2m

管材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 延 長	延 長 (m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	1			据付延長	φ75	m	5	継手工(1口)	φ75	口	1
(5m定尺のみ本数)	φ100×5.0m	本				(定尺延長のみ)	φ100	m		(5m定尺のみ)	φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	2			据付延長	φ75	m	6.00	継手工(1口)	φ75	口	1
(切管のみ本数)	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m		(甲切管数)	φ100	口	
※切管調査より	φ150×5.0m	本					φ150	m		※切管調査より	φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管切断工	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	3			据付延長	φ75	m		※切管調査より	φ75	口	
(定尺+切管)	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m			φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管切断工	φ50	口	
乙管 L=5.0	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		※切管調査より	φ75	口	
※切管調査より	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m			φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
EFソケット	φ75	個	1			PE管(融着接合)	φ75	箇所	1				
						継手工(2口)							
EFアンド	φ75×45°	個	3	0.37	1.11	PE管(融着接合)	φ75	箇所	3				
両受						継手工(2口)							
EFアンド	φ75×45°	個	1	0.48	0.48	PE管(融着接合)	φ75	口	1				
片受						継手工(1口)							
EF SA'ンド						PE管(融着接合)							
両受						継手工(2口)							
EF SA'ンド						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFチース	φ75×φ75	個	1	0.11	0.11	PE管(融着接合)	φ75	箇所	1				
両受						継手工(2口)							
EFチース						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFレデュサ						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
レデュサ													
スピゴットタイブ													
PE両挿口仕切弁	φ75	基	2	0.77	1.54	仕切弁設置工	φ75	基	2				
7.5K													
PE挿し口													
鋳鉄製T字管													
(GF形)													
消火栓						消火栓設置工							
(地下式)													
耐震補修弁						フランジ継手工							
(レバー式)													
フランジ継手材(マルチ)													

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
PE管(融着接合)	φ50	m	-
据付工	φ75	m	14.2
	φ100	m	-
	φ150	m	-
PE管(融着接合)	φ50	口	-
継手工(1口)	φ75	口	3
	φ100	口	-
	φ150	口	-
PE管(融着接合)	φ50	箇所	-
継手工(2口)	φ75	箇所	5
	φ100	箇所	-
	φ150	箇所	-
PE管	φ50	口	-
切断工	φ75	口	4
	φ100	口	-
	φ150	口	-
マルチ継手工	φ50	口	-
(ホリエレン管)	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
フランジ継手工	φ50	口	-
	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
仕切弁設置工	φ50	基	-
	φ75	基	2
	φ100	基	-
	φ150	基	-
仕切弁室設置工	H=0.45m	組	2
			-
			-
不排水バルブ設置工			-
(塩ビ管用)			-
不排水連絡工			-
空気弁設置工		基	-
空気弁室設置工		基	-
消火栓設置工	地上式	基	-
消火栓室設置工	地下式	基	-
			-
管明示テープ工	φ50×5.0m	m	-
	φ75×5.0m	m	14.2
	φ100×5.0m	m	-
	φ150×5.0m	m	-
シート設置工		m	14.2

材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
鋳鉄製仕切弁室	H=0.45m	組	2	φ100以下	仕切弁室設置工	H=0.45m	組	2
蓋FCD 除雪対応型								
空気弁室					空気弁室設置工			
蓋FCD 除雪対応型								
コンクリートボックス					消火栓室設置工			
鋳鉄製消火栓室								
蓋FCD 除雪対応型								
管明示テープ	φ50×5.0m	m			管明示テープ工	φ50×5.0m	m	
	φ75×5.0m	m	4.8			φ75×5.0m	m	14.2
	φ100×5.0m	m				φ100×5.0m	m	
	φ150×5.0m	m				φ150×5.0m	m	
埋設標識シート	W150×2格	m	14		シート設置工		m	14.2

【HIVP】

工 種：配水管布設替工

工 区：A-6

区 分：補償

工事延長：5.3m

配管延長：(5.3m)

材料費

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単延長延長(m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
HIVP-RR L=5.0m/本 (定尺本数のみ)	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本			硬質塩化ビニル管 据付延長 (定尺延長のみ)	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m		RR継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
HIVP-RR L=5.0m/本 (切管本数のみ) ※切管調書より	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本			硬質塩化ビニル管 据付延長 ※切管調書より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m		RR継手工 (甲切管数) ※切管調書より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
HIVP-RR L=5.0m/本 (切管本数のみ) ※切管調書より	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本							硬質塩化ビニル管 切断工 ※切管調書より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
HIVP L=4.0m/本 ※切管調書より	φ40×4.0m φ50×4.0m φ75×4.0m φ100×4.0m φ125×4.0m φ150×4.0m	本	2		硬質塩化ビニル管 据付延長 (定尺延長のみ)	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m	5.30	硬質塩化ビニル管 切断工 ※切管調書より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	5
離脱防止金具					RR継手工 離脱防止金具使用							
PVカバント	φ75×90°	個	2		ホリエレン管 幼ニカル継手工	φ75	口	4				
PCカバント					ホリエレン管 幼ニカル継手工				幼ニカル継手工			
VSカバント	φ75×90°	個	4		ホリエレン管 幼ニカル継手工	φ75	口	8				
カチース					ホリエレン管 幼ニカル継手工				ホリエレン管 幼ニカル継手工			
F付カチース					ホリエレン管 幼ニカル継手工				フランジ継手工			
PVカシヨイント					ホリエレン管 幼ニカル継手工							
VSカシヨイント					ホリエレン管 幼ニカル継手工							
PCカシヨイント					ホリエレン管 幼ニカル継手工							
VSカ片落管					ホリエレン管 幼ニカル継手工				幼ニカル継手工			
PVカ片落管					ホリエレン管 幼ニカル継手工				幼ニカル継手工 (ホリエレン管)			
フランジ継手材(RF)												
フランジ継手材(GF)												
HI(TS)エルボ					TS継手工							
HI/ケット					TS継手工							

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
硬質塩化ビニル管 据付工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m	5.3
RR継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
RR継手工 離脱防止金具使用	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
硬質塩化ビニル管 切断工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	5
ホリエレン管 幼ニカル継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	12
幼ニカル継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
フランジ継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
TS継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
仕切弁設置工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	基	
仕切弁室設置工			
消火栓設置工	地上式 地下式		
消火栓室設置			
管明示テープ工	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	5.3
シート設置工		m	5.3

材料費

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
管明示テープ	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	1.8		管明示テープ工	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	5.3
埋設標識シート	W150×2倍	m	5		シート設置工		m	5.3

A-6 切管調書 1

EF受口付PEP φ75 / L= 5.00m /					
番号	甲切	乙切	布設延長 (m)	残管延長 (m)	切断数 (口)
1	1.00 /	1.20 / 0.50 /	2.70	2.30	3
2		3.30 /	3.30	1.70	1
計	1口		6.00m	4.00m	4口

切管本数 EF受口付PEP φ75 2本

A-6 切管調書 2

HVP φ75 / L= 4.00m /			A-8 切管調査 Z		
番号	甲切	乙切	布設延長 (m)	残管延長 (m)	切断数 (口)
1		0.50 / 1.60 / 0.50 / 0.50 //	3.10	0.90	4
2		2.20 //	2.20	1.80	1
計			5.30m	2.70m	5口
			切管本数 HVP φ75 2本		

【HPPE】

工 種：配水管布設替工

工 区：A-8

区 分：補償

配管延長合計：109.7m

管材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 延 長	延 長 (m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	17			据付延長	φ75	m	85	継手工(1口)	φ75	口	17
(5m定尺のみ本数)	φ100×5.0m	本				(定尺延長のみ)	φ100	m		(5m定尺のみ)	φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本			※B-2残管使用	PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	4			据付延長	φ75	m	18.60	継手工(1口)	φ75	口	4
(切管のみ本数)	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m		(甲切管数)	φ100	口	
※切管調査より	φ150×5.0m	本					φ150	m		※切管調査より	φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本								PE管切断工	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	21							※切管調査より	φ75	口	12
(定尺+切管)	φ100×5.0m	本									φ100	口	
	φ150×5.0m	本									φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管切断工	φ50	口	
乙管 L=5.0	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		※切管調査より	φ75	口	
※切管調査より	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m			φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
EFソケット	φ75	個	3			PE管(融着接合)	φ75	箇所	3				
						継手工(2口)							
EFバンド	φ75×90°	個	3	0.43	1.29	PE管(融着接合)	φ75	箇所	3				
両受	φ75×45°	個	4	0.37	1.48	継手工(2口)	φ75	箇所	4				
EFバンド	φ75×45°	個	2	0.48	0.96	PE管(融着接合)	φ75	口	2				
片受						継手工(1口)							
EFバンド						PE管(融着接合)							
両受						継手工(2口)							
EFバンド						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFチース	φ75×φ50	個	1	0.11	0.11	PE管(融着接合)	φ75	箇所	1				
両受						継手工(2口)							
EFチース						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFレギュラ						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
レギュラ													
スピゴットタイプ													
PE両挿口仕切弁	φ75	基	2	0.77	1.54	仕切弁設置工	φ75	基	2				
7.5K													
PE挿し口	φ75×φ75	個	1	0.73	0.73								
鋳鉄製T字管													
(GF形)													
消火栓	地下式(排気弁付)	基	1			消火栓設置工	地下式	ヶ所	1				
(地下式)													
耐震補修弁	φ75×150	基	1			フランジ継手工	φ75	口	1				
(レバー式)													
フランジ継手材(マルチ)	φ75	組	2										

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
PE管(融着接合)	φ50	m	
据付工	φ75	m	109.7
	φ100	m	-
	φ150	m	-
PE管(融着接合)	φ50	口	-
継手工(1口)	φ75	口	23
	φ100	口	-
	φ150	口	-
PE管(融着接合)	φ50	箇所	-
継手工(2口)	φ75	箇所	11
	φ100	箇所	-
	φ150	箇所	-
PE管	φ50	口	-
切断工	φ75	口	12
	φ100	口	-
	φ150	口	-
効ニカル継手工	φ50	口	-
(ホリエリレン管)	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
フランジ継手工	φ50	口	-
	φ75	口	1
	φ100	口	-
	φ150	口	-
仕切弁設置工	φ50	基	-
	φ75	基	2
	φ100	基	-
	φ150	基	-
仕切弁室設置工	H=0.45m	組	2
			-
			-
不断水バルブ設置工			-
(塩ビ管用)			-
不断水連絡工			-
			-
空気弁設置工		基	-
空気弁室設置工		基	-
			-
消火栓設置工	地上式	基	-
	地下式	基	1
消火栓室設置工	H=0.55m	組	1
			-
			-
管明示テープ工	φ50×5.0m	m	-
	φ75×5.0m	m	109.7
	φ100×5.0m	m	-
	φ150×5.0m	m	-
シート設置工		m	109.7

材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
鋳鉄製仕切弁室	H=0.45m	組	2	φ100以下	仕切弁室設置工	H=0.45m	組	2
蓋FCD 除雪対応型								
空気弁室					空気弁室設置工			
蓋FCD 除雪対応型								
コンクリートボックス								
鋳鉄製消火栓室	H=0.55m	組	1		消火栓室設置工	H=0.55m	組	1
蓋FCD 除雪対応型								
管明示テープ	φ50×5.0m	m			管明示テープ工	φ50×5.0m	m	
	φ75×5.0m	m	37.2			φ75×5.0m	m	109.7
	φ100×5.0m	m				φ100×5.0m	m	
	φ150×5.0m	m				φ150×5.0m	m	
埋設標識シート	φ150×225	枚	109.7		シート設置工		m	109.7

【HPPE】

工 種：配水管布設替工

工 区：A-9

区 分：補償

配管延長合計：45.9m

管材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 延 長	延 長 (m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本	7			PE管(融着接合)	φ50	m	35	PE管(融着接合)	φ50	口	7
EF受口付直管	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		継手工(1口)	φ75	口	
(5m定尺のみ本数)	φ100×5.0m	本				(定尺延長のみ)	φ100	m		(5m定尺のみ)	φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本	2			PE管(融着接合)	φ50	m	8.70	PE管(融着接合)	φ50	口	2
EF受口付直管	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		継手工(1口)	φ75	口	
(切管のみ本数)	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m		(甲切管数)	φ100	口	
※切管調査より	φ150×5.0m	本					φ150	m		※切管調査より	φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本	9			PE管切断工	φ50	口	6	PE管切断工	φ50	口	6
EF受口付直管	φ75×5.0m	本				※切管調査より	φ75	口		※切管調査より	φ75	口	
(定尺+切管)	φ100×5.0m	本					φ100	口			φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	口			φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管切断工	φ50	口	
乙管 L=5.0	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		※切管調査より	φ75	口	
※切管調査より	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m			φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
EFノット	φ50	個	2			PE管(融着接合)	φ50	箇所	2				
						継手工(2口)							
EFバント	φ50×90°	個	3	0.31	0.93	PE管(融着接合)	φ50	箇所	3				
両受						継手工(2口)							
EFバント						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFバント						PE管(融着接合)							
両受						継手工(2口)							
EFバント						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFチース						PE管(融着接合)							
両受						継手工(2口)							
EFチース						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFレデュサ						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
レデュサ													
スピゴットタイプ													
PE両挿口仕切弁	φ50	基	2	0.67	1.34	仕切弁設置工	φ50	基	2				
7.5K													
PE挿し口													
鋳鉄製T字管													
(GF形)													
消火栓						消火栓設置工							
(地下式)													
耐震補修弁						フランジ継手工							
(レバー式)													
フランジ継手材(マルチ)													

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
PE管(融着接合)	φ50	m	45.9
据付工	φ75	m	-
	φ100	m	-
	φ150	m	-
PE管(融着接合)	φ50	口	9
継手工(1口)	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
PE管(融着接合)	φ50	箇所	5
継手工(2口)	φ75	箇所	-
	φ100	箇所	-
	φ150	箇所	-
PE管	φ50	口	6
切断工	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
ユニカル継手工	φ50	口	-
(ホ)エチレン管	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
フランジ継手工	φ50	口	-
	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
仕切弁設置工	φ50	基	2
	φ75	基	-
	φ100	基	-
	φ150	基	-
仕切弁室設置工	H=0.45m	組	2
			-
			-
			-
不排水バルブ設置工			-
(塩ビ管用)			-
			-
不排水連絡工			-
			-
空気弁設置工		基	-
空気弁室設置工		基	-
			-
消火栓設置工	地上式	基	-
消火栓室設置工	地下式	基	-
			-
			-
管明示テープ工	φ50×5.0m	m	45.9
	φ75×5.0m	m	-
	φ100×5.0m	m	-
	φ150×5.0m	m	-
シート設置工		m	45.9

材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
鋳鉄製仕切弁室	H=0.45m	組	2	φ100以下	仕切弁室設置工	H=0.45m	組	2
蓋FCD 除雪対応型								
空気弁室					空気弁室設置工			
蓋FCD 除雪対応型								
コンクリートボックス								
鋳鉄製消火栓室					消火栓室設置工			
蓋FCD 除雪対応型								
管明示テープ	φ50×5.0m	m	10.9		管明示テープ工	φ50×5.0m	m	45.9
	φ75×5.0m	m				φ75×5.0m	m	
	φ100×5.0m	m				φ100×5.0m	m	
	φ150×5.0m	m				φ150×5.0m	m	
	合 計	m	45.9					
埋設標識シート	W150×210	m	45.9		シート設置工		m	45.9

A-9切管調書 1

EF受口付PEP φ50 L= 5.00m						
番号	甲切		乙切	布設延長 (m)	殘管延長 (m)	切断数 (口)
1	2.00	1.30	0.50 0.50	4.30	0.70	4
2	2.60	1.80		4.40	0.60	2
計	2口			8.70m	1.30m	6口

切替本数 EF受口付PEP φ50 2本

A-9 切管調書 2

[illegible]

配管土工
補償

【補償】配管土工数量集計表

[illegible]

單位土工計算書

[illegible]

公道下給水工
補 償／

工 種：公道下給水工
工 区：A工区
区 分：補償

管材料				労務									
材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 位 延 長 (m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量	
止水継手付 EFサドル	φ50×20	箇所	10		分水栓建込工 PE管	φ50×20	箇所	10					
	φ75×20	箇所	10	φ75×20		箇所	10						
	φ75×25	箇所	1	φ75×25		箇所	1						
	φ100×20	箇所	4	φ100×20		箇所	4						
HPPE L=4.0m/本 1種2層管	φ20×4.0m	本		PE管(融着接合) 据付延長	φ20	m							
	φ25×4.0m	本			φ25	m							
	φ30×4.0m	本			φ30	m							
	φ40×4.0m	本			φ40	m							
HPPE L=5.0m/本 1種2層管	φ20×5.0m	本	8	PE管(融着接合) 据付延長	φ20	m	36.00						
	φ25×5.0m	本	6		φ25	m	30.00						
	φ30×5.0m	本	16		φ30	m	79.00						
	φ40×5.0m	本			φ40	m							
EFソケット	φ25	個	72	PE管(融着接合) 継手工(2口)	φ25	箇所	7						
	φ30	個	10		φ30	箇所	10						
EFエルボ	φ25×45°	個	4	PE管(融着接合) 継手工(2口)	φ25	箇所	4						
	φ30×45°	個	7		φ30	箇所	7						
	φ20×90°	個	72		φ20	箇所	72						
	φ30×90°	個	3		φ30	箇所	3						
EFレギュレーサ	φ25×20	個	12	PE管(融着接合) 継手工(1口)	φ25	口	12	PE管(融着接合) 継手工(1口)	φ20	口	12		
	φ40×30	個	2		φ40	口	2		φ30	口	2		
スピゴットレギュレーサ	φ50×40	個	2										
EFチース	φ30×25	個	11	PE管(融着接合) 継手工(2口)	φ30	箇所	11						
	φ30×30	個	1		φ30	箇所	1						
ユニオン継手ロング スピゴットタイプ	φ25	個	2	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	φ25	口	2						
	φ30	個	6		φ30	口	6						
PE両挿し口付 ボール止水栓 スピゴットタイプ				止水栓取付 (PP用)									
PE管用金属継手 PVソケット インコア内蔵	φ20	個	36	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	φ20	箇所	72						
PE管用金属継手 PV片落ソケット				鋼管継手工 (ねじ込み接合)				鋼管継手工 (ねじ込み接合)					
PE管用金属継手 PVエルボ				鋼管継手工 (ねじ込み接合)									
ソフトシール仕切弁 丸ハンドル(弁体ゴム)	φ25	基	1	小口径仕切弁設置 ※止水栓のみ取付専用	φ25	箇所	1						
	φ30	基	3		φ30	箇所	3						

材料				労務				
材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 位 延 長 (m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
仕切弁室 蓋FCD 除雪対応型	H=0.45m	組	4		仕切弁室設置工	H=0.45m	組	4
止水栓ボックス φ100 蓋・枠FCD					蓋取付			
水道用識別マーカ	MK-1W	個	25					

労務集計表			
名 称	規 格	単 位	数 量
分水栓建込工	φ50×20	箇所	10
PE管	φ75×20	箇所	10
	φ75×25	箇所	1
	φ100×20	箇所	4
分水栓建込工 塩ビ管			
分水栓建込工 鉄鋼管			
PE管(融着接合) 据付工	φ20	m	36.00
	φ25	m	30.00
	φ30	m	79.00
	φ40	m	
PE管(融着接合) 継手工(2口)	φ20	箇所	72
	φ25	箇所	11
	φ30	箇所	34
	φ40	箇所	
PE管(融着接合) 継手工(1口)	φ20	口	12
	φ25	口	12
	φ30	口	2
	φ40	口	2
鋼管継手工 (ねじ込み接合)	φ13	口	-
	φ16	口	-
	φ20	口	72
	φ25	口	2
	φ30	口	6
	φ40	口	-
硬質塩化ビニル管 据付工	φ13	m	-
	φ16	m	-
	φ20	m	-
	φ25	m	-
	φ30	m	-
	φ40	m	-
TS継手工	φ13	口	-
	φ16	口	-
	φ20	口	-
	φ25	口	-
	φ30	口	-
	φ40	口	-
止水栓取付 (VP用)	φ13	基	-
	φ16	基	-
	φ20	基	-
	φ25	基	-
	φ30	基	-
	φ40	基	-
止水栓取付 (PP用)	φ20	基	-
	φ25	基	-
※置取付含む	φ30	基	-
	φ40	基	-
小口径仕切弁設置 ※止水栓のみ取付専用	φ13	基	-
	φ16	基	-
	φ20	基	-
	φ25	基	1
	φ30	基	5
	φ40	基	
仕切弁室設置工	H=0.45m	組	4

給水工数集計表(A工区)

工区	番号	給水番号	イター口径	止水機構付 EPDM	HPPE	EPDM	EP45° スリット	EP60° スリット	EP両受 ^レ チエー ^キ	スリット ^レ チエー ^キ	EP45° スリット	EP60° スリット	PV/PVC (インサート)	SR20ニ ^キ 継手 ^レ	小型ワット ^レ ン 仕切弁	仕切弁 BOX	給水 土工延長 (m)	給水 管延長 (m)
A-8	1	給水(33)	φ13	φ100/φ75 ×20/×25	φ20/φ25 ×50/×50	φ20/φ25 ×40/×40	φ20/φ25 ×30/×30	φ20/φ25 ×40/×40	φ25/φ30 ×20/×25	φ30/φ40 ×30/×40	φ20/φ25 ×20/×25	φ20/φ25 ×30/×30	φ20/φ25 ×30/×30	φ20/φ25 ×30/×30	φ40/φ40	H-450		
	2	給水(34)	φ13	1	1.00			2					1					
	3	給水(40)	φ13	1	1.00			2					1					
	4	給水(41)	φ13	1	1.00			2					1					
	5	給水(42)	φ13	1	1.00			2					1					
小計		5箇所		5	5.00			10					5					
A-9	1	給水(35)	φ13		1.00			2					1					
	2	給水(36)	φ13	1	1.00			2					1					
	3	給水(37)	φ13	1	1.00			2					1					
	4	給水(38)	φ13	1	1.00			2					1					
	5	給水(39)	φ13	1	1.00			2					1					
小計		5箇所		5	5.00			10					5					
合計		36箇所		4/10/1/10	35.00/30.00/79.00		7/10	7/10	2/2	2/2			1/35	2/5	1/3	4/4	116.3	79.0

[illegible][illegible]

管路延長調書 HPPE φ30					A-2工区	
種 別		細 別 (計 算 式)		単位長	数 量	延 長
直 管	標準管	N = 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1		5.00	8	40.000
	切管用	L =				35.300
曲 管	EF両受チース φ30×25	N = 11		0.040	11	0.440
	EF両受チース φ30×30	N = 1		0.040	1	0.040
	EF両受ベント φ30×45°	N = 7		0.040	7	0.280
	EF両受ベント φ30×90°	N = 3		0.050	3	0.150
	EF両受レギュサ φ40×30	N = 2		0.019	2	0.038
	EFスビゴットレギュサ φ50×40	N = 2		0.165	2	0.330
	SPエオン継手ロング φ30	N = 6		0.374	6	2.244
ソフトシル仕切弁 マルハンドル (弁体ゴム) φ25		N = 3		0.064	3	0.192

管路延長調書 HPPEφ25					A-7工区	
種 別		細 別 (計 算 式)		単位長	数 量	延 長
直 管	標準管	N =	6	5.00	6	30.000
	切管用	L =				9.100
曲 管	EF両受ヘント φ25×45°	N =	4	0.032	4	0.128
	EF両受ヘント φ25×90°	N =	2	0.046	2	0.092
	EFレギュサ φ25×20	N =	1	0.016	1	0.016

仮設管取出し工
補 償

【HIVP】
工 種：仮設管取出し工
工 区：
区 分：補償

工事延長： 7.7m
配管延長： (7.2m)

管材料費

労務

労務集計表

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単延長	延長(m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
HIVP-RR L=5.0m/本 (定尺本数のみ)	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本				硬質塩化ビニル管 据付延長 (定尺延長のみ)	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m		RR継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
HIVP-RR L=5.0m/本 (切管本数のみ) ※切管調査より	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本				硬質塩化ビニル管 据付延長 ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m		RR継手工 (甲切管数) ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
HIVP-RR L=5.0m/本 (切管本数のみ) ※切管調査より	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	本								硬質塩化ビニル管 切断工 ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
HIVP L=4.0m/本 ※切管調査より	φ40×4.0m φ50×4.0m φ75×4.0m φ100×4.0m φ125×4.0m φ150×4.0m	本				硬質塩化ビニル管 据付延長 (定尺延長のみ)	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m		硬質塩化ビニル管 切断工 ※切管調査より	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	
離脱防止金具						RR継手工 離脱防止金具使用							
PVカベント						ポリエチレン管 φニカル継手工							
PCカベント						ポリエチレン管 φニカル継手工				φニカル継手工			
VSカベント	φ75×90°	個	8			ポリエチレン管 φニカル継手工	φ75	口	16				
F付カチース						ポリエチレン管 φニカル継手工				フランジ継手工			
PVカシヨイント						ポリエチレン管 φニカル継手工							
VSカシヨイント						ポリエチレン管 φニカル継手工							
φフランジ短管	φ75	個	2			ポリエチレン管 φニカル継手工	φ75	口	2	フランジ継手工	φ75	口	2
φフランジ異径短管						ポリエチレン管 φニカル継手工				フランジ継手工			
ソットソール仕切弁 7.5K	φ75	基	2	0.24	0.48	仕切弁設置工	φ75	基	2				
不斷水バルブ (塩ビ管用)	φ100 φ75	基	1 1			不斷水バルブ設置 (塩ビ管用)	φ100 φ75	基	1 1				
不斷水割丁字管 (塩ビ管用) 弁体なし	φ100×75 φ75×75	基	1 1			不斷水連絡工 (塩ビ管用)	φ100×75 φ75×75	箇所	1 1				
不斷水割丁字管 (石綿管用) 弁体付き						不斷水連絡工 (石綿管用)							
不斷水割丁字管 (PE管用) 弁体付き						不斷水連絡工 (鉄管管用)							
フランジ継手材(RF)	φ75	組	4										

名 称	規 格	単 位	数 量
硬質塩化ビニル管 据付工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	m	- - 7.2 - - -
RR継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - - - - -
RR継手工 離脱防止金具使用	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - - - - -
硬質塩化ビニル管 切断工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - - - - -
ポリエチレン管 φニカル継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - 18 - - -
φニカル継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - - - - -
フランジ継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - 2 - - -
TS継手工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	口	- - - - - -
仕切弁設置工	φ40 φ50 φ75 φ100 φ125 φ150	基	- - 2 - - -
不斷水バルブ設置 (塩ビ管用)	φ100 φ75	基	1 1
不斷水連絡工 (塩ビ管用)	φ100×75 φ75×75	箇所	1 1
不斷水連絡工 (石綿管用)			
不斷水連絡工 (PE管用)			
仕切弁室設置工	H=0.75m	組	4
管明示テープ工	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	- - 7.2 - - -
シート設置工		m	7.2

材料費

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
鋳鉄製仕切弁室 蓋FCD 除雪対応型	H=0.75m	組	4	φ100以下	仕切弁室設置工	H=0.75m	組	4
管明示テープ	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m			管明示テープ工	φ40×5.0m φ50×5.0m φ75×5.0m φ100×5.0m φ125×5.0m φ150×5.0m	m	
埋設標識シート	W150×2倍	m	7		シート設置工		m	7.2

切管調書 1

切管本数

HIVP φ75

2本

HIVP φ75 / L= 4.00m /					
番号	甲 切	乙 切	布設延長 (m)	残管延長 (m)	切断数 (口)
1		0.50//0.50//1.20//0.50//0.50//0.50 //	3.70	0.30	6
2		2.00//0.50//0.50//0.50 //	3.50	0.50	4
				</	

切實調查 2

[illegible]

仮設取出し土工
補 償

[illegible][illegible]

仮設配管取出し土工計算書

[illegible]

仮設配管取出し土工計算書

[illegible]

仮設配管工／

補 償 ／

仮設配管工(補償)

SUS レンタル管数量集計表 (レンタル期間 120日間)

【材 料】

名 称	口径	形 状	単位	数 量	備 考
直 管 /	G50A /	4m / U×S	本 /	5 /	
直 管 /	G50A /	2m / U×S	本 /	19 /	
直 管 /	G50A /	1m / U×S	本 /	4 /	
直 管 /	G50A /	0.5m / U×S	本 /	1 /	
撤去用直管 /	G50A /	0.25m / U×S	本 /	2 /	
フレキ管 /	G50A /	1m U×S /	本	2 /	
ボールバルブ /	G50A /	U×S /	基	2 /	
取出短管 /	G50A /	20A U×S /	本	10 /	
接続短管 /	G50A /	U×U /	本	1 /	
ストッパー /	G50A /		個	96 /	
直 管 /	G80A /	4m U×S /	本	78 /	
直 管 /	G80A /	2m U×S /	本	68 /	
直 管 /	G80A /	1m U×S /	本	22 /	
直 管 /	G80A /	0.5m U×S /	本	10 /	
直 管 /	G80A /	0.3m U×S /	本	10 /	
撤去用直管 /	G80A /	0.25m U×S /	本	7 /	
フレキ管 /	G80A /	1m U×S /	本	20 /	
エルボ /	G80A /	90° U×S /	個	27 /	
エルボ /	G80A /	45° U×S /	個	3 /	
チーズ /	G80A /	80×50U /	個	1 /	
チーズ /	G80A /	80×80U /	基	7 /	
マルチジョイント /	G80A /	S×MJ /	個	3 /	
ボールバルブ /	G80A /	U×S /	個	9 /	
取出短管 /	G80A /	20A U×S /	本	16 /	
取出短管 /	G80A /	25A U×S /	本	3 /	
レジューサー /	G80A /	×50 S×S /	個	1 /	
接続短管 /	G80A /	U×U /	本	2 /	
G型消火栓 /	G80A /	×65(露出用) /	基	5 /	

運搬費		10t 往復 /	台	1 /	
-----	--	----------	---	-----	--

仮設配管工(補償)

SUS レンタル管数量集計表 (レンタル期間 120日間)

【労 務】 設置

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
ステンレス鋼管布設工	G50A	m	65.0	
ステンレス鋼管布設工	G80A	m	509.8	
グロージョイント継手工	G50A	口	48	
グロージョイント継手工	G80A	口	292	
マルチジョイント継手工	G80A	口	3	
仮設バルブ設置工	G50A	基	2	
仮設バルブ設置工	G80A	基	9	
取出短管設置工	G50A	箇所	10	
取出短管設置工	G80A	箇所	19	
仮設消火栓設置工(単口)	G80A	基	5	

【労 務】 撤去

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
ステンレス鋼管撤去工	G50A	m	65.0	
ステンレス鋼管撤去工	G80A	m	509.8	
グロージョイント継手撤去工	G50A	口	48	
グロージョイント継手撤去工	G80A	口	292	
マルチジョイント継手撤去工	G80A	口	3	
仮設バルブ撤去工	G50A	基	2	
仮設バルブ撤去工	G80A	基	9	
取出短管撤去工	G50A	箇所	10	
取出短管撤去工	G80A	箇所	19	
仮設消火栓撤去工(単口)	G80A	基	5	

仮設配管工
補 償

工 種 : 給水管仮設工
工 区 :

【管材料】

【労務】据付・接続

【労務】撤去

労務集計表

材料名	規格	単位	数量	【労務】据付・接続			【労務】撤去		
				規格	単位	数量	規格	単位	数量
ポリエチレン管 水道用二層管 1種	φ20	m	341.0	ポリエチレン管	据付工	341.0	ポリエチレン管	据付工	341.0
				φ25	m	89.0	φ25	m	89.0
				φ30	m	-	φ30	m	-
				φ40	m	-	φ40	m	-
PE 鋼管用 めねじ付ソケット	φ20	口	33	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	33	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	33
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-
PE 鋼管用 おねじ付ソケット	φ20	口	33	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	33	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	33
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-
PE チェアズ	φ20	口	6	ポリエチレン管	据付工	6	ポリエチレン管	据付工	6
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-
PE 登速いソケット	φ20	口	4	ポリエチレン管	据付工	4	ポリエチレン管	据付工	4
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-
ニッブル (仮設用)	φ20	口	34	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	34	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	34
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-
フレキ (仮設用)	φ20	口	68	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	68	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	68
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-
給水用青銅製バルブ	φ20	口	34	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	34	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	34
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-
不凍バルブ	φ20	口	34	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	34	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	34
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-
低温作動弁	φ20	口	34	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	34	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	34
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-
片ナット ユニオン	φ20	口	68	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	68	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	68
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-
メーター用 保温カバー	φ20	口	34	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	34	鋼管継手工 (ねじ込み接合)	据付工	34
				φ25	口	-	φ25	口	-
				φ30	口	-	φ30	口	-
				φ40	口	-	φ40	口	-

名称	規格	単位	数量
ポリエチレン管 据付工	φ20	m	341.0
	φ25	m	89.0
	φ30	m	-
	φ40	m	-
ポリエチレン管 継手工	φ20	口	79
	φ25	口	6
	φ30	口	-
	φ40	口	-
鋼管継手工 (ねじ込み接合)	φ20	口	168
	φ25	口	-
	φ30	口	-
	φ40	口	-
ポリエチレン管 撤去工	φ20	m	341.0
	φ25	m	89.0
	φ30	m	-
	φ40	m	-
ポリエチレン管 継手工	φ20	口	79
	φ25	口	6
	φ30	口	-
	φ40	口	-
鋼管継手工 (ねじ込み接合)	φ20	口	168
	φ25	口	-
	φ30	口	-
	φ40	口	-

仮設給水材料集計一覧表

工区	番号	給水番号	メーター 口径	ポリエチレン管 水道用二層管 1種		PE鋼管用 めねじソケット		PE鋼管用 おねじソケット		PEチャージ φ20 φ25 ×20 ×25 個 個		PE径違い チャージ φ25 φ30 ×20 ×20 個 個		PE径違い ソケット φ25 φ30 ×20 ×20 個 個		ニップル 20A 25A 個 個	フレキ 20A 25A 個 個	給水用青銅製 バルブ		備考
				φ20 m	φ25 m	φ20 個	φ25 個	φ20 個	φ25 個	φ20 個	φ25 個	φ25 ×20 個	φ30 ×20 個	φ25 ×20 個	φ30 ×20 個			φ20 個	φ25 個	
A-5		給水(29) /	φ13	10.0		1										1	1	1		
		給水(30) /	φ13																	閉栓中 /
小計			2戸	10.0		1		1								1	1	1		
A-6		給水(31) /	φ13	10.0		1		1								1	1	1		
小計			1戸	10.0		1		1								1	1	1		
A-7		給水(32) /	φ13			1		1								1	1	1		
小計			1戸		50.0	1		1								1	1	1		
A-8		給水(33) /	φ13	5.0		1		1								1	1	1		
		給水(34) /	φ13	2.0		1		1								1	1	1		
		給水(40) /	φ13																	閉栓中 /
		給水(41) /	φ13	12.0		1		1								1	1	1		
		給水(42) /	φ13	7.0		1		1								1	1	1		
小計			5戸	26.0		4		4								4	4	4		
A-9		給水(35) /	φ13	5.0		1		1								1	1	1		
		給水(36) /	φ13	5.0		1		1								1	1	1		
		給水(37) /	φ13	5.0		1		1								1	1	1		
		給水(38) /	φ13	4.0		1		1								1	1	1		
		給水(39) /	φ13	6.0		1		1								1	1	1		
小計			5戸	25.0		5		5								5	5	5		
合計			35戸	341.0	89.0	33		33		3		2		2		34	34	34		

数量計算書

単 独

配水管布設工
単 独

【HPPE】

工 種：配水管布設工

工 区：B-1

区 分：単独

配管延長合計：45.6m

管材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単延長	延長(m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	8			据付延長	φ75	m	40	継手工(1口)	φ75	口	8
(5m定尺のみ本数)	φ100×5.0m	本				(定尺延長のみ)	φ100	m		(5m定尺のみ)	φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	1			据付延長	φ75	m	3.90	継手工(1口)	φ75	口	1
(切管のみ本数)	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m		(甲切管数)	φ100	口	
※切管調査より	φ150×5.0m	本					φ150	m		※切管調査より	φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本								PE管切断工	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	9							※切管調査より	φ75	口	4
(定尺+切管)	φ100×5.0m	本									φ100	口	
	φ150×5.0m	本									φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管切断工	φ50	口	
乙管 L=5.0	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		※切管調査より	φ75	口	
※切管調査より	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m			φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
EFソケット	φ75	個	1			PE管(融着接合)	φ75	箇所	1				
						継手工(2口)							
EFハット	φ75×45°	個	2	0.37	0.74	PE管(融着接合)	φ75	箇所	2				
両受						継手工(2口)							
EFハット	φ75×45°	個	2	0.48	0.96	PE管(融着接合)	φ75	口	2				
片受						継手工(1口)							
EFサハット						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFチース						PE管(融着接合)							
両受						継手工(2口)							
EFチース						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFレギュレーサ						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
レギュレーサ													
スピゴットタイプ													
EFキャップ						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
PE両挿口仕切弁						仕切弁設置工							
7.5K													
PE挿し口													
鋳鉄製T字管													
(GF形)													
消火栓						消火栓設置工							
(地下式)													
耐震補修弁						フランジ継手工							
(レバー式)													
ホリキャップ						ホリキャップ継手工							
(PE管用)						(ホリキャップ管)							
フランジ継手材(マルチ)													

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
PE管(融着接合)	φ50	m	
据付工	φ75	m	45.6
	φ100	m	-
	φ150	m	-
PE管(融着接合)	φ50	口	-
継手工(1口)	φ75	口	11
	φ100	口	-
	φ150	口	-
PE管(融着接合)	φ50	箇所	-
継手工(2口)	φ75	箇所	3
	φ100	箇所	-
	φ150	箇所	-
PE管	φ50	口	-
切断工	φ75	口	4
	φ100	口	-
	φ150	口	-
ホリキャップ継手工	φ50	口	-
(ホリキャップ管)	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
フランジ継手工	φ50	口	-
	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
仕切弁設置工	φ50	基	-
	φ75	基	-
	φ100	基	-
	φ150	基	-
仕切弁室設置工			-
			-
			-
			-
不排水バルブ設置工			-
(塩ビ管用)			-
不排水連絡工			-
			-
空気弁設置工	φ20	基	-
	φ25	基	-
空気弁室設置工			-
			-
消火栓設置工	地上式	基	-
	地下式	基	-
消火栓室設置工			-
			-
			-
管明示テープ工	φ50×5.0m	m	-
	φ75×5.0m	m	45.6
	φ100×5.0m	m	-
	φ150×5.0m	m	-
シート設置工		m	45.6

材料

労務

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
鋳鉄製仕切弁室					仕切弁室設置工			
蓋FCD 除害対応型								
空気弁室					空気弁室設置工			
蓋FCD 除害対応型								
コンクリートボックス								
鋳鉄製消火栓室					消火栓室設置工			
蓋FCD 除害対応型								
管明示テープ	φ50×5.0m	m			管明示テープ工	φ50×5.0m	m	
	φ75×5.0m	m	15.5			φ75×5.0m	m	45.6
	φ100×5.0m	m				φ100×5.0m	m	
	φ150×5.0m	m				φ150×5.0m	m	
埋設標識シート	W150×200	m	45		シート設置工		m	45.6

B-1 切管調書 1

[illegible]

B-1 切管調書 2

[illegible]

【HPPE】

工 種：配水管布設工

工 区：B-2

区 分：補償

配管延長合計：81.9m

管材料

材 料 名	規 格	単 位	数 量	単 延 長	延 長 (m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本	12			PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m	60	継手工(1口)	φ75	口	12
(5m定尺のみ本数)	φ100×5.0m	本				(定尺延長のみ)	φ100	m		(5m定尺のみ)	φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管(融着接合)	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	4			据付延長	φ75	m	16.70	継手工(1口)	φ75	口	1
(切管のみ本数)	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m		(甲切管数)	φ100	口	
※切管調査より	φ150×5.0m	本					φ150	m		※切管調査より	φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本								PE管切断工	φ50	口	
EF受口付直管	φ75×5.0m	本	16							※切管調査より	φ75	口	4
(定尺+切管)	φ100×5.0m	本									φ100	口	
	φ150×5.0m	本									φ150	口	
水道配水用PE管	φ50×5.0m	本				PE管(融着接合)	φ50	m		PE管切断工	φ50	口	
乙管 L=5.0	φ75×5.0m	本				据付延長	φ75	m		※切管調査より	φ75	口	
※切管調査より	φ100×5.0m	本				※切管調査より	φ100	m			φ100	口	
	φ150×5.0m	本					φ150	m			φ150	口	
EFソケット						PE管(融着接合)							
						継手工(2口)							
EFヘンド	φ75×45°	個	5	0.37	1.85	PE管(融着接合)	φ75	箇所	5				
両受	φ75 11° 1/4	個	1	0.25	0.25	継手工(2口)	φ75	箇所	1				
EFヘンド	φ75×45°	個	5	0.48	2.40	PE管(融着接合)	φ75	口	5				
片受	φ75×22° 1/2	個	1	0.38	0.38	継手工(1口)	φ75	口	1				
	φ75×11° 1/4	個	1	0.36	0.36		φ75	口	1				
EF SAヘンド						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFチース						PE管(融着接合)							
両受						継手工(2口)							
EFチース						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
EFレデュサ						PE管(融着接合)							
片受						継手工(1口)							
レデュサ													
スピゴットタイプ													
PE両挿口仕切弁						仕切弁設置工							
7.5K													
PE挿し口													
鋳鉄製T字管													
(GF形)													
消火栓						消火栓設置工							
(地下式)													
耐震補修弁						フランジ継手工							
(レバー式)													
フランジ継手材(マルチ)													

労務集計表

名 称	規 格	単 位	数 量
PE管(融着接合)	φ50	m	-
据付工	φ75	m	81.9
	φ100	m	-
	φ150	m	-
PE管(融着接合)	φ50	口	-
継手工(1口)	φ75	口	20
	φ100	口	-
	φ150	口	-
PE管(融着接合)	φ50	箇所	-
継手工(2口)	φ75	箇所	6
	φ100	箇所	-
	φ150	箇所	-
PE管	φ50	口	-
切断工	φ75	口	4
	φ100	口	-
	φ150	口	-
カニカル継手工	φ50	口	-
(ホリエチレン管)	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
フランジ継手工	φ50	口	-
	φ75	口	-
	φ100	口	-
	φ150	口	-
仕切弁設置工	φ50	基	-
	φ75	基	-
	φ100	基	-
	φ150	基	-
仕切弁室設置工			-
			-
			-
			-
不排水バルブ設置工			-
(塩ビ管用)			-
不排水連絡工			-
			-
空気弁設置工	φ20	基	-
空気弁室設置工	φ25	基	-
			-
消火栓設置工	地上式	基	-
消火栓室設置工	地下式	基	-
			-
			-
管明示テープ工	φ50×5.0m	m	-
	φ75×5.0m	m	81.9
	φ100×5.0m	m	-
	φ150×5.0m	m	-
シート設置工		m	81.9

材料

材 料 名	規 格	単 位	数 量	規 格	労 務 ①	規 格	単 位	数 量
鋳鉄製仕切弁室					仕切弁室設置工			
蓋FCD 除害対応型								
空気弁室					空気弁室設置工			
蓋FCD 除害対応型								
コンクリートボックス								
鋳鉄製消火栓室					消火栓室設置工			
蓋FCD 除害対応型								
管明示テープ	φ50×5.0m	m			管明示テープ工	φ50×5.0m	m	
	φ75×5.0m	m	27.8			φ75×5.0m	m	81.9
	φ100×5.0m	m				φ100×5.0m	m	
	φ150×5.0m	m				φ150×5.0m	m	
	合 計	m	27.8					
埋設標識シート	3W150×240	枚	81		シート設置工		m	81.9

B-2切管調書 1

EF受口付PEP φ75 L= 5.00m					
番号	甲 切	乙 切	布設延長 (m)	残管延長 (m)	切断数 (口)
1	0.80	0.60 / 0.70 / 1.40 / 0.70 / 0.50	4.70	0.30	6
2	3.80	0.70	4.50	0.50	2
3	3.20		3.20	1.80	1
4	4.30		4.30	0.70	1

B-2切管調書 2

[illegible]

配管土工
单 独

[illegible]

【単独】配管土工数量集計表(B工区)

[illegible]

單位土工計算書

[illegible]

公道下給水工
単 独

工 種：公道下給水工
工 区：B工区
区 分：単独

管材料				労務								
材 料 名	規 格	単 位	数 量	単延長 延長(m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	労 務 ②	規 格	単 位	数 量
止水機補付 EFサトル	φ75×20	箇所	6		分水栓建込工 PE管	φ75×20	箇所	6				
HPPE L=4.0m/本 1種二層管	φ20×4.0m φ25×4.0m φ30×4.0m φ40×4.0m	本			PE管(融着接合) 据付延長	φ20 φ25 φ30 φ40	m					
HPPE L=5.0m/本 1種二層管	φ20×5.0m φ25×5.0m φ30×5.0m φ40×5.0m	本	2		PE管(融着接合) 据付延長	φ20 φ25 φ30 φ40	m	6.00				
EFソケット	φ25 φ30	個			PE管(融着接合) 継手工(2口)	φ25 φ30	箇所					
EFエルボ	φ20×90°	個	12		PE管(融着接合) 継手工(2口)	φ20	箇所	12				
EFレデュース					PE管(融着接合) 継手工(1口)				PE管(融着接合) 継手工(1口)			
EFチーズ					PE管(融着接合) 継手工(2口)							
ユニオン継手ロング スピコットタイプ					鋼管継手工 (ねじ込み接合)							
PE両挿し口付 ボール止水栓 スピコットタイプ					止水栓取付 (PP用)							
PE管用金属継手 PVソケット インコア内蔵	φ20	個	6		鋼管継手工 (ねじ込み接合)	φ20	箇所	12				
PE管用金属継手 PV片落ソケット					鋼管継手工 (ねじ込み接合)				鋼管継手工 (ねじ込み接合)			
PE管用金属継手 PVエルボ					鋼管継手工 (ねじ込み接合)							
ソフトシール仕切弁 丸ハンドル(弁体ゴム)					小口径仕切弁設置 ※止水栓のみ取付専用							

材 料					労 務				
材 料 名	規 格	単 位	数 量	単延長 延長(m)	労 務 ①	規 格	単 位	数 量	
仕切弁室 蓋FCD 除雪対応型					仕切弁室設置工				
止水栓ボックス φ100 蓋・枠FCD					管取付				
水道用識別マーク	MK-1W	個	6	11					

労務集計表			
名 称	規 格	単 位	数 量
分水栓建込工 PE管	φ75×20	箇所	6
分水栓建込工 塩ビ管			
分水栓建込工 鉄製管			
PE管(融着接合) 据付工	φ20 φ25 φ30 φ40	m	6.0
PE管(融着接合) 継手工(2口)	φ20 φ25 φ30 φ40	箇所	12
PE管(融着接合) 継手工(1口)	φ20 φ25 φ30 φ40	箇所	
鋼管継手工 (ねじ込み接合)	φ13 φ16 φ20 φ25 φ30 φ40	箇所	12
硬質塩化ビニル管 据付工	φ13 φ16 φ20 φ25 φ30 φ40	m	
TS継手工	φ13 φ16 φ20 φ25 φ30 φ40	箇所	
止水栓取付 (VP用)	φ13 φ16 φ20 φ25 φ30 φ40	基	
止水栓取付 (PP用) ※置取付含む	φ20 φ25 φ30 φ40	基	
小口径仕切弁設置 ※止水栓のみ取付専用	φ13 φ16 φ20 φ25 φ30 φ40	基	
仕切弁室設置工			

給水工数量集計表(B工区)

工区	番号	給水番号	メーター 口径	止水機構付 EFサドル						HPPE				EF90°エルボ*		PVソケット (インコア内蔵)		小型ソフトシール 仕切弁				仕切弁 BOX H=400	給水土工 (m)
				φ100 ×20	φ75 ×20	φ75 ×25	φ50 ×20	φ50 ×25	φ20	φ25	φ30	φ40	φ20	φ30	φ20	φ25	φ25	φ30	φ40				
B-2	1	給水(14)	φ13		1					1.00				2		1							
	2	給水(15)	φ13		1					1.00				2		1							
	3	給水(16)	φ13		1					1.00				2		1							
	4	給水(17)	φ13		1					1.00				2		1							
	5	給水(18)	φ13		1					1.00				2		1							
	6	給水(19)	φ13		1					1.00				2		1							
小計		6箇所			6					6.00				12		6							
合計		6箇所			6					6.00				12		6							