*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和　8　年度

工事設計書(参考資料)

当初

工事番号	工事名
8生環第180号	埋立地造成工事

施工箇所	京丹後市網野町三津地内				
設計額		請負対象額		工期	令和11年12月28日限り
請負額		精算額		今回支払額	

設計概要

工種	数量	摘要
遮水工	1 式	
地盤対策	1 式	
擁壁工	1 式	
補強盛土	1 式	
集水ピット	1 式	

工事費総括表

費　　目	金　　額 (円)	摘　　要
工事費		
本工事費		
河川工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

京丹後市

令和　8　年度

積　算　条　件

工　事　番　号	工　事　名
8生環第180号	埋立地造成工事

施　工　箇　所	京丹後市網野町三津地内

積　算　条　件	単価適用日	令和08年09月01日 公共
	歩掛適用日	令和08年08月20日 公共
	諸経費適用日	公共 令和08年度
	工種区分	河川工事
	単価適用地区	京丹後市
	前払い金支出割合	―
	保証の方法	ケース１(金銭的保証)
	施工地域補正条件	補正無し
	緊急工事補正	緊急工事補正無
	週休2日補正	補正なし

京丹後市

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事01						
河川工事	1	式			Lv1	
造成工事	1	式			Lv2	
立木整理工	1	式			Lv3	
伐木（主幹部）	1	式			Lv4 明 1 号	
枝条部	1	式			Lv4 明 2 号	
根株	1	式			Lv4 明 3 号	
表土掘削運搬処理	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4 明 4 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土砂等運搬等	1	式			Lv4 明 5 号	
発生土処理	1	式			Lv4 明 6 号	
土工	1	式			Lv3	
補強土壁土工	1	式			Lv4 明 7 号	
(2-1) 搬入道路土工 (1)	1	式			Lv4 明 8 号	
(2-2-1) 搬入道路土工 (2)	1	式			Lv4 明 9 号	
(2-2-2) 搬入道路 (2)	1	式			Lv4 明 10 号	
土堰堤土工	1	式			Lv4 明 11 号	
(4-1-1) 場内土工	1	式			Lv4 明 12 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(4-1-2) 場内土工	1	式			Lv4 明 13 号	
(4-2、4-3) 場内土工	1	式			Lv4 明 14 号	
(4-4) 場内土工	1	式			Lv4 明 15 号	
水処理施設造成土工 (5-1) 土工	1	式			Lv4 明 16 号	
水処理施設造成土工 (5-2) 土工	1	式			Lv4 明 17 号	
水処理施設造成土工 (5-3) 埋戻し工	1	式			Lv4 明 18 号	
地盤改良工	1	式			Lv3	
中層混合処理 WILL工法	1	式			Lv4 明 19 号	
法面工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
法面工	1	式			Lv4 明　20 号	
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工	1	式			Lv3	
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁	1	式			Lv4 明　21 号	
箱型擁壁工	1	式			Lv3	
プレキャスト部材	1	式			Lv4 明　22 号	
据付工	1	式			Lv4 明　23 号	
壁体工	1	式			Lv4 明　24 号	
基礎工	1	式			Lv4 明　25 号	
天端工	1	式			Lv4 明　26 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
補強盛土	1	式			Lv3	
ジオテキスタイル敷設	1	式			Lv4 明 27 号	
材料費	1	式			Lv4 明 28 号	
排水工	1	式			Lv4 明 29 号	
遮水工事	1	式			Lv2	
遮水工	1	式			Lv3	
底部遮水工 二重遮水ｼｰﾄ+ 短繊維不織布3層	1	式			Lv4 明 30 号	
法面遮水工 小段,天端,端部 二重遮水ｼｰﾄ+遮光+ 短繊維不織布2層	1	式			Lv4 明 31 号	
場内道路部 二重遮水ｼｰﾄ+ 短繊維不織布3層	1	式			Lv4 明 32 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画堤部遮水工 レベル部（堤部・道路部）、法面1：2.0 一重遮水ｼｰﾄ+遮光+ 短繊維不織布1層	1	式			Lv4 明 33 号	
ピット固定部遮水工 底部・道路部 二重遮水ｼｰﾄ+遮光+ 短繊維不織布2層	1	式			Lv4 明 34 号	
浸出水管固定工	1	式			Lv4 明 35 号	
ﾋﾟｯﾄ部構造物固定工	1	式			Lv4 明 36 号	
シート固定工	1	式			Lv4 明 37 号	
埋立底面保護工	1	式			Lv4 明 38 号	
漏水検知	1	式			Lv4 明 39 号	
地下水集水施設工	1	式			Lv2	
地下水集水管布設工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
地下水集水管 貯留土堰堤・埋立地底面	1	式			Lv4 明　40 号	
地下水集水管 埋立地法面	1	式			Lv4 明　41 号	
小段排水呑口工	1	式			Lv4 明　42 号	
土工	1	式			Lv3	
土工	1	式			Lv4 明　43 号	
雨水集排水施設工 区域内排水工	1	式			Lv2	
土工	1	式			Lv3	
土工	1	式			Lv4 明　44 号	
排水工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝	1	式			Lv4 明 45 号	
角型水路	1	式			Lv4 明 46 号	
管布設工	1	式			Lv4 明 47 号	
桝工	1	式			Lv3	
集水桝	1	式			Lv4 明 48 号	
小段排水工	1	式			Lv3	
小段排水	1	式			Lv4 明 49 号	
雨水集排水施設工 区域外排水	1	式			Lv2	
土工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土工	1	式			Lv4 明 50 号	
函渠布設工	1	式			Lv3	
ボックスカルバート布設	1	式			Lv4 明 51 号	
管渠布設工	1	式			Lv3	
管布設工	1	式			Lv4 明 52 号	
側溝工	1	式			Lv3	
U型水路	1	式			Lv4 明 53 号	
角型水路	1	式			Lv4 明 54 号	
桝工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
集水桝	1	式			Lv4 明 55 号	
人孔設置工	1	式			Lv3	
1号人孔	1	式			Lv4 明 56 号	
矩形・円形人孔設置工	1	式			Lv3	
点検孔	1	式			Lv4 明 57 号	
NO.6角型人孔	1	式			Lv4 明 58 号	
NO.7角型人孔	1	式			Lv4 明 59 号	
NO.8角型人孔	1	式			Lv4 明 60 号	
NO.9角型人孔	1	式			Lv4 明 61 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
NO.10角型人孔	1	式			Lv4 明 62 号	
NO.11角型人孔	1	式			Lv4 明 63 号	
NO.12角型人孔	1	式			Lv4 明 64 号	
NO.17角型人孔	1	式			Lv4 明 65 号	
NO.18角型人孔	1	式			Lv4 明 66 号	
NO.19角型人孔	1	式			Lv4 明 67 号	
雨水集排水施設工 防災工	1	式			Lv2	
土工	1	式			Lv3	
土工	1	式			Lv4 明 68 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
暗渠排水工	1	式			Lv3	
暗渠排水管 設置・撤去	1	式			Lv4 明 69 号	
側溝工	1	式			Lv3	
角型水路工	1	式			Lv4 明 70 号	
水路工	1	式			Lv3	
板柵水路	1	式			Lv4 明 71 号	
竪排水工	1	式			Lv3	
竪樋	1	式			Lv4 明 72 号	
桝工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
板柵桝	1	式			Lv4 明　73 号	
浸出水集排水管及びガス抜施設工事	1	式			Lv2	
管布設工	1	式			Lv3	
高密度ポリエチレン管布設	1	式			Lv4 明　74 号	
耐圧ポリエチレンリブ管材（内圧管）	1	式			Lv4 明　75 号	
浸出水集ピット築造工	1	式			Lv3	
浸出水集ピット築造	1	式			Lv4 明　76 号	
防水塗装工	1	式			Lv4 明　77 号	
点検施設工	1	式			Lv4 明　78 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
シート貫通部築造工	1	式			Lv3	
φ700貯留堰堤部シート貫通部(1)	1	式			Lv4 明 79 号	
φ600区画提部シート貫通部（2）下流部	1	式			Lv4 明 80 号	
φ600区画提部シート貫通部（2）上流部	1	式			Lv4 明 81 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装工	1	式			Lv3	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 搬入道路部	1	式			Lv4 明 82 号	
アスファルト舗装 処分場外周管理道路	1	式			Lv4 明 83 号	
コンクリート舗装 場内道路	1	式			Lv4 明 84 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
門扉設置工	1	式			Lv3	
両開き門扉設置工（処分場入口部）	1	式			Lv4 明 85 号	
作業土工	1	式			Lv4 明 86 号	
フェンス設置工	1	式			Lv3	
立入防止柵	1	式			Lv4 明 87 号	
飛散防止フェンス設置工	1	式			Lv4 明 88 号	
防護柵工	1	式			Lv3	
防護柵(ガードレール)設置工	1	式			Lv4 明 89 号	
道路付属物工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
視線誘導標 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	1	式			Lv4 明　90 号	
洗車設備工	1	式			Lv3	
洗車設備　躯体工	1	式			Lv4 明　91 号	
現場打ち管理桝 600*600*1300	1	式			Lv4 明　92 号	
モニタリング井戸設置工	1	式			Lv3	
ＤＴＨ工法ケーシング併設	1	式			Lv4 明　93 号	
ケーシング	1	式			Lv4 明　94 号	
仕上	1	式			Lv4 明　95 号	
仮設工	1	式			Lv2	

埋立地造成工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	1	式			Lv4 明 96 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
重建設機械分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20以上21t級以下	1	回			仕 330 号	
重建設機械分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系 ﾊﾞｹｯﾄ1.0以上1.5m3以下	2	回			仕 331 号	
重建設機械分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 20以上60t以下	1	回			仕 332 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地盤改良工 スラリープラント移設工	1	回			仕 333 号	
改良機分解・組立費	2	回			仕 334 号	
準備費	1	式				
モニタリング工	1	式				
役務費	1	式				
仮設費	1	式			明 114 号	
技術管理費	1	式				
環境庁公示第46号溶出試験 六価ｸﾛﾑ溶出試験	11	検体				諸×
現場透水試験 揚水法 ＧＬ-20m以内	5	回			仕 335 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 径35～50㎜	5	試料				
土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 径35～50㎜	5	試料				
標準貫入試験 砂･砂質土	5	回			仕 336 号	
地盤の平板載荷試験 100kN以内(裁下板にかかる実荷重)	5	箇所				
土壌調査(一式) 土壌調査(1)17品目+溶出液作成料	1	式				諸×
土壌調査(一式) 土壌調査(2)11品目+溶出液作成料	1	式				諸×
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

工内

京丹後市

埋立地造成工事

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース１(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

京丹後市

【 第　1 号 明細書 】

伐木（主幹部）　　1　　式 当り

(　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
伐倒 平均胸高10cm未満　作業の難易度：中	400	本			仕　1 号	
伐倒 平均胸高10cm以上16cm未　作業の難易度：中	1,328	本			仕　2 号	
伐倒 平均胸高16cm以上22cm未　作業の難易度：中	928	本			仕　3 号	
伐倒 平均胸高22cm以上28cm未　作業の難易度：中	464	本			仕　4 号	
伐倒 平均胸高28cm以上　作業の難易度：中	448	本			仕　5 号	
枝払 平均胸高10cm未満　作業の難易度：中	400	本			仕　6 号	
枝払 平均胸高10cm以上16cm未　作業の難易度：中	1,328	本			仕　7 号	
枝払 平均胸高16cm以上22cm未　作業の難易度：中	928	本			仕　8 号	
枝払 平均胸高22cm以上28cm未　作業の難易度：中	464	本			仕　9 号	

【 第　1 号 明細書 】　　（続　き）

伐木（主幹部）　　1　　式 当り

（　　,　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
枝払 平均胸高28cm以上　作業の難易度：中	448	本			仕　10 号	
玉切 平均胸高10cm未満　作業の難易度：中	400	本			仕　11 号	
玉切 平均胸高10cm以上16cm未　作業の難易度：中	1,328	本			仕　12 号	
玉切 平均胸高16cm以上22cm未　作業の難易度：中	928	本			仕　13 号	
玉切 平均胸高22cm以上28cm未　作業の難易度：中	464	本			仕　14 号	
玉切 平均胸高28cm以上　作業の難易度：中	448	本			仕　15 号	
片付 平均胸高10cm未満　作業の難易度：中	400	本			仕　16 号	
片付 平均胸高10cm以上16cm未　作業の難易度：中	1,328	本			仕　17 号	
片付 平均胸高16cm以上22cm未　作業の難易度：中	928	本			仕　18 号	

【 第　1 号 明細書 】　　（続　き）

伐木（主幹部）　　1　　式 当り

(　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
片付 平均胸高22cm以上28cm未　作業の難易度：中	464	本			仕 19 号	
片付 平均胸高28cm以上　作業の難易度：中	448	本			仕 20 号	
積込	774	m3			仕 21 号	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積級 2.9t吊 DID区間無 運搬距離17.0km以下	619	t			仕 22 号	
木くず(再資源化) 幹 松村産業㈱ (大宮町) 丹後 昼間	619	t				処
計						

【 第　2 号 明細書 】

枝条部　　1　式 当り

(　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
枝条片付　1種	40,000	㎡2			仕 23 号	
積込	301	㎥3			仕 21 号	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積級 2.9t吊 DID区間無 運搬距離28.0㎞以下	60	t			仕 24 号	
木くず(再資源化) 枝葉 山陰丸和林業㈱ 丹後 昼間	60	t				処
計						

【 第　3 号 明細書 】

根株　　1　　式 当り

(　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械除根 ブルドーザー11t級　中林	40,000	㎡			仕　25 号	
根切	255	㎥			仕　26 号	
積込	306	㎥			仕　21 号	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積級 2.9t吊 DID区間無 運搬距離17.0㎞以下	128	t			仕　22 号	
木くず(再資源化) 根 松村産業㈱ (大宮町) 丹後 昼間	128	t				処
計						

【 第　4 号 明細書 】

掘削　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	10,700	m3			仕 27 号	
計						

【 第　5 号 明細書 】

土砂等運搬等　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 23.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	10,700	m3			仕　28 号	
計						

埋立地造成工事

【 第　6 号 明細書 】

発生土処理　　1　　式 当り

(　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
建設発生土 砂質土 ㈱西隆 丹後 昼間	10,700	m3				処
計						

第 6 号明細書

【 第　7 号 明細書 】

補強土壁土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	7,200	m3			仕 27 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	7,180	m3			仕 29 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	7,200	m3			仕 30 号	
自走式土質改良機設置	1	台･回			仕 31 号	
自走式土質改良機撤去	1	台･回			仕 32 号	
土質改良工 砂･砂質土	7,200	m3			仕 33 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	7,200	m3			仕 30 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	7,180	m3			仕 29 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3以上 障害無し	19,400	m3			仕 34 号	

【 第　7 号 明細書 】　　（続　き）

補強土壁土工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
計						

【 第　8 号 明細書 】

(2-1) 搬入道路土工 (1)　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	4,200	m3			仕 27 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	4,150	m3			仕 29 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	4,200	m3			仕 30 号	
土質改良工 砂･砂質土	4,200	m3			仕 33 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	4,200	m3			仕 30 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	4,150	m3			仕 29 号	
計						

【 第　9 号 明細書 】

(2-2-1) 搬入道路土工 (2)　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	23,000	m3			仕 27 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	23,040	m3			仕 35 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	23,000	m3			仕 30 号	
土質改良工 砂･砂質土	23,000	m3			仕 33 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	23,000	m3			仕 30 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	23,040	m3			仕 35 号	
計						

【 第 10 号 明細書 】

(2-2-2) 搬入道路 (2)　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	1,900	m3			仕 27 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1,890	m3			仕 29 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	1,900	m3			仕 30 号	
土質改良工 砂･砂質土	1,900	m3			仕 36 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	1,900	m3			仕 30 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1,890	m3			仕 29 号	
計						

【 第 11 号 明細書 】

土堰堤土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	12,400	m3			仕 27 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	12,410	m3			仕 29 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	12,400	m3			仕 30 号	
土質改良工 砂･砂質土	12,400	m3			仕 36 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	12,400	m3			仕 30 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	12,410	m3			仕 29 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3以上 障害無し	49,700	m3			仕 34 号	
計						

【 第 12 号 明細書 】

(4-1-1) 場内土工　　1 式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	15,000	m3			仕 27 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 1.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	15,000	m3			仕 37 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	15,000	m3			仕 30 号	
自走式土質改良機設置	1	台･回			仕 31 号	
自走式土質改良機撤去	1	台･回			仕 32 号	
土質改良工 砂･砂質土	15,000	m3			仕 36 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	15,000	m3			仕 30 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 1.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	15,000	m3			仕 37 号	
計						

【 第 13 号 明細書 】

(4-1-2) 場内土工　　1 式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	4,000	m3			仕 27 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	4,000	m3			仕 35 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	4,000	m3			仕 30 号	
土質改良工 砂･砂質土	4,000	m3			仕 36 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	4,000	m3			仕 30 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	4,000	m3			仕 29 号	
計						

【 第 14 号 明細書 】

（4-2、4-3）場内土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 路床 ｾﾒﾝﾄ系(一般軟弱土)ﾌﾚｺﾝ	39,200	m2			仕 38 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3以上 障害無し	15,100	m3			仕 34 号	
計						

【 第 15 号 明細書 】

(4-4) 場内土工　　1 式 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	540	m3			仕 27 号	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	480	m3			仕 39 号	
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 路床 ｾﾒﾝﾄ系(一般軟弱土)ﾌﾚｺﾝ	480	m2			仕 38 号	
計						

【 第 16 号 明細書 】

水処理施設造成土工（5-1）土工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	15,000	m3			仕 27 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	15,000	m3			仕 35 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	15,000	m3			仕 30 号	
土質改良工 砂･砂質土	15,000	m3			仕 36 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	15,000	m3			仕 30 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	15,000	m3			仕 35 号	
計						

【 第 17 号 明細書 】

水処理施設造成土工（5-2）土工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	23,800	m3			仕 27 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	23,770	m3			仕 29 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	21,500	m3			仕 30 号	
土質改良工 砂･砂質土	21,500	m3			仕 36 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	21,500	m3			仕 30 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	21,480	m3			仕 29 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	2,300	m3			仕 30 号	
土質改良工 砂･砂質土	2,300	m3			仕 33 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	2,300	m3			仕 30 号	

【 第 17 号 明細書 】　　（続　き）

水処理施設造成土工（5-2）土工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	2,290	m3			仕 35 号	
計						

【 第 18 号 明細書 】

水処理施設造成土工（5-3）埋戻し工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上 押土無し	1,100	m3			仕 27 号	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	960	m3			仕 39 号	
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 路床 ｾﾒﾝﾄ系(一般軟弱土)ﾌﾚｺﾝ	960	m2			仕 38 号	
計						

埋立地造成工事

【 第 19 号 明細書 】

中層混合処理 WILL工法　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
改良費	16,100	m3			仕 40 号	
ｾﾒﾝﾄ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ ﾊﾞﾗ	1,952	t				
特許使用料 WILL工法	16,100	m3				
計						

【 第 20 号 明細書 】

法面工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基面整正	4,810	㎡			仕 41 号	
法面整形 切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 現場制約無し	1,970	㎡			仕 42 号	
法面整形 切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 現場制約無し	780	㎡			仕 42 号	
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	8,980	㎡			仕 43 号	
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	5,260	㎡			仕 43 号	
植生マット工 施工規模1000㎡2以上 時間制約無	970	㎡			仕 44 号	
植生シート工(標準品) 施工規模1000㎡2以上 時間制約無	5,780	㎡			仕 45 号	
計						

【 第 21 号 明細書 】

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ブロック積擁壁 平均壁高　h=4.66（管理道路）	267	m			仕 46 号	
計						

【 第 22 号 明細書 】

プレキャスト部材　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
箱型擁壁（A型）	155	個				
箱型擁壁（B型）	28	個				
計						

埋立地造成工事

【 第 23 号 明細書 】

据付工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品据付工	352	㎡2			仕 47 号	
計						

第 23 号明細書

【 第 24 号 明細書 】

壁体工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
中詰め・裏込め砕石 単粒度砕石4号	300	m3			仕 48 号	
中詰め・裏込め砕石 単粒度砕石4号	120	m3			仕 48 号	
壁体目地材 W500*Ｌ (980+270) ﾈﾄﾛﾝｼｰﾄ同等品	169	枚				
吸出し防止材(全面)設置	410	m2			仕 49 号	
異形棒鋼SD345 Ｄ16	0.18	t				
計						

埋立地造成工事

【 第 25 号 明細書 】

基礎工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基礎材工	118	㎥			仕 50 号	
かごテンサー工	164	m			仕 51 号	
暗渠排水管 据付 波状管 50～150㎜ 継手材料費要	164	m			仕 52 号	
計						

【 第 26 号 明細書 】

天端工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	79	m3			仕 53 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	250	m2			仕 54 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm	3	m2			仕 55 号	
計						

埋立地造成工事

【 第 27 号 明細書 】

ジオテキスタイル敷設　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ジオテキスタイル敷設	13,669	㎡			仕 56 号	
まき出し･敷均し、締固め	13,600	㎥			仕 57 号	
計						

【 第 28 号 明細書 】

材料費　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ジオグリッド、WX-200、（TA=121.6KN/m） 強度120～135未満ＫＮ/m	14,360	m2				
のり面強化材 長繊維不織布、t=1.5㎜以上	3,274	m2				
水平排水材 長繊維不織布、t=3.0㎜以上	4,673	m2				
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	1,700	m3				
長繊維ポリエステル系不織布 t=1.5㎜　294Ｎ	1,800	m2				
計						

【 第 29 号 明細書 】

排水工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
長繊維ポリエステル系不織布 t=1.5㎜ 294N	170	㎡				
暗渠排水管 据付 波状管 50～150㎜ 継手材料費要	371	m			仕 58 号	
暗渠排水管 据付 波状管 50～150㎜ 継手材料費要	87	m			仕 58 号	
縦排水溝敷設	650	m			仕 59 号	
計						

【 第 30 号 明細書 】

底部遮水工　　1　式 当り

(二重遮水ｼｰﾄ+　　,短繊維不織布3層　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
保護ﾏｯﾄ工	4,810	m2			仕 60 号	
遮水ｼｰﾄ工	4,810	m2			仕 61 号	
保護ﾏｯﾄ工	4,810	m2			仕 60 号	
遮水ｼｰﾄ工	4,810	m2			仕 61 号	
保護ﾏｯﾄ工	4,810	m2			仕 60 号	
計						

【 第 31 号 明細書 】

法面遮水工 小段,天端,端部　　1　式 当り

(二重遮水ｼｰﾄ+遮光+　　,短繊維不織布2層　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
保護ﾏｯﾄ工 遮光	12,360	m2			仕 62 号	
遮水ｼｰﾄ工	12,360	m2			仕 61 号	
保護ﾏｯﾄ工	12,360	m2			仕 60 号	
遮水ｼｰﾄ工	12,360	m2			仕 61 号	
保護ﾏｯﾄ工	12,360	m2			仕 60 号	
計						

【 第 32 号 明細書 】

場内道路部　　1　式 当り

(二重遮水ｼｰﾄ+　　,短繊維不織布3層　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
保護ﾏｯﾄ工	2,559	m2			仕 60 号	
遮水ｼｰﾄ工	2,559	m2			仕 61 号	
保護ﾏｯﾄ工	2,559	m2			仕 60 号	
遮水ｼｰﾄ工	2,559	m2			仕 61 号	
保護ﾏｯﾄ工	2,559	m2			仕 60 号	
計						

【 第 33 号 明細書 】

区画堤部遮水工 レベル部（堤部・道路部）、法面1：2.0　　1　式 当り

(一重遮水ｼｰﾄ+遮光+　　,短繊維不織布1層　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
保護ﾏｯﾄ工 遮光	1,129	㎡			仕 62 号	
遮水ｼｰﾄ工	1,129	㎡			仕 61 号	
保護ﾏｯﾄ工	1,129	㎡			仕 60 号	
計						

【 第 34 号 明細書 】

ピット固定部遮水工 底部・道路部　　1 式 当り

(二重遮水ｼｰﾄ+遮光+ ,短繊維不織布2層)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
保護ﾏｯﾄ工 遮光	53	m2			仕 62 号	
遮水ｼｰﾄ工 ピット部	53	m2			仕 63 号	
保護ﾏｯﾄ工	53	m2			仕 60 号	
遮水ｼｰﾄ工 ピット部	53	m2			仕 63 号	
保護ﾏｯﾄ工	53	m2			仕 60 号	
計						

【 第 35 号 明細書 】

浸出水管固定工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
浸出水管 φ600、シート貫通部	2	箇所			仕 64 号	
浸出水管 φ700、シート貫通部	1	箇所			仕 65 号	
計						

埋立地造成工事

【 第 36 号 明細書 】

ﾋﾟｯﾄ部構造物固定工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
天端部固定	29	m			仕 66 号	
計						

第 36 号明細書

【 第 37 号 明細書 】

シート固定工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
シート固定工 天端部	426	m			仕 67 号	
シート固定工 小段部	517	m			仕 68 号	
シート固定工 場内道路部（谷側）	330	m			仕 69 号	
シート固定工 場内道路部（山側）	354	m			仕 70 号	
シート固定工 端部	70	m			仕 71 号	
シート固定工 区画提天端部	62	m			仕 72 号	
計						

【 第 38 号 明細書 】

埋立底面保護工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3以上 障害無し	890	m3			仕 34 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	985	m3				
計						

【 第 39 号 明細書 】

漏水検知　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
材料費 漏水検知ｼｽﾃﾑ	1	式			仕 73 号	
施工費 漏水検知ｼｽﾃﾑ	1	式			仕 74 号	
計						

【 第 40 号 明細書 】

地下水集水管 貯留土堰堤・埋立地底面　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
幹線φ300㎜　無孔ポリエチレン管二重管 貯留提部	54	m			仕 75 号	
幹線φ300㎜　無孔ポリエチレン管二重管 場内～集水ピット	8	m			仕 76 号	
幹線φ300㎜　有孔ポリエチレン管二重管 貯留提堰堤部	27	m			仕 77 号	
幹線φ300㎜　有孔ポリエチレン管二重管 埋立地底面部	60	m			仕 78 号	
幹線φ250㎜　有孔ポリエチレン管二重管 埋立地底面部	82	m			仕 79 号	
幹線φ200㎜　有孔ポリエチレン管二重管 埋立地底面部	45	m			仕 80 号	
枝線φ200㎜　有孔ポリエチレン管二重管 埋立地底面部	184	m			仕 81 号	
枝線φ150㎜　有孔ポリエチレン管二重管 貯留土堰堤部	76	m			仕 82 号	
枝線φ150㎜　有孔ポリエチレン管二重管 埋立地底面部	306	m			仕 83 号	

【 第 40 号 明細書 】　　（続　き）

地下水集水管 貯留土堰堤・埋立地底面　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
計						

【 第 41 号 明細書 】

地下水集水管 埋立地法面　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
法面縦φ150㎜ 無孔ポリエチレン管二重管 埋立地	304	m			仕 84 号	
小段部φ150㎜ 有孔ポリエチレン管二重管 埋立地	509	m			仕 85 号	
計						

【 第 42 号 明細書 】

小段排水呑口工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付 波状管 50～150㎜ 継手材料費要	14	m			仕 58 号	
計						

埋立地造成工事

【 第 43 号 明細書 】

土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘り 土砂 小規模	740	m3			仕 86 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	120	m3			仕 87 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	170	m3			仕 88 号	
基面整正	520	m2			仕 41 号	
計						

【 第 44 号 明細書 】

土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	2,500	m3			仕 89 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	960	m3			仕 88 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1,430	m3			仕 90 号	
基面整正	1,280	m2			仕 41 号	
計						

【 第 45 号 明細書 】

自由勾配側溝　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝　U300*300	194	m			仕 91 号	
自由勾配側溝　U300*400	150	m			仕 92 号	
自由勾配側溝　U300*500	54	m			仕 93 号	
自由勾配側溝　U300*600	122	m			仕 94 号	
自由勾配側溝　U500*500	43	m			仕 95 号	
自由勾配側溝　U500*600	21	m			仕 96 号	
自由勾配側溝　U500*700	42	m			仕 97 号	
自由勾配側溝　U500*800	66	m			仕 98 号	
自由勾配側溝　U500*900	164	m			仕 99 号	

【 第 45 号 明細書 】　　（続　き）

自由勾配側溝　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝　U500*1000	32	m			仕 100 号	
自由勾配側溝　U500*1100	42	m			仕 101 号	
自由勾配側溝　U500*1200	35	m			仕 102 号	
自由勾配側溝　U500*1300	10	m			仕 103 号	
自由勾配側溝　U300*500 横断用	8	m			仕 104 号	
自由勾配側溝　U500*700 横断用	9	m			仕 105 号	
自由勾配側溝　U500*800 横断用	11	m			仕 106 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-12-25(20)-60% 一般養生	56	m3			仕 107 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	13	m2			仕 108 号	

【 第 45 号 明細書 】　　（続　き）

自由勾配側溝　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
計						

【 第 46 号 明細書 】

角型水路　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型水路側溝　ＫＵ-500 500*500*2000	100	m			仕 109 号	
計						

【 第 47 号 明細書 】

管布設工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付 波状管 700～1000㎜ 継手材料費要	9	m			仕 110 号	
計						

【 第 48 号 明細書 】

集水桝　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
集水桝Ａ 二次製品500*500*500	8	基			仕 111 号	
集水桝Ｂ 二次製品500*500*600	5	基			仕 112 号	
集水桝Ｃ 二次製品500*500*700	4	基			仕 113 号	
集水桝Ｄ 二次製品500*500*800	3	基			仕 114 号	
集水桝Ｅ 二次製品500*500*900	1	基			仕 115 号	
集水桝Ｆ 二次製品500*500*1000	3	基			仕 116 号	
集水桝Ｇ 二次製品500*500*1100	2	基			仕 117 号	
集水桝Ｈ 二次製品500*500*1200	2	基			仕 118 号	
集水桝Ｉ 二次製品500*500*1300	1	基			仕 119 号	

【 第 48 号 明細書 】　　（続　き）

集水桝　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
集水桝J 現場打ち1200*1200*1000	1	基			仕 120 号	
集水桝K 現場打ち1200*1200*2000	1	基			仕 121 号	
計						

埋立地造成工事

【 第 49 号 明細書 】

小段排水　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
小段排水　U-300	579	m			仕 122 号	
小段縦排水　U300　ソケット付き	319	m			仕 123 号	
小段桝 □400*H450	38	箇所			仕 124 号	
計						

【 第 50 号 明細書 】

土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	8,000	m3			仕 89 号	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	2,900	m3			仕 39 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	2,400	m3			仕 88 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	2,170	m3			仕 29 号	
基面整正	1,180	m2			仕 41 号	
計						

【 第 51 号 明細書 】

ボックスカルバート布設　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ボックスカルバート布設工 □1.2*1.2*2.0m	2.3	m			仕 125 号	
ボックスカルバート布設工 □1.4*1.4*2.0m	267.7	m			仕 126 号	
計						

【 第 52 号 明細書 】

管布設工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
硬質塩化ビニル管布設工 φ250	100	m			仕 127 号	
FRPM管布設工 φ800	5	m			仕 128 号	
計						

【 第 53 号 明細書 】

U型水路　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
U型側溝据付け 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 300B 30×30×60 79kg 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	149	m			仕 129 号	
フリューム 700*700*2000	63	m			仕 130 号	
計						

【 第 54 号 明細書 】

角型水路　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型水路側溝　ＫＵ-1200 1200*1200*2000	153.6	m			仕 131 号	
角型水路側溝　ＫＵ-300 300*300*2000	118	m			仕 132 号	
計						

【 第 55 号 明細書 】

集水桝　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
集水桝1 現場打ち 500*500*500	1	箇所			仕 133 号	
集水桝3 現場打ち 500*500*1600	1	箇所			仕 134 号	
集水桝5 現場打ち 1500*1500*2000	1	箇所			仕 135 号	
計						

【 第 56 号 明細書 】

1号人孔　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
1号マンホール（1種）底版 有効高130	4	個				
1号マンホール（1種）躯体ブロック 900*1800	4	個				
1号マンホール（1種）斜壁 600*900*450	2	個				
１号マンホール（1種）　斜壁 600*900*600	2	個				
組立式マンホール　調整リング 600*50㎜	2	個				
組立マンホール　調整リング 600*100㎜	1	個				
調整金物 ｔ＝25㎜	2	個				
調整金物 ｔ＝45㎜	2	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	4	組				

【 第 56 号 明細書 】　　（続　き）

1号人孔　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	4	箇所			仕 136 号	
基礎砕石材料 RC-40	4	箇所			仕 137 号	
組立式マンホール削孔代 1号　塩ビ管用φ250	4	箇所				
計						

【 第 57 号 明細書 】

点検孔　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
1号マンホール（1種）直壁 900*300	2	個				
1号マンホール（1種）直壁 900*600	2	個				
1号マンホール（1種）直壁 900*1800	4	個				
１号マンホール（1種）　斜壁 600*900*600	4	個				
組立式マンホール　調整リング 600*50㎜	1	個				
組立式マンホール　調整リング 600*150㎜	1	個				
調整金物 ｔ＝25㎜	3	個				
調整金物 ｔ＝45㎜	1	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	4	組				

【 第 57 号 明細書 】 （続 き）

点検孔 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m超～4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	4	箇所			仕 138 号	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金具 B300、後付け用 MN170D-RF同等	20	個				
計						

【 第 58 号 明細書 】

NO.6角型人孔　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品代	1	式			明 97 号	
基礎工	1	式			仕 139 号	
角型マンホール設置	1	式			明 98 号	
円形マンホール設置	1	式			仕 140 号	
目地工	8	m			仕 141 号	
詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 215.1kg/100箇所	8	箇所			仕 142 号	
計						

【 第 59 号 明細書 】

NO.7角型人孔　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品代	1	式			明 99 号	
基礎工	1	式			仕 139 号	
角型マンホール設置	1	式			明 100 号	
円形マンホール設置	1	式			仕 140 号	
目地工	16	m			仕 141 号	
詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 316.58kg/100箇所	12	箇所			仕 143 号	
計						

【 第 60 号 明細書 】

NO.8角型人孔　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品代	1	式			明 101 号	
基礎工	1	式			仕 139 号	
角型マンホール設置	1	式			明 102 号	
円形マンホール設置	1	式			仕 140 号	
目地工	16	m			仕 141 号	
詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 316.58kg/100箇所	12	箇所			仕 143 号	
計						

【 第 61 号 明細書 】

NO.9角型人孔　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品代	1	式			明 103 号	
基礎工	1	式			仕 139 号	
角型マンホール設置	1	式			明 104 号	
円形マンホール設置	1	式			仕 140 号	
目地工	23	m			仕 141 号	
詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 367.43kg/100箇所	16	箇所			仕 144 号	
計						

【 第 62 号 明細書 】

NO.10角型人孔　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品代	1	式			明 105 号	
基礎工	1	式			仕 139 号	
角型マンホール設置	1	式			明 104 号	
円形マンホール設置	1	式			仕 140 号	
目地工	23	m			仕 141 号	
詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 367.43kg/100箇所	16	箇所			仕 144 号	
計						

【 第 63 号 明細書 】

NO.11角型人孔　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品代	1	式			明 106 号	
基礎工	1	式			仕 139 号	
角型マンホール設置	1	式			明 104 号	
円形マンホール設置	1	式			仕 140 号	
目地工	23	m			仕 141 号	
詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 367.43kg/100箇所	16	箇所			仕 144 号	
計						

【 第 64 号 明細書 】

NO.12角型人孔　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品代	1	式			明 107 号	
基礎工	1	式			仕 139 号	
角型マンホール設置	1	式			明 104 号	
円形マンホール設置	1	式			仕 140 号	
目地工	23	m			仕 141 号	
詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 367.43kg/100箇所	16	箇所			仕 144 号	
計						

【 第 65 号 明細書 】

NO.17角型人孔　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品代	1	式			明 108 号	
基礎工	1	式			仕 139 号	
角型マンホール設置	1	式			明 109 号	
円形マンホール設置	1	式			仕 140 号	
目地工	16	m			仕 141 号	
詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 316.58kg/100箇所	12	箇所			仕 143 号	
計						

【 第 66 号 明細書 】

NO.18角型人孔　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品代	1	式			明 110 号	
基礎工	1	式			仕 139 号	
角型マンホール設置	1	式			明 111 号	
円形マンホール設置	1	式			仕 140 号	
目地工	16	m			仕 141 号	
詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 316.58kg/100箇所	12	箇所			仕 143 号	
計						

【 第 67 号 明細書 】

NO.19角型人孔　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
製品代	1	式			明 112 号	
基礎工	1	式			仕 139 号	
角型マンホール設置	1	式			明 113 号	
円形マンホール設置	1	式			仕 140 号	
目地工	16	m			仕 141 号	
詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 316.58kg/100箇所	12	箇所			仕 143 号	
計						

【 第 68 号 明細書 】

土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	3,200	m3			仕 89 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	670	m3			仕 88 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂 0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	2,490	m3			仕 90 号	
基面整正	610	m2			仕 41 号	
法面整形 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	560	m2			仕 42 号	
計						

埋立地造成工事

【 第 69 号 明細書 】

暗渠排水管 設置・撤去　　1 式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
有孔管φ500	48	m			仕 145 号	
無孔管φ500	14	m			仕 146 号	
無孔管φ700	60	m			仕 147 号	
無孔管φ800	38	m			仕 148 号	
無孔管φ1000	104	m			仕 149 号	
計						

【 第 70 号 明細書 】

角型水路工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型水路側溝　ＫＵ-300 300*300*2000	126	m			仕 150 号	
計						

【 第 71 号 明細書 】

板柵水路　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
板柵水路A	86	m			仕 151 号	
板柵水路B	155	m			仕 152 号	
計						

【 第 72 号 明細書 】

竪樋　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付 波状管 450～600㎜ 継手材料費要	10	m			仕 153 号	
杭丸太 松 2.0m×15cm 皮むき	24	本				
ポリエチレン製ネット WF-5　W200㎜	81	m2				
ﾈｯﾄ柵工	81	m2			仕 154 号	
割栗石 かき込み	38	m3			仕 155 号	
中詰栗石 かき込み	2	m3			仕 156 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 養生無し	3	m3			仕 157 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	6	m2			仕 54 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物 SD345 D13	0.03	t			仕 158 号	

【 第 72 号 明細書 】　　（続　き）

竪樋　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
計						

埋立地造成工事

【 第 73 号 明細書 】

板柵桝　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
板柵桝A	1	箇所			仕 159 号	
板柵桝B	5	箇所			仕 160 号	
計						

【 第 74 号 明細書 】

高密度ポリエチレン管布設　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
高耐圧ポリエチレン管φ700 幹線無孔管（内圧管）	7	m			仕 161 号	
高耐圧ポリエチレン管φ600 幹線無孔管（内圧管）	22	m			仕 162 号	
高密度ポリエチレン管φ700 幹線有孔管	4	m			仕 163 号	
高密度ポリエチレン管φ600 幹線有孔管	36	m			仕 164 号	
高密度ポリエチレン管φ500 幹線有孔管	7	m			仕 165 号	
高密度ポリエチレン管φ400 幹線有孔管	42	m			仕 166 号	
高密度ポリエチレン管φ300 支線 有孔管	318	m			仕 167 号	
高密度ポリエチレン管φ200 法面ガス抜き管	493	m			仕 168 号	
竪型集水管（底部） φ200布団かご	9	箇所			仕 169 号	

【 第 74 号 明細書 】　　（続 き）

高密度ポリエチレン管布設　　1 式 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
竪型集水管（小段部） φ200	11	箇所			仕 170 号	
計						

【 第 75 号 明細書 】

耐圧ポリエチレンリブ管材（内圧管） 1 式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ポリエチレン管φ700 4種管、直管、L=1500、スティフナー付き	1	本				
ポリエチレン管φ700 可とう管、L=650、SJ-K100L、FF7.5K	1	本				
ポリエチレン管φ700 4種管、直管、L=5210、板付き管	1	本				
ポリエチレン管φ600 2種管、36°曲管、L=4100、板付き管	1	本				
ポリエチレン管φ600 2種管、直管、L=5000	1	本				
ポリエチレン管φ600 2種管、直管、L=2874	1	本				
ポリエチレン管φ600 2種管、調整管、L=3000	1	本				
ポリエチレン管φ600 2種管、36°曲管、L=3100	1	本				
ポリエチレン管φ600 2種管、直管、L=3753、板付き管	1	本				

【 第 75 号 明細書 】　　（続　き）

耐圧ポリエチレンリブ管材（内圧管）　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
φ1350さや管（φ700用） F30、直管、L=1350	1	本				
計						

【 第 76 号 明細書 】

浸出水集ピット築造　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基面整正	33	m2			仕 41 号	
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 養生無し	151	m3			仕 171 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	436	m2			仕 54 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物(円形型枠)	6	m2			仕 172 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物 SD345 D13	3.74	t			仕 158 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物 SD345 D16	0.88	t			仕 173 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物 SD345 D19	3.94	t			仕 174 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物 SD345 D22	2.24	t			仕 175 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物 SD345 D29	1.55	t			仕 176 号	

【 第 76 号 明細書 】　　（続　き）

浸出水集ピット築造　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	3	m3			仕 177 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m2			仕 178 号	
基礎砕石	153	m3			仕 179 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	3	m3			仕 177 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3	m2			仕 54 号	
手摺先行型枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要	222	掛m2			仕 180 号	
パイプサポート支保 f≦40kN/m2 t≦120cm	131	空m3			仕 181 号	
止水板 塩ﾋﾞ製止水板各種	22	m			仕 182 号	
計						

【 第 77 号 明細書 】

防水塗装工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防水塗装（底版部）、下水道施設、Ｃ工法 浸出水ピット内	10	m2				
防水塗装（壁部）、下水道施設、Ｃ工法 浸出水ピット内	121	m2				
防水塗装（頂版部）、下水道施設、Ｃ工法 浸出水ピット内	8	m2				
浸透性塗布防水（底版）、DS工法 地下水ピット内	6	m2				
浸透性塗布防水（壁部）、DS工法 地下水ピット内	17	m2				
計						

【 第 78 号 明細書 】

点検施設工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
FRP梯子W=0.4m,H=3.9m (ﾘﾔｻｰｸﾙH=1.75m) 地下水ピット	1	式				
FRP梯子W=0.4m,H=4.8m (ﾘﾔｻｰｸﾙH=1.7m) 地下水ピット	1	式				
FRP踊り場、MY-F01650 地下水ピット	1	式				
FRP梯子W=0.4m,H=4.8m (ﾘﾔｻｰｸﾙH=2.4m) 浸出水ピット	1	式				
FRP梯子W=0.4m,H=3.9m 浸出水ピット	1	式				
FRP梯子W=0.4m,H=3.0m 浸出水ピット	1	式				
FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ足場(800*850)FRPｱﾝｸﾞﾙ2本付 浸出水ピット	1	式				
梯子設置工	24	m			仕 183 号	
グレーチング蓋 (700*1000用　FRP製)	1	箇所			仕 184 号	

【 第 78 号 明細書 】　　（続　き）

点検施設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
グレーチング蓋（900*1400用　FRP製）	1	箇所			仕 185 号	
グレーチング蓋（600*700用　FRP製）	1	箇所			仕 186 号	
マンホール蓋（φ750用　FRP製）	2	箇所			仕 187 号	
計						

【 第 79 号 明細書 】

φ700貯留堰堤部シート貫通部(1)　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	10	m3			仕 177 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	33	m2			仕 54 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	14	m2			仕 188 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	8	m3			仕 177 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	6	m2			仕 54 号	
計						

【 第 80 号 明細書 】

φ600区画提部シート貫通部（2）下流部　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	9	m3			仕 177 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	31	m2			仕 54 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	13	m2			仕 188 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	7	m3			仕 177 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	6	m2			仕 54 号	
計						

【 第 81 号 明細書 】

φ600区画提部シート貫通部（2）上流部　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	9	m3			仕 177 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	30	m2			仕 54 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	13	m2			仕 188 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	7	m3			仕 177 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	5	m2			仕 54 号	
計						

【 第 82 号 明細書 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 搬入道路部　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	1,840	㎡			仕 189 号	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工 粒度調整砕石 M-30	1,840	㎡			仕 190 号	
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚250㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	1,840	㎡			仕 191 号	
不陸整正	1,840	㎡			仕 192 号	
計						

【 第 83 号 明細書 】

アスファルト舗装 処分場外周管理道路　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	4,490	㎡			仕 189 号	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工 粒度調整砕石 M-30	4,490	㎡			仕 190 号	
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	4,490	㎡			仕 193 号	
不陸整正	4,490	㎡			仕 192 号	
計						

【 第 84 号 明細書 】

コンクリート舗装 場内道路　　1 式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
人力舗設 平均舗設厚15cm AS中間層無し:瀝青材 高炉 24-12-25(20)-55%	1,820	m2			仕 194 号	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30	1,820	m2			仕 195 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	1,010	m3			仕 196 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	1,010	m3				
不陸整正	1,820	m2			仕 192 号	
計						

【 第 85 号 明細書 】

両開き門扉設置工（処分場入口部） 1 式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
両開き大型門扉 H1800*W9000 鋼材溶融亜鉛めっき仕上 完全式菱形金網	1	組				
門扉設置工 H1800*W9000	1	式				
基礎費 0.9×0.9×1.3 2基 + 落とし部	1	箇所			仕 197 号	
計						

【 第 86 号 明細書 】

作業土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	10	m3			仕 198 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	8	m3			仕 199 号	
基面整正	2	m2			仕 41 号	
計						

【 第 87 号 明細書 】

立入防止柵　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
立入り防止フェンス H1800 単独ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	709	m			仕 200 号	
計						

【 第 88 号 明細書 】

飛散防止フェンス設置工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
飛散防止フェンス設置工、固定工建込 H1800*W2000　コンクリート建込	441	m			仕 201 号	
飛散防止フェンス設置工、単独基礎 H1800*W2000、単独基礎	50	m			仕 202 号	
飛散防止フェンス設置工、ピット天端固定 H1800*W2000、ピット天端部固定	16	m			仕 203 号	
計						

【 第 89 号 明細書 】

防護柵(ガードレール)設置工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装Gr-C-4E 曲線部補正無 規模100m以上 時間制約無 夜間作業無	383	m			仕 204 号	
計						

埋立地造成工事

【 第 90 号 明細書 】

視線誘導標 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
視線誘導標設置 Co(穿孔無) 両面φ100以下φ60.5 施工規模30本以上 時間制約無 夜間作業無	33	本			仕 205 号	
計						

【 第 91 号 明細書 】

洗車設備　躯体工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 養生無し	9	m3			仕 157 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	14	m2			仕 54 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	42	m2			仕 188 号	
溶接金網敷設 φ6*150*150	36	m2			仕 206 号	
計						

【 第 92 号 明細書 】

現場打ち管理桝 600*600*1300　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.73m3を超え0.77m3以下 高炉 18-8-25(20)-60% 一般･特殊(練炭)	1	箇所			仕 207 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 600×600 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 208 号	
計						

埋立地造成工事

【 第 93 号 明細書 】

ＤＴＨ工法ケーシング併設　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削工 φ250㎜、玉石混じり土砂	20	m				
掘削工 φ350㎜、玉石混じり土砂	20	m				
計						

【 第 94 号 明細書 】

ケーシング　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒ねじなしSGP 100A　4B　L=5.5m　12.2kg/m	0.18	本				
ケーシング材料費 SGP100A、スクリーン加工	19	m				
配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒ねじなしSGP-MN 150A　6B　L=5.5m　19.8kg/m	0.18	本				
ケーシング材料費 SGP150A、スクリーン加工	19	m				
ケーシング挿入費	2	箇所				
水道配水用キャップ スピゴット径100	2	個				
水道配水用キャップ スピゴット径150	2	個				
鋳鉄製防護蓋 φ300 T-8 簡易型、鎖式、 受枠・台座込	2	個				
計						

【 第 95 号 明細書 】

仕上　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕上げ費 孔内洗浄	2	箇所				
仕上げ費 砂利充填、ろ過砂利	5	袋				
仕上げ費 遮水工	2	箇所				
計						

【 第 96 号 明細書 】

交通誘導警備員　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員Ｂ	2,178	人日			仕 209 号	
計						

【 第 97 号 明細書 】

製品代　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(Ｂ) 1500用 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格B 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 頂版ｽﾗﾌﾞ (SB) SB6-15 特殊耐圧頂版ｽﾗﾌﾞ	1	個				
開口費 横穴開口費　角穴3.24㎡2	1	箇所				
開口費 横穴開口費　丸穴900㎜	1	箇所				
組立式マンホール　調整リング 600*50㎜	1	個				
調整金物 ｔ＝45㎜	1	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	1	組				
計						

【 第 98 号 明細書 】

角型マンホール設置　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基礎ブロック,B	1	個			仕 294 号	
頂版、SB-6-15	1	個			仕 295 号	
計						

【 第 99 号 明細書 】

製品代　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(Ｂ) 1500用 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格B 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ (ＭＢ15) MB15 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格MB15 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 頂版ｽﾗﾌﾞ (SB) SB6-12 特殊耐圧頂版スラブ	1	個				
開口費 横穴開口費　角穴3.24m2	1	箇所				
組立マンホール　調整リング 600*100mm	1	個				
組立式マンホール　調整リング 600*150mm	1	個				
調整金物 ｔ＝45mm	1	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	1	組				
計						

【 第 100 号 明細書 】

角型マンホール設置　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基礎ブロック,B	1	個			仕 294 号	
基礎ブロック,ＭＢ-15	1	個			仕 296 号	
頂版、SB-6-12	1	個			仕 297 号	
計						

埋立地造成工事

【 第 101 号 明細書 】

製品代　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(Ｂ) 1500用 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格B 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ（ＭＢ15） MB15 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格MB15 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 頂版ｽﾗﾌﾞ（SB） SB9-12 特殊耐圧頂版ｽﾗﾌﾞ 2000*2000*1200	1	個				
開口費 横穴開口費　角穴3.24m2	1	箇所				
１号マンホール（1種）斜壁 600*900*300	1	個				
組立マンホール　調整リング 600*100mm	1	個				
調整金物 ｔ＝45mm	1	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	1	組				
計						

【 第 102 号 明細書 】

角型マンホール設置　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基礎ブロック,B	1	個			仕 294 号	
基礎ブロック,ＭＢ-15	1	個			仕 296 号	
頂版、SB-9-12	1	個			仕 298 号	
計						

【 第 103 号 明細書 】

製品代　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(Ｂ) 1500用 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格B 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ (ＭＢ15) MB15 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格MB15 2000*2000*1500	1	個				
中間ブロック、M15	1	個				
頂版、S-600穴	1	個				
開口費 横穴開口費　角穴3.24m2	1	箇所				
組立マンホール　調整リング 600*100mm	1	個				
調整金物 ｔ＝25mm	1	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	1	組				
計						

【 第 104 号 明細書 】

角型マンホール設置　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基礎ブロック,B	1	個			仕 294 号	
基礎ブロック,ＭＢ-15	1	個			仕 296 号	
中間ブロック、M15	1	個			仕 299 号	
頂版、S-600穴	1	個			仕 300 号	
計						

【 第 105 号 明細書 】

製品代　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(Ｂ) 1500用 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格B 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ（ＭＢ15） MB15 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格MB15 2000*2000*1500	1	個				
中間ブロック、M15	1	個				
頂版、S-600穴	1	個				
開口費 横穴開口費　角穴3.24㎡	1	箇所				
組立式マンホール　調整リング 600*50㎜	1	個				
調整金物 ｔ＝45㎜	1	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	1	組				
計						

埋立地造成工事

【 第 106 号 明細書 】

製品代　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(Ｂ) 1500用 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格B 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ (ＭＢ15) MB15 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格MB15 2000*2000*1500	1	個				
中間ブロック、M15	1	個				
頂版、S-600穴	1	個				
開口費 横穴開口費　角穴3.24m2	1	箇所				
組立式マンホール　調整リング 600*50mm	1	個				
調整金物 ｔ＝25mm	1	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	1	組				
計						

埋立地造成工事

【 第 107 号 明細書 】

製品代　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(Ｂ) 1500用 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格B 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ (ＭＢ15) MB15 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格MB15 2000*2000*1500	1	個				
中間ブロック、M15	1	個				
頂版、S-600穴	1	個				
開口費 横穴開口費　角穴3.24m2	1	箇所				
組立式マンホール　調整リング 600*150mm	1	個				
調整金物 ｔ＝25mm	1	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	1	組				
計						

埋立地造成工事

【 第 108 号 明細書 】

製品代　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(Ｂ) 1500用 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格B 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ（ＭＢ15） MB15 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格MB15 2000*2000*1500	1	個				
頂版、S-900穴	1	個				
開口費 横穴開口費　角穴3.24m2	1	箇所				
開口費 横穴開口丸穴400㎜	1	箇所				
１号マンホール（１種）直壁 900*900	1	個				
１号マンホール（1種）斜壁 600*900*300	1	個				
組立式マンホール　調整リング 600*50㎜	1	個				
調整金物 ｔ＝45㎜	1	個				

【 第 108 号 明細書 】　　（続　き）

製品代　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	1	組				
計						

【 第 109 号 明細書 】

角型マンホール設置　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基礎ブロック,B	1	個			仕 294 号	
基礎ブロック,ＭＢ-15	1	個			仕 296 号	
中間ブロック、M15	1	個			仕 299 号	
頂版、S-900穴	1	個			仕 301 号	
計						

【 第 110 号 明細書 】

製品代　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(Ｂ) 1500用 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格B 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ (MB21) MB21 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格MB21 2000*2000*2100	1	個				
頂版、S-900穴	1	個				
開口費 横穴開口費　角穴3.24m2	1	箇所				
１号マンホール（1種）斜壁 600*900*300	1	個				
組立式マンホール　調整リング 600*150mm	1	個				
調整金物 ｔ＝45mm	1	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	1	組				
計						

【 第 111 号 明細書 】

角型マンホール設置　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基礎ブロック,B	1	個			仕 294 号	
基礎ブロック,ＭＢ21	1	個			仕 302 号	
頂版、S-900穴	1	個			仕 301 号	
計						

【 第 112 号 明細書 】

製品代　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(Ｂ) 1500用 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格B 2000*2000*1500	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ (ＭＢ12) MB12 大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 規格MB12 2000*2000*1200	1	個				
角型ﾏﾝﾎｰﾙ 頂版ｽﾗﾌﾞ (SB) SB6-12 特殊耐圧頂版スラブ	1	個				
開口費 横穴開口費角穴1.44㎡	1	箇所				
開口費 横穴開口費角穴0.16㎡	1	箇所				
調整金物 ｔ＝25㎜	1	個				
マンホール蓋　下水道用 径600　T-25　浮上防止	1	組				
計						

【 第 113 号 明細書 】

角型マンホール設置　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基礎ブロック,B	1	個			仕 294 号	
基礎ブロック,ＭＢ12	1	個			仕 303 号	
頂版、S-600穴	1	個			仕 300 号	
計						

【 第 114 号 明細書 】

仮設費　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
モニタリング、ボーリング、搬入組立撤去	1	式				
モニタリング（動力給排水）	1	式				
計						

【 第　1 号 仕訳表 】

伐倒 平均胸高10㎝未満　作業の難易度：中　　100　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の6%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 仕訳表 】

伐倒 平均胸高10㎝以上16㎝未　作業の難易度：中　　100　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の6%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 仕訳表 】

伐倒 平均胸高16㎝以上22㎝未　作業の難易度：中　　100　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の6%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第　4 号 仕訳表 】

伐倒 平均胸高22㎝以上28㎝未　作業の難易度：中　　100　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の6%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 仕訳表 】

伐倒 平均胸高28㎝以上　作業の難易度：中　　100　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の6%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 仕訳表 】

枝払 平均胸高10㎝未満　作業の難易度：中　　100　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の8%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 仕訳表 】

枝払 平均胸高10㎝以上16㎝未　作業の難易度：中　　100　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の8%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第　8 号 仕訳表 】

枝払 平均胸高16㎝以上22㎝未　作業の難易度：中　　100　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の8%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第　9 号 仕訳表 】

枝払 平均胸高22㎝以上28㎝未　作業の難易度：中　　100　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の8%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 仕訳表 】

枝払 平均胸高28㎝以上 作業の難易度：中　　100 本 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の8%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 仕訳表 】

玉切 平均胸高10㎝未満　作業の難易度：中　　100　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の9%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 仕訳表 】

玉切 平均胸高10㎝以上16㎝未 作業の難易度：中　　100 本 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の9%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 仕訳表 】

玉切 平均胸高16㎝以上22㎝未　作業の難易度：中　　100　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の9%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 仕訳表 】

玉切 平均胸高22㎝以上28㎝未 作業の難易度：中　　100 本 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の9%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 仕訳表 】

玉切 平均胸高28㎝以上　作業の難易度：中　　100　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の9%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 仕訳表 】

片付 平均胸高10㎝未満 作業の難易度：中　　100 本 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			定:1	
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の1%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 仕訳表 】

片付 平均胸高10㎝以上16㎝未 作業の難易度：中　　100 本 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			定:1	
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の1%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 仕訳表 】

片付 平均胸高16㎝以上22㎝未 作業の難易度：中　　100 本 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			定:1	
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の1%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 19 号 仕訳表 】

片付 平均胸高22㎝以上28㎝未 作業の難易度：中　　100 本 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			定:1	
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の1%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 仕訳表 】

片付 平均胸高28㎝以上　作業の難易度：中　　100　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人			定:1	
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の1%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 21 号 仕訳表 】

積込　　10　m3 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
バックホウ運転 (機-1) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			仕 210 号	
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 仕訳表 】

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積級 2.9t吊　　1　　t 当り

(DID区間無　　,運搬距離17.0km以下　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			16.52				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			16.52				
【労務】			79.59				
運転手（特殊）			40.20				
特殊作業員			39.39				
【材料】			3.89				
軽油 1,2号			3.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積級 2.9t吊			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 7　片道運搬距離(km) 17.0km以下							

【 第 23 号 仕訳表 】

枝条片付　１種　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 仕訳表 】

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積級 2.9t吊　　1　　t 当り

(DID区間無　　,運搬距離28.0㎞以下　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			16.52				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			16.52				
【労務】			79.59				
運転手（特殊）			40.20				
特殊作業員			39.39				
【材料】			3.89				
軽油 1,2号			3.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積級 2.9t吊			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 10　片道運搬距離(㎞) 28.0㎞以下							

【 第 25 号 仕訳表 】

機械除根 ブルドーザー11t級 中林　　100 m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ブルドーザ運転 (機-1) 普通15t級 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			仕 211 号	
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 仕訳表 】

根切　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
バックホウ運転 (機-1) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			仕 210 号	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の9%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 27 号 仕訳表 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 50,000m3以上　　1 m3 当り

(押土無し ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			48.81				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 供用日当り換算損料			48.81				
【労務】			27.90				
運転手（特殊）			27.90				
【材料】			23.29				
軽油 1,2号			23.29				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 6 施工数量 50,000m3以上			[J2] = 1 施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J5] = 1 障害の有無 障害無し				

【 第 28 号 仕訳表 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂　　1　m3 当り

(23.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 1,2号			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J7] = 16　運搬距離 23.5km以下			[J2] = 2　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第 29 号 仕訳表 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂　　1　m3 当り

(0.3km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 1,2号			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J7] = 1　運搬距離 0.3km以下			[J2] = 2　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第 30 号 仕訳表 】

積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上　　1 m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			48.81				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 供用日当り換算損料			48.81				
【労務】			27.90				
運転手（特殊）			27.90				
【材料】			23.29				
軽油 1,2号			23.29				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 2　作業内容 土量50,000m3以上				

【 第 31 号 仕訳表 】

自走式土質改良機設置　　1　台･回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
運転手（特殊）		人				
自走式土質改良機運転（機-24） 解砕･固化材混合式 20t級		日			仕 212 号	
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 設置						

【 第 32 号 仕訳表 】

自走式土質改良機撤去　　1　台･回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
運転手（特殊）		人				
自走式土質改良機運転（機-24） 解砕･固化材混合式 20t級		日			仕 212 号	
諸 雑 費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　作業区分 撤去						

【 第 33 号 仕訳表 】

土質改良工 砂･砂質土　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
セメント系固化材 一般軟弱土用フレコンパック		t				
自走式土質改良機運転 (機-24) 解砕･固化材混合式 20t級		日			仕 212 号 定:1	
バックホウ運転(賃料) (機-28) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 超低騒音･排対:2014規制		日			仕 213 号 定:1	
諸　雑　費　　(率＋丸め) 労務費及び 機械運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　土質区分 砂･砂質土 [Xc] = 9　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制		[B] = 50.000　kg　1m3当り固化材設計添加量 [y1] = 1　固化材規格 一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ				

【 第 34 号 仕訳表 】

路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3以上 障害無し　　1 m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			22.80				
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]賃料 16t級 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			16.42				
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]賃料 運転質量 11～12ｔ排対型(2011年規制) 長期割引補正済			6.38				
【労務】			58.01				
運転手（特殊）			35.94				
普通作業員			22.07				
【材料】			19.19				
軽油 1,2号			19.19				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　施工幅員 4.0m以上			[J4] = 2　施工数量 20,000m3以上				
[J5] = 1　障害の有無 障害無し							

【 第 35 号 仕訳表 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂　　1　m3 当り

(0.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 1,2号			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J7] = 2　運搬距離 0.5km以下			[J2] = 2　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第 36 号 仕訳表 】

土質改良工 砂･砂質土　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
セメント系固化材 一般軟弱土用フレコンパック		t				
自走式土質改良機運転 (機-24) 解砕･固化材混合式 20t級		日			仕 212 号 定:1	
バックホウ運転(賃料) (機-28) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 超低騒音･排対:2014規制		日			仕 213 号 定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費及び 機械運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　土質区分 砂･砂質土 [Xc] = 9　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制		[B] = 100.000 kg　1m3当り固化材設計添加量 [y1] = 1　固化材規格 一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ				

【 第 37 号 仕訳表 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂　　1　m3 当り

(1.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 1,2号			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J7] = 3　運搬距離 1.0km以下			[J2] = 2　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第 38 号 仕訳表 】

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下　　1 m2 当り

(路床 ,ｾﾒﾝﾄ系(一般軟弱土)ﾌﾚｺﾝ)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			6.85				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			2.85				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量8～20t 排対型(3次) 長期割引補正済			2.28				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.72				
【労務】			45.44				
運転手（特殊）			23.43				
普通作業員			13.72				
土木一般世話役			8.29				
【材料】			47.71				
セメント系固化材 一般軟弱土用フレコンパック			44.42				
軽油 1,2号			3.29				
【端数調整】							

【 第 38 号 仕訳表 】 （続 き）

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 1 m2 当り

(路床 ,ｾﾒﾝﾄ系(一般軟弱土)ﾌﾚｺﾝ)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 2 使用機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ			[J2] = 1 施工箇所 路床				
[J3] = 3 混合深さ 1m以下			[J4] = 5.250 t/100m2 固化材100m2当り使用量				
[J6] = 2 固化材区分 ｾﾒﾝﾄ系(一般軟弱土用)ﾌﾚｺﾝ							

【 第 39 号 仕訳表 】

埋戻し 最小埋戻幅4m以上　　1 m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			41.51				
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 15t級 供用日当り換算損料			33.20				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			8.31				
【労務】			40.47				
運転手（特殊）			40.47				
【材料】			18.02				
軽油 1,2号			18.02				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工方法 最小埋戻幅4m以上							

【 第 40 号 仕訳表 】

改良費　　139.8　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
WILL運転 WBH-800		日			仕 214 号 定:1	
施工管理装置運転		日			仕 215 号 定:1	
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転 20㎥/h		日			仕 216 号 定:1	
発動発電機運転 (機-24) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ100/125kVA 超低騒音型･排対型2次		日			仕 217 号 定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付) (機-18) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9ｔ吊 排対型:2次基準 損料補正なし		日			仕 218 号 定:1	
諸　雑　費　(率＋丸め) 雑費 上記合計額の7%以内		%			参:1	

【 第 40 号 仕訳表 】 （続 き）

改良費 139.8 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

【 第 41 号 仕訳表 】

基面整正　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							

【 第 42 号 仕訳表 】

法面整形　切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　1　　m2 当り

(　　,現場制約無し　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			8.80				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(3次) 長期割引補正済			8.80				
【労務】			81.51				
普通作業員			38.92				
運転手（特殊）			22.44				
土木一般世話役			20.15				
【材料】			9.69				
軽油 1,2号			9.69				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　整形箇所 切土部			[J3] = 2　現場制約の有無 現場制約無し				
[J4] = 1　土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							

【 第 43 号 仕訳表 】

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　1　　m2 当り

(法面締固め無し　　,現場制約無し　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			11.31				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(3次) 長期割引補正済			11.31				
【労務】			76.24				
普通作業員			33.80				
運転手（特殊）			28.83				
土木一般世話役			13.61				
【材料】			12.45				
軽油 1,2号			12.45				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　整形箇所 盛土部 [J3] = 2　現場制約の有無 現場制約無し			[J2] = 2　法面締固めの有無 法面締固め無し [J4] = 1　土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				

【 第 44 号 仕訳表 】

植生マットエ 施工規模1000m2以上　　1　m2 当り

(時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
法面工 (植生ﾏｯﾄ) 肥料袋付		m2				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工種 植生ﾏｯﾄ工 [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 1 施工規模 施工規模1000m2以上				

【 第 45 号 仕訳表 】

植生シート工(標準品) 施工規模1000m2以上　　1　m2 当り

(時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
法面工 (植生ｼｰﾄ) 肥料袋無 (標準品)		m2				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工種 植生ｼｰﾄ工(標準品) [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 1 施工規模 施工規模1000m2以上				

【 第 46 号 仕訳表 】

ブロック積擁壁 平均壁高 h=4.66（管理道路） 10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有	52.1	m2			仕 219 号	
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	10.9	m3			仕 220 号	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無 高炉 18-8-25(20)-60% 一般･特殊養生(練炭)	4.12	m3			仕 221 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	9.6	m2			仕 188 号	
基面整正	9.6	m2			仕 41 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 仕訳表 】

製品据付工　　10　　㎡2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 16t吊 排対型(1次) 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 仕訳表 】

中詰め・裏込め砕石 単粒度砕石4号　　10　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
単粒度砕石 4号 30-20㎜	12	m3				
バックホウ運転 (機-18) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型:2次基準 損料補正なし		日			仕 222 号	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の0.7%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 49 号 仕訳表 】

吸出し防止材(全面)設置　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			23.26				
普通作業員			20.21				
土木一般世話役			3.05				
【材料】			76.74				
軟弱地盤安定･吸い出し防止･洗掘防止材 吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ) 厚10㎜ ｶｺﾞﾏｯﾄ､連結連節ﾌﾞﾛｯｸ用			76.74				
【端数調整】							

【 第 50 号 仕訳表 】

基礎材工　　20　m3 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
単粒度砕石 4号 30-20mm	24	m3				
バックホウ運転 (機-18) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型:2次基準 損料補正なし		日			仕 222 号	
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の0.7%以上		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 51 号 仕訳表 】

かごテンサー工　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
かごテンサー SS-1　W400cm	4.7	m2				
Cリング	22	発				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　52 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　波状管 50～150㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			29.09				
普通作業員			20.02				
土木一般世話役			9.07				
【材料】			70.91				
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) 内面平滑 φ150			70.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J5] = 1　管規格 呼び径50～150㎜			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 53 号 仕訳表 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 1 m3 当り

(,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.70				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日当り換算損料			3.67				
その他(機械)							
【労務】			16.47				
普通作業員			8.59				
土木一般世話役			2.90				
特殊作業員			2.78				
運転手（特殊）			1.76				
その他(労務)							
【材料】			79.83				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			79.04				
軽油 1,2号			0.79				

【 第 53 号 仕訳表 】 （続 き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 1 m3 当り

(,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 22 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J9] = 1 打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 [J4] = 1 設計日打設量 10m3以上100m3未満 [J6] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し				

【 第 54 号 仕訳表 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工			46.74				
普通作業員			25.15				
土木一般世話役			9.42				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第　55 号 仕訳表 】

目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】			64.44				
普通作業員			47.50				
土木一般世話役			16.62				
その他(労務)							
【材料】			35.56				
瀝青繊維質目地板 厚20mm			35.56				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 8　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=20mm				

【 第 56 号 仕訳表 】

ジオテキスタイル敷設　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
普通作業員			31.36				
土木一般世話役			25.98				
特殊作業員			23.97				
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 57 号 仕訳表 】

まき出し･敷均し、締固め　　1　m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			6.92				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			5.35				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.51				
その他(機械)							
【労務】			86.74				
運転手（特殊）			26.85				
普通作業員			24.43				
土木一般世話役			17.61				
特殊作業員			17.00				
その他(労務)							
【材料】			6.34				
軽油 1,2号			6.28				

【 第 57 号 仕訳表 】 （続 き）

まき出し･敷均し、締固め 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 58 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付 波状管 50～150㎜ 1 m 当り

(継手材料費要 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			29.09				
普通作業員			20.02				
土木一般世話役			9.07				
【材料】			70.91				
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ150			70.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管種別 波状管				
[J5] = 1 管規格 呼び径50～150㎜			[J4] = 1 継手材料費 要				

【 第 59 号 仕訳表 】

縦排水溝敷設　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付 網状管 50～150㎜ 継手材料費不要	10	m			仕 223 号	
水平背面排水材　立体網状体　板 8*300㎜全透水型 AN8-300	10	m				
計						
単位当たり						

【 第 60 号 仕訳表 】

保護ﾏｯﾄ工　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
材料費 保護ﾏｯﾄ工	1	m2			仕 224 号	
施工費 保護マット工	1	m2			仕 225 号	
機械費 保護マット工	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 61 号 仕訳表 】

遮水ｼｰﾄ工　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
材料費 遮水ｼｰﾄ工	1	m2			仕 226 号	
施工費 遮水ｼｰﾄ工	1	m2			仕 227 号	
検査工 遮水ｼｰﾄ工 加圧検査・負圧検査	1	m2			仕 228 号	
機械費 遮水ｼｰﾄ工	1	m2				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 62 号 仕訳表 】

保護ﾏｯﾄ工 遮光　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
材料費 保護ﾏｯﾄ工（遮光）	1	m2			仕 229 号	
施工費 保護ﾏｯﾄ（遮光）	1	m2			仕 230 号	
機械費（損料） 保護ﾏｯﾄ工（遮光）	1	m2				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 63 号 仕訳表 】

遮水ｼｰﾄ工 ピット部　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
材料費 遮水ｼｰﾄ工（ﾋﾟｯﾄ部）	1	m2			仕 231 号	
施工費 遮水ｼｰﾄ工（ﾋﾟｯﾄ部）	1	m2			仕 232 号	
検査工 遮水ｼｰﾄ工（ﾋﾟｯﾄ部） 加圧検査・負圧検査	1	m2			仕 233 号	
機械費 遮水ｼｰﾄ工（ﾋﾟｯﾄ部）	1	m2				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 64 号 仕訳表 】

浸出水管 φ600、シート貫通部　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
材料費 浸出水管、φ600、シート貫通部	1	箇所			仕 234 号	
施工費 浸出水管、シート貫通部	1	箇所			仕 235 号	
施工器具費（損料） 浸出水管、シート貫通部	1	箇所				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 65 号 仕訳表 】

浸出水管 φ700、シート貫通部　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
材料費 浸出水管、φ700、シート貫通部	1	箇所			仕 236 号	
施工費 浸出水管、シート貫通部	1	箇所			仕 235 号	
施工器具費（損料） 浸出水管、シート貫通部	1	箇所				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 66 号 仕訳表 】

天端部固定　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
材料費 天端固定部	1	m			仕 237 号	
施工費 天端固定部	1	m			仕 238 号	
施工器具費（損料） 天端部固定	1	m				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 67 号 仕訳表 】

シート固定工 天端部　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	3.96	m3			仕 239 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	8.4	m2			仕 54 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			仕 240 号	
床掘り 土砂 小規模	3.26	m3			仕 86 号	
基面整正	5.8	m2			仕 41 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 68 号 仕訳表 】

シート固定工 小段部　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	4	m3			仕 239 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0.4	m2			仕 54 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			仕 240 号	
床掘り 土砂 小規模	6.02	m3			仕 86 号	
基面整正	6.5	m2			仕 41 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 69 号 仕訳表 】

シート固定工 場内道路部（谷側）　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	2.37	m3			仕 239 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	7.24	m2			仕 54 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.24	m2			仕 240 号	
基面整正	4.1	m2			仕 41 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 70 号 仕訳表 】

シート固定工 場内道路部（山側）　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1.58	m3			仕 239 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3.66	m2			仕 54 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.16	m2			仕 240 号	
基面整正	4	m2			仕 41 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 71 号 仕訳表 】

シート固定工 端部　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	2.4	m3			仕 239 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	12.24	m2			仕 54 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.24	m2			仕 240 号	
床掘り 土砂 小規模	2.4	m3			仕 86 号	
基面整正	4	m2			仕 41 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 72 号 仕訳表 】

シート固定工 区画提天端部　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	4.25	m3			仕 239 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0.43	m2			仕 54 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.43	m2			仕 240 号	
床掘り 土砂 小規模	4.25	m3			仕 86 号	
基面整正	7	m2			仕 41 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 73 号 仕訳表 】

材料費 漏水検知ｼｽﾃﾑ　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基本計測器 漏水検知ｼｽﾃﾑ	1	ｾｯﾄ				
増設ｽｷｬﾅｰ 漏水検知ｼｽﾃﾑ	1	台				
固定電極	220	個				
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 1.25mm2　2芯	28,000	m				
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 1.25mm2　30芯	8,400	m				
ｹｰﾌﾞﾙ保護管（CD管） φ16	28,000	m				
ｹｰﾌﾞﾙ保護管（PFD管） φ16	300	m				
ｹｰﾌﾞﾙ保護管（FEP管） φ40	8,400	m				
面電極ﾀｰﾐﾅﾙ	11	個				

【 第 73 号 仕訳表 】　　（続　き）

材料費 漏水検知ｼｽﾃﾑ　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾀﾞﾐｰ電極	6	個				
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	16	個				
計測ﾎﾞｯｸｽ	1	個				
ﾒｲﾝﾎﾞｯｸｽ	1	個				
配線配管付属品・雑材料 漏水検知ｼｽﾃﾑ	1	式				
機材輸送費 漏水検知ｼｽﾃﾑ	1	式				
導電性不織布 漏水検知用 導電性不織布 1000g/m2	18,764	m2				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						

【 第 73 号 仕訳表 】　　（続　き）

材料費 漏水検知ｼｽﾃﾑ　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
単位当たり						

【 第 74 号 仕訳表 】

施工費 漏水検知ｼｽﾃﾑ　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
基本計測器設置 漏水検知ｼｽﾃﾑ	1	ｾｯﾄ				
増設ｽｷｬﾅｰ設置 漏水検知ｼｽﾃﾑ	1	台				
固定電極設置	220	個				
2芯ｹｰﾌﾞﾙ布設 1.25mm2*2C.CVVｹｰﾌﾞﾙ	28,000	m				
30芯ｹｰﾌﾞﾙ布設 1.25mm2*30C.CVVｹｰﾌﾞﾙ	8,400	m				
ｹｰﾌﾞﾙ保護管布設 φ16 CD管	28,000	m				
ｹｰﾌﾞﾙ保護管布設 φ16 PFD管	300	m				
ｹｰﾌﾞﾙ保護管布設 φ40 FEP管	8,400	m				
面電極ﾀｰﾐﾅﾙ設置	11	個				

【 第 74 号 仕訳表 】　　（続　き）

施工費 漏水検知ｼｽﾃﾑ　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾀﾞﾐｰ電極設置	6	個				
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ設置	16	個				
計測ﾎﾞｯｸｽ設置	1	個				
ﾒｲﾝﾎﾞｯｸｽ設置	1	個				
現場管理費 施工・写真・安全管理 漏水検知ｼｽﾃﾑ	1	式				共× 現×
現場測定費 検査・点検・調整・指導 漏水検知ｼｽﾃﾑ	1	式				共× 現×
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 75 号 仕訳表 】

幹線φ300㎜ 無孔ポリエチレン管二重管 貯留提部　　10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吸出し防止材設置	14	㎡			仕 241 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	10	m			仕 242 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	7	㎥			仕 243 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 76 号 仕訳表 】

幹線φ300㎜ 無孔ポリエチレン管二重管 場内～集水ピット　　10 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
吸出し防止材設置	14	㎡			仕 241 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	10	m			仕 242 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	7	㎥			仕 243 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 77 号 仕訳表 】

幹線φ300㎜ 有孔ポリエチレン管二重管 貯留提堰堤部　　10 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
吸出し防止材設置	14	㎡			仕 241 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	10	m			仕 242 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	7	㎥			仕 243 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 78 号 仕訳表 】

幹線φ300㎜ 有孔ポリエチレン管二重管 埋立地底面部　　10 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
吸出し防止材設置	14	㎡			仕 241 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	10	m			仕 242 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	7	㎥			仕 243 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 79 号 仕訳表 】

幹線φ250㎜ 有孔ポリエチレン管二重管 埋立地底面部　　10 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
吸出し防止材設置	13	㎡			仕 241 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	10	m			仕 244 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	6.2	㎥			仕 243 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 80 号 仕訳表 】

幹線φ200㎜ 有孔ポリエチレン管二重管 埋立地底面部　　10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吸出し防止材設置	12	㎡			仕 241 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	10	m			仕 245 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	4.9	㎥			仕 243 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 81 号 仕訳表 】

枝線φ200㎜ 有孔ポリエチレン管二重管 埋立地底面部　　10 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
吸出し防止材設置	12	㎡			仕 241 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	10	m			仕 245 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	4.9	㎥			仕 243 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 82 号 仕訳表 】

枝線φ150㎜ 有孔ポリエチレン管二重管 貯留土堰堤部　　10 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
吸出し防止材設置	10	㎡			仕 241 号	
暗渠排水管 据付 波状管 50～150㎜ 継手材料費要	10	m			仕 58 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	3.8	㎥			仕 243 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 83 号 仕訳表 】

枝線φ150㎜ 有孔ポリエチレン管二重管 埋立地底面部　　10 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
吸出し防止材設置	10	㎡			仕 241 号	
暗渠排水管 据付 波状管 50～150㎜ 継手材料費要	10	m			仕 58 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	3.8	㎥			仕 243 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 84 号 仕訳表 】

法面縦φ150㎜ 無孔ポリエチレン管二重管 埋立地　　10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吸出し防止材設置	10	㎡			仕 241 号	
暗渠排水管 据付 波状管 50～150㎜ 継手材料費要	10	m			仕 58 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	3.8	㎥			仕 243 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 85 号 仕訳表 】

小段部φ150㎜ 有孔ポリエチレン管二重管 埋立地　　10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
暗渠排水管 据付 波状管 50～150㎜ 継手材料費要	10	m			仕 58 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	2	m3			仕 243 号	
計						
単位当たり						

【 第 86 号 仕訳表 】

床掘り 土砂 小規模　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			19.50				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			19.50				
【労務】			73.36				
運転手（特殊）			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第　87 号 仕訳表 】

床掘り　土砂 現場制約あり　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 6　施工方法 現場制約あり				

【 第 88 号 仕訳表 】

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			8.83				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			7.40				
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]賃料 質量0.5～0.6t 長期割引補正済			1.34				
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.09				
【労務】			82.43				
普通作業員			40.30				
特殊作業員			26.38				
運転手（特殊）			15.75				
【材料】			8.74				
軽油 1,2号			8.61				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ			0.13				
【端数調整】							

【 第 88 号 仕訳表 】 （続 き）

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満							

【 第 89 号 仕訳表 】

床掘り 土砂 標準　　1 m3 当り

(土留無し 障害無し ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.46				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(3次) 長期割引補正済			21.46				
【労務】			54.31				
運転手（特殊）			54.31				
【材料】			24.23				
軽油 1,2号			24.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J2] = 1 施工方法 標準 [J4] = 1 障害の有無 障害無し				

【 第 90 号 仕訳表 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂　　1　m3 当り

(0.3km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 1,2号			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 1　運搬距離 0.3km以下			[J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第 91 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U300*300　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 246 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 300 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 247 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 300 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 248 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 92 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U300*400　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 249 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 300 L=50㎝ ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 247 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 300 L=100㎝ ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 248 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 93 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U300*500　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 250 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 300 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 247 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 300 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 248 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 94 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U300*600　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 251 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 300 L=50㎝ ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 247 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 300 L=100㎝ ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 248 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 95 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*500　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 門-1 L=2000 500×500 587kg 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 252 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 253 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 254 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 96 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*600　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 門-1 L=2000 500×600 710kg 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 255 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 253 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 254 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 97 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*700　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 門-1 L=2000 500×700 775kg 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 256 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 253 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 254 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 98 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*800　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 門-1 L=2000 500×800 840kg 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 257 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 253 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 254 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 99 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*900　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 258 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 253 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 254 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 100 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*1000　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 259 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 253 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 254 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 101 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*1100　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 260 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 253 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 254 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 102 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*1200　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 261 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 253 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 254 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 103 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*1300　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 262 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=50cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	8	枚			仕 253 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 254 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 104 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U300*500 横断用　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝(横断用) L=2000 300×500 624kg 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 263 号	
蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25 内幅 300 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止 昼間 時間制約無	5	枚			仕 248 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 105 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*700 横断用　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 264 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 106 号 仕訳表 】

自由勾配側溝　U500*800 横断用　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 265 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 107 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 18-12-25(20)-60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			41.24				
普通作業員			22.34				
土木一般世話役			9.14				
特殊作業員			7.74				
その他(労務)							
【材料】			58.76				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-12-25(20) W/C≦60% W≦175kg			58.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 4　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(20)-60% [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 108 号 仕訳表 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				
普通作業員			30.83				
土木一般世話役			11.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

【 第 109 号 仕訳表 】

角型水路側溝　ＫＵ-500 500*500*2000　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コルゲートフリューム 据付 350×350㎜以上550×550㎜以下	10	m			仕 266 号	
角型U字溝 樹脂製 500*500*2000	5	個				
計						
単位当たり						

【 第 110 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　波状管 700～1000㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.05				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			1.05				
【労務】			4.45				
普通作業員			2.92				
運転手（特殊）			1.00				
特殊作業員			0.29				
土木一般世話役			0.24				
【材料】			94.50				
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ700			94.19				
軽油 1,2号			0.31				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付			[J2] = 3　管種別 波状管				

【 第 110 号 仕訳表 】　　（続　き）

暗渠排水管 据付　波状管 700～1000㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J5] = 4　管規格 呼び径700～1,000㎜			[J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 111 号 仕訳表 】

集水桝Ａ　二次製品500*500*500　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り	1	基			仕 267 号	
自由勾配側溝桝 500*500*500、W=375kg	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.01	m3			仕 268 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 269 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 112 号 仕訳表 】

集水桝Ｂ　二次製品500*500*600　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	1	基			仕 270 号	
自由勾配側溝桝 500*500*600、W=402kg	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.01	m3			仕 268 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 269 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 113 号 仕訳表 】

集水桝Ｃ　二次製品500*500*700　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	1	基			仕 270 号	
自由勾配側溝桝 500*500*700、W=429kg	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.01	m3			仕 268 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 269 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 114 号 仕訳表 】

集水桝Ｄ　二次製品500*500*800　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	1	基			仕 270 号	
自由勾配側溝桝 500*500*800、W=456kg	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.01	m3			仕 268 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 269 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 115 号 仕訳表 】

集水桝Ｅ　二次製品500*500*900　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	1	基			仕 270 号	
自由勾配側溝桝 500*500*900、W=483kg	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.01	m3			仕 268 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 269 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 116 号 仕訳表 】

集水桝Ｆ　二次製品500*500*1000　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	1	基			仕 270 号	
自由勾配側溝桝 500*500*1000、W=509kg	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.01	m3			仕 268 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 269 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 117 号 仕訳表 】

集水桝Ｇ　二次製品500*500*1100　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	1	基			仕 270 号	
自由勾配側溝用桝 500*500*1100、W=536kg	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.01	m3			仕 268 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 269 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 118 号 仕訳表 】

集水桝Ｈ　二次製品500*500*1200　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	1	基			仕 270 号	
自由勾配側溝桝 500*500*1200、W=563kg	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.01	m3			仕 268 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 269 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 119 号 仕訳表 】

集水桝Ｉ　二次製品500*500*1300　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	1	基			仕 270 号	
自由勾配側溝桝 500*500*1300、W=590kg	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.01	m3			仕 268 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 269 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 120 号 仕訳表 】

集水桝J 現場打ち1200*1200*1000　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 1.29m3を超え1.36m3以下 高炉 18-8-25(20)-60% 一般･特殊(練炭)	1	箇所			仕 271 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 272 号	
足掛け金物 S-G 現場打用	3	本				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 121 号 仕訳表 】

集水桝K 現場打ち1200*1200*2000　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 2.35m3を超え2.48m3以下 高炉 18-8-25(20)-60% 一般･特殊(練炭)	1	箇所			仕 273 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 274 号	
足掛け金物 S-G 現場打用	6	本				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 122 号 仕訳表 】

小段排水　U-300　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
U型側溝据付け 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 300B 30×30×60 79kg 小段面部 昼間 時間制約無 基礎砕石施工無	10	m			仕 275 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-12-25(20)-60% 一般養生	1.5	m3			仕 276 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0.55	m2			仕 54 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 123 号 仕訳表 】

小段縦排水　U300　ソケット付き　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=600㎜ 60超300kg/個以下 縦排水部 昼間 時間制約無 基礎砕石施工無	10	m			仕 277 号	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 ｿｹｯﾄ付U字溝 PU300 300×300×600 参考重量 91kg	13.3	個				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 ｿｹｯﾄ付U字溝 PU300 300×300×600 滑止付 参考重量 96kg	3.3	個				
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-12-25(20)-60% 一般養生	1	m3			仕 276 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0.3	m2			仕 54 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 124 号 仕訳表 】

小段桝 □400*H450　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.20m3以上0.22m3以下 高炉 18-8-25(20)-60% 一般･特殊(練炭)	1	箇所			仕 278 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 125 号 仕訳表 】

ボックスカルバート布設工 □1.2*1.2*2.0m　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B≦1.25 1.25<H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ	10	m			仕 279 号	
ボックスカルバート二次製品 □1.2*1.2*2.0m	5	個				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

埋立地造成工事

【 第 126 号 仕訳表 】

ボックスカルバート布設工 □1.4*1.4*2.0m　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ	10	m			仕 280 号	
ボックスカルバート二次製品 □1.4*1.4*2.0m	5	個				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 127 号 仕訳表 】

硬質塩化ビニル管布設工 φ250　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250㎜ 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無	10	m			仕 281 号	
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂 山砂(真砂)	5.6	m3			仕 282 号	
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 128 号 仕訳表 】

FRPM管布設工 φ800　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
強化プラスチック複合管布設工 呼び径800mm	10	m			仕 283 号	
FRPM管φ800 4m/本	2.5	本				
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂 山砂(真砂)	26.1	m3			仕 282 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 129 号 仕訳表 】

U型側溝据付け 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 300B 30×30×60 79kg　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 300B 30×30×60 参考重量79kg		個				
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30		m3				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 3　U型側溝の規格 300B 30×30×60 79kg [G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 2　基礎砕石の種類 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 30～0			[B] = 1　L=1,000㎜､4,000㎜の使用の有無 無し [y1] = 1　U型側溝の種類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [J] = 0.400　m3　基礎砕石設計数量			

【 第 130 号 仕訳表 】

フリューム 700*700*2000　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
U型側溝据付け 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U型水路 U水-1 L=2000 700×700 1912kg 小段面部 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			仕 284 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-12-25(20)-60% 養生無し	0.49	m3			仕 285 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m2			仕 178 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 131 号 仕訳表 】

角型水路側溝　ＫＵ-1200 1200*1200*2000　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コルゲートフリューム 据付 550×550㎜を超え750×750㎜以下	10	m			仕 286 号	
角型U字溝 樹脂製 1200*1200*2000	5	個				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 132 号 仕訳表 】

角型水路側溝　ＫＵ-300 300*300*2000　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コルゲートフリューム 据付 350×350㎜以上550×550㎜以下	10	m			仕 266 号	
角型U字溝 樹脂製 300*300*2000	5	個				
計						
単位当たり						

【 第 133 号 仕訳表 】

集水桝1 現場打ち 500*500*500　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 18-12-25(20)-60% 一般･特殊(練炭)	1	箇所			仕 287 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-2 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 288 号	
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 134 号 仕訳表 】

集水桝3 現場打ち 500*500*1600　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.97m3を超え1.03m3以下 18-12-25(20)-60% 一般･特殊(練炭)	1	箇所			仕 289 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-2 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 288 号	
足掛け金物 S-G　現場打用	4	本				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 135 号 仕訳表 】

集水桝5 現場打ち 1500*1500*2000　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 3.25m3を超え3.42m3以下 18-12-25(20)-60% 一般･特殊(練炭)	1	箇所			仕 290 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 291 号	
足掛け金物 S-G 現場打用	5	本				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 136 号 仕訳表 】

組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m以下　　1　箇所 当り

(施工規模4箇所以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 (手間のみ) 1号(内径900㎜) ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m以下		箇所				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4　規格･仕様 1号(900㎜) 3m以下 [C] = 1　時間制約 時間制約無			[B] = 1　施工規模 施工規模4箇所以上 [D] = 1　夜間作業 夜間作業無			

【 第 137 号 仕訳表 】

基礎砕石材料 RC-40　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.21	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 138 号 仕訳表 】

組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m超～4m以下　　1　箇所 当り

(施工規模4箇所以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 (手間のみ) 1号(内径900㎜) ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m超～4m以下		箇所				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　規格･仕様 1号(900㎜) 3m超～4m以下 [C] = 1　時間制約 時間制約無			[B] = 1　施工規模 施工規模4箇所以上 [D] = 1　夜間作業 夜間作業無			

【 第 139 号 仕訳表 】

基礎工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
モルタル練 普通	0.12	m3			仕 292 号	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1.01	m3			仕 293 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.56	m2			仕 178 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	6.76	m2			仕 188 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 140 号 仕訳表 】

円形マンホール設置　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の6%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 141 号 仕訳表 】

目地工　　100　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
シーリング材 1成分形	5.5	L			定:1	
雑　品 補足材 ｼｰﾘﾝｸﾞ材の10%		%			定:A 参:1	
防水工		人			定:A	
諸　雑　費　（率＋丸め） ｼｰﾘﾝｸﾞ材+補足材 +労務費の15%以内		%			参:A	
計						
単位当たり						

【 第 142 号 仕訳表 】

詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 215.1kg/100箇所　　100　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
無収縮ﾓﾙﾀﾙ材 ﾉﾝｼｭﾘﾝｸ ｸﾞﾗｳﾄ ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	215.1	kg				
土木一般世話役		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の5%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 143 号 仕訳表 】

詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 316.58kg/100箇所　　100　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
無収縮ﾓﾙﾀﾙ材 ﾉﾝｼｭﾘﾝｸ ｸﾞﾗｳﾄ ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	316.58	kg				
土木一般世話役		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の5%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 144 号 仕訳表 】

詰モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ 367.43kg/100箇所　　100　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
無収縮ﾓﾙﾀﾙ材 ﾉﾝｼｭﾘﾝｸ ｸﾞﾗｳﾄ ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	367.43	kg				
土木一般世話役		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の5%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 145 号 仕訳表 】

有孔管φ500　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 450～600㎜ 継手材料費要	10	m			仕 304 号	
暗渠排水管損料 波状管 φ500 期間2年未満	10	m			仕 305 号	
フィルター材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC40	10.96	m3			仕 306 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 146 号 仕訳表 】

無孔管φ500　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 450～600㎜ 継手材料費要	10	m			仕 304 号	
暗渠排水管損料 波状管 φ500 期間2年未満	10	m			仕 305 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 147 号 仕訳表 】

無孔管φ700　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 700～1000㎜ 継手材料費要	10	m			仕 307 号	
暗渠排水管損料 波状管 φ700 期間2年未満	10	m			仕 308 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 148 号 仕訳表 】

無孔管φ800　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 700～1000㎜ 継手材料費要	10	m			仕 307 号	
暗渠排水管損料 波状管 φ800 期間2年未満	10	m			仕 309 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 149 号 仕訳表 】

無孔管φ1000　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 700～1000㎜ 継手材料費要	10	m			仕 307 号	
暗渠排水管損料 波状管 φ1000 期間2年未満	10	m			仕 310 号	
計						
単位当たり						

【 第 150 号 仕訳表 】

角型水路側溝　ＫＵ-300 300*300*2000　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コルゲートフリューム 据付･撤去 350×350㎜以上550×550㎜以下	10	m			仕 311 号	
角型水路損料 300*300*2000 期間2年未満	10	m			仕 312 号	
計						
単位当たり						

【 第 151 号 仕訳表 】

板柵水路Ａ　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
板柵工 柵高800	10	m			仕 313 号	
くい丸太　松 L=1.5m*末口9cm　皮付き	10	本				
矢板 松 2.0m×3～4.5cm×12cm	0.19	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 152 号 仕訳表 】

板柵水路B　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
板柵工 柵高1200	10	m			仕 314 号	
くい丸太　松 L=2.0m*末口9cm　皮付き	10	本				
切丸太 長2.0m 末口9.0cm	10	本				
矢板 松 2.0m×3～4.5cm×12cm	0.29	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 153 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　波状管 450～600㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			4.49				
普通作業員			3.20				
土木一般世話役			1.29				
【材料】			95.51				
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ500			95.51				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付			[J2] = 3　管種別 波状管				
[J5] = 3　管規格 呼び径450～600㎜			[J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 154 号 仕訳表 】

ﾈｯﾄ柵工　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ネット柵工 柵高1000 BS	10	m			仕 315 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 155 号 仕訳表 】

割栗石 かき込み　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
フィルター材 砕石各種	10	m3			仕 316 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 156 号 仕訳表 】

中詰栗石 かき込み　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
フィルター材 砕石各種	10	m3			仕 316 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 157 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55%　　1　m3 当り

(　　,養生無し　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			34.29				
普通作業員			19.99				
特殊作業員			6.77				
土木一般世話役			5.29				
その他(労務)							
【材料】			65.71				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg			65.71				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 30　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 24-12-25(20)-55% [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 1　養生工の種類 養生無し [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 158 号 仕訳表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

(SD345 D13　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 加工		人			定:1	
鉄筋工 加工		人			定:1	
普通作業員 加工		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 (SD345) D13 加工		t				
諸　雑　費　（率＋丸め） 加工労務費の%		%			参:1	
土木一般世話役 組立		人			定:2	
鉄筋工 組立		人			定:2	
普通作業員 組立		人			定:2	

【 第 158 号 仕訳表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

(SD345 D13　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 組立		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 組立労務費の％		％			参:2	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　作業区分 加工･組立 [C] = 5　鉄筋材料規格･径 SD345 D13			[B] = 1　組立区分 一般構造物 [Xc] = 6　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制			

【 第 159 号 仕訳表 】

板柵桝A　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
板柵工 柵高1200	6	m			仕 314 号	
くい丸太　松 L=2.0m*末口9cm　皮付き	12	本				
矢板 松 2.0m×3～4.5cm×12cm	0.16	m3				
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-12-25(20)-60% 一般養生	0.23	m3			仕 276 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 160 号 仕訳表 】

板柵桝B　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
板柵工 柵高1200	8	m			仕 314 号	
くい丸太　松 L=2.0m*末口9cm　皮付き	16	本				
矢板 松 2.0m×3～4.5cm×12cm	0.21	m3				
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-12-25(20)-60% 一般養生	0.4	m3			仕 276 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 161 号 仕訳表 】

高耐圧ポリエチレン管φ700 幹線無孔管（内圧管）　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
フィルター材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC40	23	m3			仕 306 号	
耐圧ポリエチレンリブ管布設工　昼（手間） R60　呼び径700～1000㎜　制約なし	10	m				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 162 号 仕訳表 】

高耐圧ポリエチレン管φ600 幹線無孔管（内圧管）　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
フィルター材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC40	20	m3			仕 306 号	
耐圧ポリエチレンリブ管布設工　昼（手間） R60　呼び径300～600㎜　制約なし	10	m				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 163 号 仕訳表 】

高密度ポリエチレン管φ700 幹線有孔管　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
フィルター材 砕石各種	20	m3			仕 316 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	23.4	m3			仕 243 号	
暗渠排水管 据付 波状管 700～1000mm 継手材料費要	10	m			仕 110 号	
土質改良工 砂･砂質土	28.6	m3			仕 33 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 164 号 仕訳表 】

高密度ポリエチレン管φ600 幹線有孔管　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
フィルター材 砕石各種	18.7	m3			仕 316 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	19.4	m3			仕 243 号	
暗渠排水管 据付 波状管 450～600㎜ 継手材料費要	10	m			仕 317 号	
土質改良工 砂･砂質土	27.5	m3			仕 33 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 165 号 仕訳表 】

高密度ポリエチレン管φ500 幹線有孔管　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
フィルター材 砕石各種	18.5	m3			仕 316 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	14.3	m3			仕 243 号	
暗渠排水管 据付 波状管 450～600㎜ 継手材料費要	10	m			仕 153 号	
土質改良工 砂･砂質土	24.8	m3			仕 33 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 166 号 仕訳表 】

高密度ポリエチレン管φ400 幹線有孔管　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
フィルター材 砕石各種	17.3	m3			仕 316 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	11.6	m3			仕 243 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	10	m			仕 318 号	
土質改良工 砂･砂質土	24.4	m3			仕 33 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 167 号 仕訳表 】

高密度ポリエチレン管φ300 支線 有孔管　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
フィルター材 砕石各種	7.6	m3			仕 316 号	
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	7.4	m3			仕 243 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	10	m			仕 319 号	
土質改良工 砂･砂質土	19.3	m3			仕 33 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 168 号 仕訳表 】

高密度ポリエチレン管φ200 法面ガス抜き管　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	10	m			仕 320 号	
管固定工（遮光マット）	5.7	㎡				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 169 号 仕訳表 】

竪型集水管（底部） φ200布団かご　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	2	m			仕 320 号	
ふとんかご 設置 階段式 50㎝×120㎝	4	m			仕 321 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 170 号 仕訳表 】

竪型集水管（小段部） φ200　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付 波状管 200～400㎜ 継手材料費要	1	m			仕 320 号	
管固定工（遮光マット）	0.85	㎡				
バンド自在アーム	1	個				
アンカーFZA18*80　M12/25Ａ4 ねじ径M12*全長156㎜ステンレス	2	本				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 171 号 仕訳表 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋･鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55%　　1　m3 当り

(　　,養生無し　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.08				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日当り換算損料			1.07				
その他(機械)							
【労務】			6.14				
特殊作業員			2.89				
普通作業員			2.16				
土木一般世話役			0.52				
運転手（特殊）			0.51				
その他(労務)							
【材料】			92.78				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg			92.55				
軽油 1,2号			0.23				

【 第 171 号 仕訳表 】　　（続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋･鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55%　　1　　m3 当り

(　　,養生無し　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 30　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 24-12-25(20)-55% [J5] = 1　養生工の種類 養生無し [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J9] = 1　打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 [J4] = 2　設計日打設量 100m3以上500m3未満 [J6] = 1　圧送管延長距離区分 延長無し				

【 第 172 号 仕訳表 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物(円形型枠)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】			100.00				
型わく工			45.31				
普通作業員			32.53				
土木一般世話役			9.88				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 3　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物(円形型枠)				

【 第 173 号 仕訳表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

(SD345 D16　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 加工		人			定:1	
鉄筋工 加工		人			定:1	
普通作業員 加工		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 (SD345) D16 加工		t				
諸　雑　費　（率＋丸め） 加工労務費の%		%			参:1	
土木一般世話役 組立		人			定:2	
鉄筋工 組立		人			定:2	
普通作業員 組立		人			定:2	

【 第 173 号 仕訳表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

(SD345 D16　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 組立		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 組立労務費の％		％			参:2	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　作業区分 加工･組立 [C] = 6　鉄筋材料規格･径 SD345 D16			[B] = 1　組立区分 一般構造物 [Xc] = 6　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制			

【 第 174 号 仕訳表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　t 当り

(SD345 D19　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 加工		人			定:1	
鉄筋工 加工		人			定:1	
普通作業員 加工		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 (SD345) D19 加工		t				
諸　雑　費　(率＋丸め) 加工労務費の%		%			参:1	
土木一般世話役 組立		人			定:2	
鉄筋工 組立		人			定:2	
普通作業員 組立		人			定:2	

【 第 174 号 仕訳表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

(SD345 D19　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 組立		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 組立労務費の％		％			参:2	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　作業区分 加工･組立 [C] = 7　鉄筋材料規格･径 SD345 D19			[B] = 1　組立区分 一般構造物 [Xc] = 6　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制			

【 第 175 号 仕訳表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

(SD345 D22　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 加工		人			定:1	
鉄筋工 加工		人			定:1	
普通作業員 加工		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 (SD345) D22 加工		t				
諸　雑　費　（率＋丸め） 加工労務費の%		%			参:1	
土木一般世話役 組立		人			定:2	
鉄筋工 組立		人			定:2	
普通作業員 組立		人			定:2	

【 第 175 号 仕訳表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

(SD345 D22　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 組立		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 組立労務費の％		％			参:2	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　作業区分 加工･組立 [C] = 8　鉄筋材料規格･径 SD345 D22			[B] = 1　組立区分 一般構造物 [Xc] = 6　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制			

【 第 176 号 仕訳表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

(SD345 D29　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 加工		人			定:1	
鉄筋工 加工		人			定:1	
普通作業員 加工		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 (SD345) D29 加工		t				
諸　雑　費　（率＋丸め） 加工労務費の%		%			参:1	
土木一般世話役 組立		人			定:2	
鉄筋工 組立		人			定:2	
普通作業員 組立		人			定:2	

【 第 176 号 仕訳表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

(SD345 D29　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 組立		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 組立労務費の％		％			参:2	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　作業区分 加工･組立 [C] = 10　鉄筋材料規格･径 SD345 D29			[B] = 1　組立区分 一般構造物 [Xc] = 6　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制			

【 第 177 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-25(20)-60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			36.15				
普通作業員			21.28				
特殊作業員			6.58				
土木一般世話役			5.86				
その他(労務)							
【材料】			63.85				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) W/C≦60% W≦175kg			63.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 3　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20)-60% [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 178 号 仕訳表 】

型枠　一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　m2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工			58.85				
普通作業員			19.89				
土木一般世話役			6.01				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5　構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				

【 第 179 号 仕訳表 】

基礎砕石　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	10	m3			仕 196 号	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	12.6	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 180 号 仕訳表 】

手摺先行型枠組足場　　100　掛m2 当り

(安全ﾈｯﾄ必要　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
とび工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型](低騒音型)賃料 25t吊 排対型(3次) 長期割引補正済		日			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費､機械賃料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　工法 手摺先行型枠組足場 [Xc] = 5　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 低騒音型･排対型3次		[B] = 1　安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ必要				

【 第 181 号 仕訳表 】

パイプサポート支保 f≦40kN/m2 t≦120cm　　100　空m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
型わく工		人			定:1	
とび工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費及び機械賃料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　支保工法 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 [B] = 1　支保耐力 f≦40kN/m2			[C] = 1　総設置数量 V>40空m3			

【 第 182 号 仕訳表 】

止水板　塩ﾋﾞ製止水板各種　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			57.14				
普通作業員			42.25				
土木一般世話役			14.89				
【材料】			42.86				
止水板 鉄板入り B200 ｽﾊﾟﾝｼｰﾙゴム系W-0620 厚6*幅200mm同等品			42.86				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 9　止水板の種類 塩ﾋﾞ製止水板各種							

【 第 183 号 仕訳表 】

梯子設置工　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 184 号 仕訳表 】

グレーチング蓋（700*1000用　FRP製）　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 322 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 185 号 仕訳表 】

グレーチング蓋（900*1400用　FRP製）　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 323 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 186 号 仕訳表 】

グレーチング蓋（600*700用　FRP製）　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 324 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 187 号 仕訳表 】

マンホール蓋（φ750用　FRP製）　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 325 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 188 号 仕訳表 】

基礎砕石　17.5㎝を超え20.0㎝以下　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			4.62				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			4.59				
その他(機械)							
【労務】			71.52				
普通作業員			34.41				
特殊作業員			14.55				
運転手（特殊）			13.48				
土木一般世話役			8.59				
その他(労務)							
【材料】			23.86				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			19.25				
軽油 1,2号			4.58				

【 第 188 号 仕訳表 】　　（続　き）

基礎砕石　17.5㎝を超え20.0㎝以下　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　砕石の厚さ 17.5㎝を超え20.0㎝以下			[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				

【 第 189 号 仕訳表 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 ㎡ 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.32				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.84				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.13				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.25				
普通作業員			3.69				
運転手 (特殊)			2.07				
特殊作業員			2.05				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.43				

【 第 189 号 仕訳表 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

(平均幅員3.0m超　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
再生密粒度ｱｽｺﾝ(昼間) (13)			80.48				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.39				
軽油 1,2号			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4　平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			[J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

【 第 190 号 仕訳表 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			11.39				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料			7.88				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.98				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.96				
その他(機械)							
【労務】			38.57				
運転手（特殊）			16.98				
普通作業員			6.21				
特殊作業員			5.55				
土木一般世話役			4.51				
その他(労務)							
【材料】			50.04				

【 第 190 号 仕訳表 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
粒度調整砕石 M-30			46.32				
軽油 1,2号			3.21				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 13　材料 粒度調整砕石 M-30 [J5] = 1　施工区分 1層施工			[J4] = 150.000　㎜　　全仕上り厚				

【 第 191 号 仕訳表 】

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚250㎜ 2層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			6.30				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料			4.36				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.54				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.53				
その他(機械)							
【労務】			21.27				
運転手（特殊）			9.39				
普通作業員			3.42				
特殊作業員			3.05				
土木一般世話役			2.48				
その他(労務)							
【材料】			72.43				

【 第 191 号 仕訳表 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚250㎜ 2層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30			70.38				
軽油 1,2号			1.77				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 250.000　㎜　　全仕上り厚			[J2] = 2　施工区分 2層施工				
[J3] = 5　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30							

【 第 192 号 仕訳表 】

不陸整正

1 m2 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			20.65				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料			16.56				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.07				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.02				
【労務】			72.60				
運転手（特殊）			35.73				
普通作業員			14.71				
特殊作業員			11.49				
土木一般世話役			10.67				
【材料】			6.75				
軽油 1,2号			6.75				
【端数調整】							

【 第 192 号 仕訳表 】　　（続　き）

不陸整正

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[条件] [J1] = 1　補足材料の有無 無し							

【 第 193 号 仕訳表 】

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚200㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			5.50				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料			3.81				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.47				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.46				
その他(機械)							
【労務】			18.62				
運転手（特殊）			8.20				
普通作業員			3.00				
特殊作業員			2.68				
土木一般世話役			2.17				
その他(労務)							
【材料】			75.88				

【 第 193 号 仕訳表 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚200㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30			74.09				
軽油 1,2号			1.55				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000　㎜　　全仕上り厚			[J2] = 1　施工区分 1層施工				
[J3] = 5　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30							

【 第 194 号 仕訳表 】

人力舗設 平均舗設厚15㎝ 100 ㎡ 当り

(AS中間層無し:瀝青材 ,高炉 24-12-25(20)-55%)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24N/㎟ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg		㎥				
溶接金網 G3551 径6.0×150×150		㎡				
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 15.000 ㎝ 平均舗設厚 [K] = 2 石粉散布の有無 石粉散布 無			[B] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無 AS中間層無し:瀝青材 [N1] = 30 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 24-12-25(20)-55%			

【 第 194 号 仕訳表 】　　（続　き）

人力舗設 平均舗設厚15㎝　　100　　m2 当り

(AS中間層無し:瀝青材　　,高炉 24-12-25(20)-55%)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
[N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外		[C] = 100.000 m2		鉄網使用量		

【 第 195 号 仕訳表 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚200㎜ 2層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			13.51				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料			9.34				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.17				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.14				
その他(機械)							
【労務】			45.69				
運転手（特殊）			20.19				
普通作業員			7.34				
特殊作業員			6.55				
土木一般世話役			5.32				
その他(労務)							
【材料】			40.80				

【 第 195 号 仕訳表 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚200㎜ 2層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
粒度調整砕石 M-30			36.40				
軽油 1,2号			3.80				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 13　材料 粒度調整砕石 M-30 [J5] = 2　施工区分 2層施工			[J4] = 200.000　㎜　　全仕上り厚				

【 第 196 号 仕訳表 】

路体(築堤)盛土　2.5m以上4.0m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			14.60				
後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](低騒音)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 排対型(2014年) 長期割引補正済			7.64				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			6.96				
【労務】			76.67				
運転手（特殊）			67.73				
普通作業員			8.94				
【材料】			8.73				
軽油 1,2号			8.73				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第 197 号 仕訳表 】

基礎費 0.9×0.9×1.3　2基　+　落とし部　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1.76	m3			仕 326 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	8.52	m2			仕　54 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1.81	m2			仕 327 号	
諸　雑　費　　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 198 号 仕訳表 】

床掘り　土砂 平均施工幅1m以上2m未満　　1　m3 当り

(土留無し 障害無し　,　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			18.84				
後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 排対型(3次) 長期割引補正済			18.84				
【労務】			66.89				
運転手（特殊）			66.89				
【材料】			14.27				
軽油 1,2号			14.27				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 2　施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

【 第 199 号 仕訳表 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			8.51				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 供用日当り換算損料			7.96				
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.55				
【労務】			87.87				
普通作業員			53.46				
特殊作業員			25.55				
運転手（特殊）			8.86				
【材料】			3.62				
軽油 1,2号			2.78				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満							

【 第 200 号 仕訳表 】

立入り防止フェンス H1800 単独ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
金網･支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m	10	m			仕 328 号	
基礎ブロック 金網柵 基礎砕石(t=10cm)	5	基			仕 329 号	
ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき H1800 Z-GS6 3.2×40 支柱めっき　同等品	10	m				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 201 号 仕訳表 】

飛散防止フェンス設置工、固定工建込 H1800*W2000　コンクリート建込　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ネットフェンス H=1800、忍び返し付	10	m				
ネットフェンス組立費 H=1800、忍び返し付	10	m				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 202 号 仕訳表 】

飛散防止フェンス設置工、単独基礎 H1800*W2000、単独基礎　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ネットフェンス H=1800、忍び返し付	10	m				
ネットフェンス組立費 H=1800、忍び返し付	10	m				
基礎ブロック 金網柵 基礎砕石(t=10cm)	5	基			仕 329 号	
計						
単位当たり						

【 第 203 号 仕訳表 】

飛散防止フェンス設置工、ピット天端固定 H1800*W2000、ピット天端部固定　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ネットフェンス H=1800、忍び返し付	10	m				
ネットフェンス組立費 H=1800、忍び返し付	10	m				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 204 号 仕訳表 】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装Gr-C-4E 曲線部補正無　　1　m 当り

(規模100m以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 曲線部補正 曲線部補正無		[B] = 1 施工規模 施工規模100m以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無				

【 第 205 号 仕訳表 】

視線誘導標設置 Co(穿孔無) 両面φ100以下φ60.5　　1　本 当り

(施工規模30本以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
視線誘導標設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 穿孔無		本				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 18 規格･仕様 Co(穿孔無) 両面φ100以下φ60.5 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 材料費区分 手間+材料費			[B] = 1 施工規模 施工規模30本以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [E] = 1 視線誘導標規格(加算額)区分 標準ﾀｲﾌﾟ			

【 第 206 号 仕訳表 】

溶接金網敷設 φ6*150*150　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
溶接金網 G3551 径6.0×150×150	100	m2				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 207 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　0.73m3を超え0.77m3以下　　1　箇所 当り

(高炉 18-8-25(20)-60%　,一般･特殊(練炭)　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.94				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			0.83				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.06				
その他(機械)							
【労務】			83.19				
型わく工			31.99				
普通作業員			25.70				
土木一般世話役			10.66				
特殊作業員			2.89				
その他(労務)							
【材料】			15.87				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			15.12				

【 第 207 号 仕訳表 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　0.73m3を超え0.77m3以下　　1　　箇所 当り

(高炉 18-8-25(20)-60%　,一般･特殊(練炭)　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 20　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [J4] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 21　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.73m3を超え0.77m3以下 [J3] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 208 号 仕訳表 】

蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25　ます穴 600×600 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
ます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ) T-25 ます穴 600×600 参考重量 67.4kg ｸﾘｯﾌﾟ無しすべり止め		組				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [y8] = 10　ます蓋(落とし込み)の規格 ます穴 600×600 ｸﾘｯﾌﾟ無			[y1] = 13　蓋版の種類 ます蓋(落とし込み) T-25 [yA] = 1　すべり止めの有無 すべり止め有			
[D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			[E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 209 号 仕訳表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　人日 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B	1	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 210 号 仕訳表 】

バックホウ運転 (機-1) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　　1　時間 当り

(排対型:2次基準　　,損料補正なし　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号		L				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 運転時間当り換算損料		時間				
諸　雑　費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 [X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準		[GH] = 1　岩石補正 損料補正なし				

【 第 211 号 仕訳表 】

ブルドーザ運転（機-1）普通15t級　　1　時間 当り

(排対型:2次基準　　,損料補正なし　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手（特殊）		人				
軽油 1,2号		L				
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 15t級 運転時間当り換算損料		時間				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格 普通15t級 [X] = 3　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格区分 排対型:2次基準		[GH] = 1　岩石補正 損料補正なし				

【 第 212 号 仕訳表 】

自走式土質改良機運転（機-24）解砕･固化材混合式 20t級　　1　日 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
軽油 1,2号		L				
自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 通称 20t級 供用日当り換算損料		供用日				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　自走式土質改良機規格 20t級 [C] = 1.840　供用日　1日当り損料供用日		[B] = 122.000 L		1日当り燃料消費量		

【 第 213 号 仕訳表 】

バックホウ運転(賃料) (機-28) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　　1　日 当り

(超低騒音･排対:2014規制,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号		L				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済		供用日				
諸　雑　費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [C] = 106.000　L　1日当り燃料消費量		[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.800　供用日　賃料数量				
[Xc] = 9　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制						

【 第 214 号 仕訳表 】

WILL運転 WBH-800　　1　日 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手（特殊）		人			定:1	
軽油 1,2号	98	L			定:1	
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料 WBH-800		供用日			定:1	
先端撹拌機損料 MAR-500		供用日			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 消耗品費 上記合計額の42%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 215 号 仕訳表 】

施工管理装置運転　　1　日 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械損料 施工管理装置運転	1.5	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 216 号 仕訳表 】

ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転 20㎥/ｈ　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械損料 20㎥/ｈ ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転	1.55	供用日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 217 号 仕訳表 】

発動発電機運転（機-24）ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ100/125kVA　　1　日 当り

(超低騒音型･排対型2次　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
軽油 1,2号		L				
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･超低騒音･排対:2次] 定格容量(50/60Hz)100/125kVA 供用日当り換算損料		供用日				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 17　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ100/125kVA [C] = 1.180　供用日　1日当り損料供用日		[B] = 104.000　L　1日当り燃料消費量 [X] = 7　発動発電機規格区分 超低騒音型･排対型2次				

第 217 号仕訳表

【 第 218 号 仕訳表 】

バックホウ運転(クレーン機能付) (機-18) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9ｔ吊　　1　日 当り

(排対型:2次基準　　,損料補正なし　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手（特殊）		人				
軽油 1,2号		L				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t 供用日当り換算損料		供用日				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [C] = 101.000　L　1日当り燃料消費量		[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.640　供用日　1日当り損料供用日				
[GH] = 1　岩石補正 損料補正なし		[X] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

【 第 219 号 仕訳表 】

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満　　1　m2 当り

(昼間 時間制約無　　,練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし 手間のみ		m2				
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満		m2				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg		m3				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格 JIS滑面 150kg/個未満 [C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 1　練積･空積区分 練積						
[E] = 1　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ施工区分 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有 [N1] = 20　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [F] = 0.450　m3　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外						

【 第 220 号 仕訳表 】

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			8.99				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			8.99				
【労務】			68.98				
普通作業員			36.04				
特殊作業員			20.09				
運転手（特殊）			12.29				
その他(労務)							
【材料】			22.03				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			17.76				
軽油 1,2号			4.27				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

【 第 221 号 仕訳表 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石無　　1　m3 当り

(高炉 18-8-25(20)-60%　,一般･特殊養生(練炭)　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.61				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.61				
【労務】			67.53				
型わく工			20.82				
普通作業員			16.47				
土木一般世話役			10.40				
特殊作業員			9.59				
その他(労務)							
【材料】			30.86				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			29.69				
軽油 1,2号			0.99				
その他(材料)							

【 第 221 号 仕訳表 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石無　　1　　m3 当り

(高炉 18-8-25(20)-60%　,一般･特殊養生(練炭)　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 20　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)			[J5] = 2　基礎砕石の有無 基礎砕石無し [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 222 号 仕訳表 】

バックホウ運転（機-18）ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　　1　日 当り

(排対型:2次基準　　,損料補正なし　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手（特殊）		人				
軽油 1,2号		L				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 供用日当り換算損料		供用日				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [C] = 86.000　L　1日当り燃料消費量		[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.500　供用日　1日当り損料供用日				
[GH] = 1　岩石補正 損料補正なし		[X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

【 第 223 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　網状管 50～150㎜　　1　m 当り

(継手材料費不要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			31.68				
普通作業員			21.80				
土木一般世話役			9.88				
【材料】			68.32				
材料別途計上 0円単価			68.32				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J3] = 1　呼び径 50～150㎜			[J2] = 2　管種別 網状管 [J4] = 2　継手材料費 不要				

【 第 224 号 仕訳表 】

材料費 保護ﾏｯﾄ工　　100　　㎡2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
保護マット 短繊維不織布（反毛フエルト・基布入） 目付1200g/㎡2以上 t=10㎜	115	㎡2				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 225 号 仕訳表 】

施工費 保護マット工　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

埋立地造成工事

【 第 226 号 仕訳表 】

材料費 遮水ｼｰﾄ工　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
遮水シート LLDPE（低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ）　t=1.5mm	115	m2				
副資材（溶接棒） 遮水ｼｰﾄ工	100	m2				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 227 号 仕訳表 】

施工費 遮水ｼｰﾄ工　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 228 号 仕訳表 】

検査工 遮水ｼｰﾄ工　　100　　m2 当り

(加圧検査・負圧検査　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 229 号 仕訳表 】

材料費 保護ﾏｯﾄ工（遮光）　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
遮光性保護マット 遮光性短繊維不織布(反毛ﾌｪﾙﾄ・表面処理) 1700g/m2　t=10mm	117	m2				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 230 号 仕訳表 】

施工費 保護ﾏｯﾄ（遮光）　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 231 号 仕訳表 】

材料費 遮水ｼｰﾄ工（ﾋﾟｯﾄ部）　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
遮水シート LLDPE（低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ）　t=1.5mm	120	m2				
副資材（溶接棒） 遮水ｼｰﾄ工（ﾋﾟｯﾄ部）	100	m2				
副資材（PEﾃﾞｨｽｸ） 遮水ｼｰﾄ工（ﾋﾟｯﾄ部）	100	m2				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 232 号 仕訳表 】

施工費 遮水ｼｰﾄ工（ﾋﾟｯﾄ部）　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 233 号 仕訳表 】

検査工 遮水ｼｰﾄ工（ﾋﾟｯﾄ部） 100 ㎡2 当り

(加圧検査・負圧検査 ,)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 234 号 仕訳表 】

材料費 浸出水管、φ600、シート貫通部　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板加工 浸出水管固定、シート貫通部	1	本				
副資材（溶接棒） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板加工	14.72	m				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 235 号 仕訳表 】

施工費 浸出水管、シート貫通部　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 236 号 仕訳表 】

材料費 浸出水管、φ700、シート貫通部　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板加工 浸出水管固定、シート貫通部	1	本				
副資材（溶接棒） ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板加工	15.64	m				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 237 号 仕訳表 】

材料費 天端固定部　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
接着剤A W100 ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｰﾌﾟ同等	11.5	m				
接着処理剤 ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ同等	1.73	kg				
接着剤B W300 ﾈｵ・ﾎﾞﾝﾄﾞｼｰﾙE同等	3.45	kg				
ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ｴﾎﾟｷｼ系端末ｼｰﾙ320cc ｴﾎﾟｿﾌﾄ同等	2	本				
ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ SUS、3*40*2000、穴あけ加工込み	12	本				
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SUS、M6*45	108	本				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 238 号 仕訳表 】

施工費 天端固定部　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 239 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			36.15				
普通作業員			21.28				
特殊作業員			6.58				
土木一般世話役			5.86				
その他(労務)							
【材料】			63.85				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			63.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 22　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 240 号 仕訳表 】

目地板　30㎡2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】			64.44				
普通作業員			47.50				
土木一般世話役			16.62				
その他(労務)							
【材料】			35.56				
瀝青繊維質目地板 厚10㎜			35.56				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30㎡2未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				

【 第 241 号 仕訳表 】

吸出し防止材設置　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			23.04				
普通作業員			19.61				
土木一般世話役			3.43				
【材料】			76.96				
軟弱地盤安定･吸い出し防止･洗掘防止材 吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ) 厚10㎜ ｶｺﾞﾏｯﾄ､連結連節ﾌﾞﾛｯｸ用			76.96				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1　吸出し防止材規格 吸出し防止ｼｰﾄ(ｲ) 厚10㎜							

【 第 242 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　波状管 200～400㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			7.92				
普通作業員			5.50				
土木一般世話役			2.42				
【材料】			92.08				
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ300			92.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付			[J2] = 3　管種別 波状管				
[J5] = 2　管規格 呼び径200～400㎜			[J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 243 号 仕訳表 】

フィルター材　単粒度砕石 4号 30-20　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			15.46				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			15.16				
その他(機械)							
【労務】			61.20				
普通作業員			28.59				
運転手（特殊）			14.50				
土木一般世話役			12.94				
特殊作業員			3.98				
その他(労務)							
【材料】			23.34				
単粒度砕石 4号 30-20㎜			18.70				
軽油 1,2号			4.55				

【 第 243 号 仕訳表 】　　（続　き）

フィルター材　単粒度砕石 4号 30-20　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 8　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 単粒度砕石 4号 30-20							

【 第 244 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　波状管 200～400㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			7.92				
普通作業員			5.50				
土木一般世話役			2.42				
【材料】			92.08				
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ250			92.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J5] = 2　管規格 呼び径200～400㎜			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 245 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　波状管 200～400㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			7.92				
普通作業員			5.50				
土木一般世話役			2.42				
【材料】			92.08				
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) 内面平滑 φ200			92.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J5] = 2　管規格 呼び径200～400㎜			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 246 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝(縦断用) L=2000 300×300		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 1　規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000kg/個以下 [y1] = 3　自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.300　m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.700　m3　基礎砕石設計数量						

【 第 247 号 仕訳表 】

蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25　内幅 300 L=50cm　ｺﾞﾑ付 滑り止　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 300ﾀｲﾌﾟ L=50cm 参考重量 18.3kg ｺﾞﾑ付きすべり止めﾀｲﾌﾟ		枚				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [y9] = 1　自由勾配側溝の規格 内幅 300 L=50cm　ｺﾞﾑ付 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			[y1] = 16　蓋版の種類 自由勾配側溝(2枚) T-25 [yA] = 1　すべり止めの有無 すべり止め有 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 248 号 仕訳表 】

蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25　内幅 300 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 300ﾀｲﾌﾟ L=100cm 参考重量 35.8kg ｺﾞﾑ付きすべり止めﾀｲﾌﾟ		枚				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [y9] = 2　自由勾配側溝の規格 内幅 300 L=100cm ｺﾞﾑ付 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			[y1] = 16　蓋版の種類 自由勾配側溝(2枚) T-25 [yA] = 1　すべり止めの有無 すべり止め有 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 249 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝(縦断用) L=2000 300×400		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 1 規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000kg/個以下 [y1] = 3 自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.300 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.700 m3 基礎砕石設計数量						

【 第 250 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝(縦断用) L=2000 300×500		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 1 規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000kg/個以下 [y1] = 3 自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.300 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.700 m3 基礎砕石設計数量						

【 第 251 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝(縦断用) L=2000 300×600		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 1 規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000kg/個以下 [y1] = 3 自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.300 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.700 m3 基礎砕石設計数量						

【 第 252 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型　門-1 L=2000 500×500 587kg　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 門-1 L=2000 500×500 参考重量587kg		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 9　自由勾配側溝の規格 門-1 L=2000 500×500 587kg [y1] = 1　自由勾配側溝の種類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.410　m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.920　m3　基礎砕石設計数量						

【 第 253 号 仕訳表 】

蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25　内幅 500 L=50cm　ｺﾞﾑ付 滑り止　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 500ﾀｲﾌﾟ L=50cm 参考重量 36.6kg ｺﾞﾑ付きすべり止めﾀｲﾌﾟ		枚				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [y9] = 5　自由勾配側溝の規格 内幅 500 L=50cm　ｺﾞﾑ付 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			[y1] = 16　蓋版の種類 自由勾配側溝(2枚) T-25 [yA] = 1　すべり止めの有無 すべり止め有 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 254 号 仕訳表 】

蓋版据付け 自由勾配側溝(2枚) T-25　内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 滑り止　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 500ﾀｲﾌﾟ L=100cm 参考重量 71.6kg ｺﾞﾑ付きすべり止めﾀｲﾌﾟ		枚				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [y9] = 6　自由勾配側溝の規格 内幅 500 L=100cm ｺﾞﾑ付 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			[y1] = 16　蓋版の種類 自由勾配側溝(2枚) T-25 [yA] = 1　すべり止めの有無 すべり止め有 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 255 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型　門-1 L=2000 500×600 710kg　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 門-1 L=2000 500×600 参考重量710kg		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 10　自由勾配側溝の規格 門-1 L=2000 500×600 710kg [NA] = 20　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.410　m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない			[y1] = 1　自由勾配側溝の種類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [N2] = 1　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.920　m3　基礎砕石設計数量			

【 第 256 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型　門-1 L=2000 500×700 775kg　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 門-1 L=2000 500×700 参考重量775kg		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 11　自由勾配側溝の規格 門-1 L=2000 500×700 775kg [NA] = 20　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.410　m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない			[y1] = 1　自由勾配側溝の種類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [N2] = 1　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.920　m3　基礎砕石設計数量			

【 第 257 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型　門-1 L=2000 500×800 840kg　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 門-1 L=2000 500×800 参考重量840kg		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 12　自由勾配側溝の規格 門-1 L=2000 500×800 840kg [NA] = 20　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.410　m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない			[y1] = 1　自由勾配側溝の種類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 門型 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [N2] = 1　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.920　m3　基礎砕石設計数量			

【 第 258 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝 500*900*2000 W=965kg/個		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 1 規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000kg/個以下 [y1] = 3 自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.410 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.920 m3 基礎砕石設計数量						

【 第 259 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝 500*1000*2000 W=1,170kg/個		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 2 規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 [y1] = 3 自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.410 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.920 m3 基礎砕石設計数量						

【 第 260 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝 500*1100*2000 W=1,250kg/個		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 2 規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 [y1] = 3 自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.410 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.920 m3 基礎砕石設計数量						

【 第 261 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝 500*1200*2000 W=1,330kg/個		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 2 規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 [y1] = 3 自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.410 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.920 m3 基礎砕石設計数量						

【 第 262 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝 500*1300*2000 W=1,540kg/個		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 2 規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 [y1] = 3 自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.410 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.920 m3 基礎砕石設計数量						

【 第 263 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝(横断用) L=2000 300×500 624kg　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝(横断用) L=2000 300×500 参考重量624kg		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 35　自由勾配側溝の規格 L=2000 300×500 624kg [y1] = 2　自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝(横断用) [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 0.600　m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.700　m3　基礎砕石設計数量						

【 第 264 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝（横断用） 500*700*2000 W=1,038kg/個 側溝蓋込み		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 2 規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 [y1] = 3 自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 1.280 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 1.430 m3 基礎砕石設計数量						

【 第 265 号 仕訳表 】

自由勾配側溝 自由勾配側溝各種 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg/個以下 時間的制約なし 手間のみ		m				
自由勾配側溝（横断用） 500*800*2000 W=1,126kg/個 側溝蓋込み		個				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/㎜2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg 基礎		m3				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [B] = 2 規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下 [y1] = 3 自由勾配側溝の種類 自由勾配側溝各種 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						
[NA] = 20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [D] = 1.280 m3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [F] = 4 基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 42 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 計上しない [N2] = 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [E] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 1.430 m3 基礎砕石設計数量						

【 第 266 号 仕訳表 】

コルゲートフリューム 据付　350×350㎜以上550×550㎜以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			3.32				
後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ付]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 2.9t吊低騒･排対型(3次) 長期割引補正済			3.32				
【労務】			27.86				
運転手（特殊）			10.27				
普通作業員			9.02				
土木一般世話役			6.54				
特殊作業員			2.01				
その他(労務)							
【材料】			68.82				
材料別途計上 0円単価			67.43				
軽油 1,2号			1.39				
【端数調整】							

【 第 266 号 仕訳表 】　　（続　き）

コルゲートフリューム 据付　350×350㎜以上550×550㎜以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付			[J2] = 1　規格 350×350㎜以上550×550㎜以下				

【 第 267 号 仕訳表 】

プレキャスト集水桝 据付　200kgを超え400kg以下　　1　基 当り

(基礎砕石有り　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			11.60				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.36				
その他(機械)							
【労務】			85.02				
運転手（特殊）			37.54				
普通作業員			16.48				
土木一般世話役			9.96				
特殊作業員			4.59				
その他(労務)							
【材料】			3.38				
軽油 1,2号			2.73				
その他(材料)							

【 第 267 号 仕訳表 】　　（続　き）

プレキャスト集水桝 据付　200kgを超え400kg以下　　1　基 当り

(基礎砕石有り　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J3] = 1　基礎砕石の有無 有り			[J2] = 3　製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下				

【 第 268 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			46.28				
普通作業員			28.67				
土木一般世話役			8.36				
特殊作業員			7.07				
その他(労務)							
【材料】			53.72				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			53.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 20　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 269 号 仕訳表 】

蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25　ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
ます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ) T-25 ます穴 500×500 参考重量 46kg ｸﾘｯﾌﾟ無しすべり止め		組				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [y8] = 9　ます蓋(落とし込み)の規格 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			[y1] = 13　蓋版の種類 ます蓋(落とし込み) T-25 [yA] = 1　すべり止めの有無 すべり止め有 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 270 号 仕訳表 】

プレキャスト集水桝 据付　400kgを超え600kg以下　　1　基 当り

(基礎砕石有り　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			9.54				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			7.70				
その他(機械)							
【労務】			87.69				
運転手（特殊）			30.93				
普通作業員			23.73				
土木一般世話役			12.29				
特殊作業員			3.78				
その他(労務)							
【材料】			2.77				
軽油 1,2号			2.24				
その他(材料)							

【 第 270 号 仕訳表 】　　（続　き）

プレキャスト集水桝 据付　400kgを超え600kg以下　　1　基 当り

(基礎砕石有り　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J3] = 1　基礎砕石の有無 有り			[J2] = 4　製品質量(kg/基) 400kgを超え600kg以下				

【 第 271 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　1.29m3を超え1.36m3以下　　1　箇所 当り

(高炉 18-8-25(20)-60%　,一般･特殊(練炭)　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.95				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			0.84				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.06				
その他(機械)							
【労務】			82.70				
型わく工			33.82				
普通作業員			21.17				
土木一般世話役			8.81				
特殊作業員			2.91				
その他(労務)							
【材料】			16.35				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			15.56				

【 第 271 号 仕訳表 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　1.29m3を超え1.36m3以下　　1　箇所 当り

(高炉 18-8-25(20)-60%　,一般･特殊(練炭)　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 20　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [J4] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 31　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 1.29m3を超え1.36m3以下 [J3] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 272 号 仕訳表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
集水桝グレーチング蓋 内法1.2*1.2用　T=2		組				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 19　蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第 273 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　2.35m3を超え2.48m3以下　　1　箇所 当り

(高炉 18-8-25(20)-60%　,一般･特殊(練炭)　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.99				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			0.89				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.05				
その他(機械)							
【労務】			81.79				
型わく工			33.17				
普通作業員			20.94				
土木一般世話役			8.78				
特殊作業員			3.06				
その他(労務)							
【材料】			17.22				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			16.42				

【 第 273 号 仕訳表 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　2.35m3を超え2.48m3以下　　1　　箇所 当り

(高炉 18-8-25(20)-60%　,一般･特殊(練炭)　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
軽油 1,2号			0.53				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 20　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [J4] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 42　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 2.35m3を超え2.48m3以下 [J3] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 274 号 仕訳表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
集水桝グレーチング蓋 内法1.2*1.2用　T=25		組				
諸 雑 費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 19　蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第 275 号 仕訳表 】

Ｕ型側溝据付け 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 300B 30×30×60 79kg 小段面部　　10　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工無　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 300B 30×30×60 参考重量79kg		個				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 3　U型側溝の規格 300B 30×30×60 79kg [G] = 2　施工箇所における補正 小段面部			[B] = 1　L=1,000㎜、4,000㎜の使用の有無 無し [y1] = 1　U型側溝の種類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 2　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無			

【 第 276 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-12-25(20)-60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			36.15				
普通作業員			21.28				
特殊作業員			6.58				
土木一般世話役			5.86				
その他(労務)							
【材料】			63.85				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-12-25(20) W/C≦60% W≦175kg			63.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 4　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(20)-60% [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 277 号 仕訳表 】

Ｕ型側溝据付け U型側溝 各種 L=600㎜ 60超300kg/個以下 縦排水部　　10　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工無　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
材料別途計上 0円単価		個				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 2　規格･仕様区分 L=600㎜ 60超300kg/個以下 [G] = 3　施工箇所における補正 縦排水部			[B] = 1　L=1,000㎜､4,000㎜の使用の有無 無し [y1] = 6　U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 2　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無			

【 第 278 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設　0.20m3以上0.22m3以下　　1　箇所 当り

(高炉 18-8-25(20)-60%　,一般･特殊(練炭)　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.08				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.08				
【労務】			89.26				
型わく工			35.72				
普通作業員			29.49				
土木一般世話役			11.27				
特殊作業員			1.67				
その他(労務)							
【材料】			10.66				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			10.31				
軽油 1,2号			0.08				
その他(材料)							

【 第 278 号 仕訳表 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設　0.20m3以上0.22m3以下　　1　箇所 当り

(高炉 18-8-25(20)-60%　,一般･特殊(練炭)　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 20　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-25(20)-60% [J4] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 1　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.20m3以上0.22m3以下 [J3] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 279 号 仕訳表 】

ボックスカルバート 据付　2.0m/個 0<B≦1.25 1.25<H≦2.5　　1　m 当り

(基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ　,　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			19.58				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型](低騒音型)賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			8.90				
その他(機械)							
【労務】			80.42				
普通作業員			18.33				
土木一般世話役			9.48				
特殊作業員			8.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付			[J2] = 3　製品長 2.0m/個				
[J3] = 3　内空幅･内空高(m) 0<B≦1.25 1.25<H≦2.5 [J5] = 1　PC鋼材による縦締め 無し			[J4] = 1　基礎材種別 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ				

【 第 280 号 仕訳表 】

ボックスカルバート 据付　2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5　　1　m 当り

(基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ　,　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			18.44				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型](低騒音型)賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			7.95				
その他(機械)							
【労務】			81.56				
普通作業員			17.79				
土木一般世話役			9.04				
特殊作業員			8.34				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付			[J2] = 3　製品長 2.0m/個				
[J3] = 4　内空幅･内空高(m) 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 [J5] = 1　PC鋼材による縦締め 無し			[J4] = 1　基礎材種別 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ				

埋立地造成工事

【 第 281 号 仕訳表 】

硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250㎜　　1　m 当り

(施工規模20m以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 呼び径250㎜		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 規格･仕様 呼び径250㎜ [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 1 施工規模 施工規模20m以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無				

【 第 282 号 仕訳表 】

砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂　　1　m3 当り

(山砂(真砂)　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用) 真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下		m3				
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3以上 時間制約無 夜間作業無		m3			仕 337 号	
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　土質区分 砂 [a] = 1　施工規模 施工規模10m3以上 [c] = 1　夜間作業 夜間作業無			[y1] = 2　骨材区分 山砂(真砂) [b] = 1　時間制約 時間制約無			

【 第 283 号 仕訳表 】

強化プラスチック複合管布設工 呼び径800㎜　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付)(賃料) (機-28) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 排対型:2次基準		日			仕 338 号	
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 10 呼び径 800㎜		[x1] = 3	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準			

【 第 284 号 仕訳表 】

Ｕ型側溝据付け 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U型水路 U水-1 L=2000 700×700 1912kg 小段面部　　10　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U型水路 U水-1 L=2000 700×700 参考重量1912kg		個				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 36　U型側溝の規格 U水-1 L=2000 700×700 1912kg [G] = 2　施工箇所における補正 小段面部 [I] = 4　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0			[B] = 1　L=1,000㎜、4,000㎜の使用の有無 無し [y1] = 2　U型側溝の種類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U型水路 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [J] = 0.970　m3　基礎砕石設計数量			

【 第 285 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-12-25(20)-60%　　1　m3 当り

(　　,養生無し　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			34.29				
普通作業員			19.99				
特殊作業員			6.77				
土木一般世話役			5.29				
その他(労務)							
【材料】			65.71				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-12-25(20) W/C≦60% W≦175kg			65.71				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 4　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(20)-60% [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 1　養生工の種類 養生無し [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 286 号 仕訳表 】

コルゲートフリューム 据付　550×550㎜を超え750×750㎜以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			3.00				
後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ付]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 2.9t吊低騒･排対型(3次) 長期割引補正済			3.00				
【労務】			22.55				
運転手（特殊）			9.29				
普通作業員			6.80				
土木一般世話役			4.93				
特殊作業員			1.51				
その他(労務)							
【材料】			74.45				
材料別途計上 0円単価			73.19				
軽油 1,2号			1.26				
【端数調整】							

【 第 286 号 仕訳表 】　　（続　き）

コルゲートフリューム 据付　550×550㎜を超え750×750㎜以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付			[J2] = 2　規格 550×550㎜を超え750×750㎜以下				

【 第 287 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設　0.36m3を超え0.38m3以下　　1　箇所 当り

(18-12-25(20)-60%　　,一般･特殊(練炭)　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.07				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.07				
【労務】			86.84				
型わく工			33.91				
普通作業員			29.14				
土木一般世話役			11.17				
特殊作業員			1.98				
その他(労務)							
【材料】			13.09				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-12-25(20) W/C≦60% W≦175kg			12.78				
軽油 1,2号			0.07				
その他(材料)							

【 第 287 号 仕訳表 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設　0.36m3を超え0.38m3以下　　1　　箇所 当り

(18-12-25(20)-60%　　,一般･特殊(練炭)　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 4　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(20)-60% [J4] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 9　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.36m3を超え0.38m3以下 [J3] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 288 号 仕訳表 】

蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-2　ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無 滑り止　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
ます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ) T-2 ます穴 500×500 参考重量 28.4kg ｸﾘｯﾌﾟ無しすべり止め		組				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [y8] = 9　ます蓋(落とし込み)の規格 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無			[y1] = 12　蓋版の種類 ます蓋(落とし込み) T-2 [yA] = 1　すべり止めの有無 すべり止め有			
[D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			[E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 289 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　0.97m3を超え1.03m3以下　　1　箇所 当り

(18-12-25(20)-60%　　,一般･特殊(練炭)　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.98				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			0.87				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.06				
その他(機械)							
【労務】			82.34				
型わく工			31.41				
普通作業員			25.43				
土木一般世話役			10.60				
特殊作業員			3.01				
その他(労務)							
【材料】			16.68				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-12-25(20) W/C≦60% W≦175kg			15.84				

【 第 289 号 仕訳表 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　0.97m3を超え1.03m3以下　　1　　箇所 当り

(18-12-25(20)-60%　　,一般･特殊(練炭)　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
軽油 1,2号			0.53				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 4　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(20)-60% [J4] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 26　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.97m3を超え1.03m3以下 [J3] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 290 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　3.25m3を超え3.42m3以下　　1　箇所 当り

(18-12-25(20)-60%　　,一般･特殊(練炭)　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.01				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			0.91				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.05				
その他(機械)							
【労務】			81.44				
型わく工			32.92				
普通作業員			20.86				
土木一般世話役			8.76				
特殊作業員			3.11				
その他(労務)							
【材料】			17.55				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-12-25(20) W/C≦60% W≦175kg			16.74				

【 第 290 号 仕訳表 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　3.25m3を超え3.42m3以下　　1　箇所 当り

(18-12-25(20)-60%　　,一般･特殊(練炭)　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 1,2号			0.54				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 4　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(20)-60% [J4] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 48　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 3.25m3を超え3.42m3以下 [J3] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 291 号 仕訳表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
集水桝グレーチング蓋 内寸1.5*1.5用　T=25		組				
諸 雑 費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19　蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第 292 号 仕訳表 】

モルタル練　普通　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】			82.40				
普通作業員			54.83				
土木一般世話役			27.41				
その他(労務)							
【材料】			17.60				
ｾﾒﾝﾄ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入			11.92				
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目			5.68				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ｾﾒﾝﾄ種類 普通							

【 第 293 号 仕訳表 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			3.34				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.16				
その他(機械)							
【労務】			35.09				
特殊作業員			10.14				
普通作業員			9.43				
土木一般世話役			7.01				
運転手（特殊）			6.44				
その他(労務)							
【材料】			61.57				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			59.79				
軽油 1,2号			1.68				

【 第 293 号 仕訳表 】　　（続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 22　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生				

【 第 294 号 仕訳表 】

基礎ブロック,B　　1　個 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 35t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 295 号 仕訳表 】

頂版、SB-6-15　　1　個 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 35t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 296 号 仕訳表 】

基礎ブロック,ＭＢ-15　　1　個 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 35t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 297 号 仕訳表 】

頂版、SB-6-12　　1　個 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 35t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 298 号 仕訳表 】

頂版、SB-9-12　　1　個 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 35t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 299 号 仕訳表 】

中間ブロック、M15　　1　個 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 35t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 300 号 仕訳表 】

頂版、S-600穴　　1　個 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 35t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 301 号 仕訳表 】

頂版、S-900穴　　1　個 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 35t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 302 号 仕訳表 】

基礎ブロック,ＭＢ21　　1　個 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 35t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 303 号 仕訳表 】

基礎ブロック,ＭＢ12　　1　個 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 35t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 304 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付･撤去　波状管 450～600㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			6.59				
普通作業員			4.70				
土木一般世話役			1.89				
【材料】			93.41				
材料別途計上 0円単価			93.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去			[J2] = 3　管種別 波状管				
[J5] = 3　管規格 呼び径450～600㎜			[J4] = 1　継手材料費 要				

埋立地造成工事

【 第 305 号 仕訳表 】

暗渠排水管損料 波状管 φ500　　10　m 当り

(期間2年未満　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ500	5	m				
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 306 号 仕訳表 】

フィルター材　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC40　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.46				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			15.16				
その他(機械)							
【労務】			61.20				
普通作業員			28.59				
運転手（特殊）			14.50				
土木一般世話役			12.94				
特殊作業員			3.98				
その他(労務)							
【材料】			23.34				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			18.70				
軽油 1,2号			4.55				

【 第 306 号 仕訳表 】　　（続　き）

フィルター材　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC40　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC40							

【 第 307 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付･撤去　波状管 700～1000㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.53				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			1.53				
【労務】			6.50				
普通作業員			4.26				
運転手（特殊）			1.46				
特殊作業員			0.43				
土木一般世話役			0.35				
【材料】			91.97				
材料別途計上 0円単価			91.52				
軽油 1,2号			0.45				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去			[J2] = 3　管種別 波状管				

【 第 307 号 仕訳表 】　　（続　き）

暗渠排水管 据付･撤去　波状管 700～1000㎜　　1　　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[J5] = 4　管規格 呼び径700～1,000㎜			[J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 308 号 仕訳表 】

暗渠排水管損料 波状管 φ700　　10　m 当り

(期間2年未満　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ700	5	m				
諸　雑　費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 309 号 仕訳表 】

暗渠排水管損料 波状管 φ800　　10　m 当り

(期間2年未満　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ800	5	m				
諸　雑　費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 310 号 仕訳表 】

暗渠排水管損料 波状管 φ1000　　10　m 当り

(期間2年未満　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ1000	5	m				
諸　雑　費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 311 号 仕訳表 】

コルゲートフリューム 据付･撤去　350×350㎜以上550×550㎜以下　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			3.60				
後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ付]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 2.9t吊低騒･排対型(3次) 長期割引補正済			3.60				
【労務】			34.05				
普通作業員			11.40				
運転手（特殊）			11.12				
土木一般世話役			7.87				
特殊作業員			3.63				
その他(労務)							
【材料】			62.35				
材料別途計上 0円単価			60.84				
軽油 1,2号			1.51				
【端数調整】							

【 第 311 号 仕訳表 】　　（続　き）

コルゲートフリューム 据付･撤去　350×350㎜以上550×550㎜以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去			[J2] = 1　規格 350×350㎜以上550×550㎜以下				

埋立地造成工事

【 第 312 号 仕訳表 】

角型水路損料 300*300*2000　　10　m 当り

(期間2年未満　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
角型U字溝 樹脂製 300*300*2000	2.5	個				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 313 号 仕訳表 】

板柵工 柵高800　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
軽作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の6%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 314 号 仕訳表 】

板柵工 柵高1200　　100　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
軽作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の6%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 315 号 仕訳表 】

ネット柵工 柵高1000 BS　　100　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
軽作業員		人			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の4%以内		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 316 号 仕訳表 】

フィルター材　砕石各種　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.46				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			15.16				
その他(機械)							
【労務】			61.20				
普通作業員			28.59				
運転手（特殊）			14.50				
土木一般世話役			12.94				
特殊作業員			3.98				
その他(労務)							
【材料】			23.34				
割栗石 50-150mm			18.70				
軽油 1,2号			4.55				

【 第 316 号 仕訳表 】　　（続　き）

フィルター材　砕石各種　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 12　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 砕石各種							

【 第 317 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　波状管 450～600㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			4.49				
普通作業員			3.20				
土木一般世話役			1.29				
【材料】			95.51				
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ600			95.51				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J5] = 3　管規格 呼び径450～600㎜			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 318 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　波状管 200～400㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			7.92				
普通作業員			5.50				
土木一般世話役			2.42				
【材料】			92.08				
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ400			92.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J5] = 2　管規格 呼び径200～400㎜			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 319 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　波状管 200～400㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			7.92				
普通作業員			5.50				
土木一般世話役			2.42				
【材料】			92.08				
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔･無孔) 内面波状 φ300			92.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J5] = 2　管規格 呼び径200～400㎜			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 320 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　波状管 200～400㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			7.92				
普通作業員			5.50				
土木一般世話役			2.42				
【材料】			92.08				
暗渠排水管(波状管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔･無孔) φ200			92.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J5] = 2　管規格 呼び径200～400㎜			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要				

【 第 321 号 仕訳表 】

ふとんかご 設置　階段式 50㎝×120㎝　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			5.14				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 供用日当り換算損料			5.14				
【労務】			33.58				
普通作業員			18.57				
特殊作業員			5.52				
運転手（特殊）			5.38				
土木一般世話役			4.11				
【材料】			61.28				
ふとんかご ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 4.0 13×50×120㎝			29.38				
割栗石（鉄線籠用） 150-200㎜			23.20				
軽油 1,2号			2.30				
その他(材料)							

【 第 321 号 仕訳表 】　　（続　き）

ふとんかご 設置　階段式 50㎝×120㎝　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 設置 [J3] = 2　ふとんかご規格 50㎝×120㎝			[J2] = 2　ふとんかご種別 階段式 [y1] = 5　ふとんかご種類 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 4.0 13×50×120㎝				

【 第 322 号 仕訳表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
グレーチング蓋二次製品（700*1000用）		個				
諸 雑 費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 1　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19　蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第 323 号 仕訳表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
グレーチング蓋二次製品（900*1400用）		個				
諸 雑 費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 1　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19　蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第 324 号 仕訳表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
グレーチング蓋二次製品（600*700用）		個				
諸 雑 費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 1　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19　蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第 325 号 仕訳表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
マンホール蓋二次製品 （φ750用　FRP製）		組				
諸 雑 費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 1　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 19　蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第 326 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			28.77				
普通作業員			12.92				
特殊作業員			7.34				
土木一般世話役			6.55				
その他(労務)							
【材料】			71.23				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			71.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 22　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 327 号 仕訳表 】

基礎砕石　12.5㎝を超え17.5㎝以下　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			4.85				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			4.82				
その他(機械)							
【労務】			75.15				
普通作業員			36.15				
特殊作業員			15.29				
運転手（特殊）			14.16				
土木一般世話役			9.03				
その他(労務)							
【材料】			20.00				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			15.16				
軽油 1,2号			4.81				

【 第 327 号 仕訳表 】　　（続　き）

基礎砕石　12.5㎝を超え17.5㎝以下　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　砕石の厚さ 12.5㎝を超え17.5㎝以下			[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				

【 第 328 号 仕訳表 】

金網･支柱(立入防止柵)　基礎ﾌﾞﾛｯｸ　　1　m 当り

(支柱間隔2m　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
普通作業員			90.38				
土木一般世話役			8.81				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ			[J4] = 2　支柱間隔 2m				

【 第 329 号 仕訳表 】

基礎ブロック　金網柵　　1　基 当り

(基礎砕石(t=10㎝)　,　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			80.28				
普通作業員			71.68				
土木一般世話役			7.81				
その他(労務)							
【材料】			19.72				
基礎ブロック ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45(㎝)			19.72				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ			[J3] = 1　構造物種別 金網柵				
[J5] = 2　基礎砕石 有り(t=10㎝)							

【 第 330 号 仕訳表 】

重建設機械分解組立+輸送(往復)　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20以上21t級以下　　1　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2011年規制) 長期割引補正済		日			定:1	
運搬費等 労務費､ｸﾚｰﾝ運転費の%		%			参:1	
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 分解組立+輸送(往復) [Xc] = 5　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(賃料) 排対型:2011年規制			[B] = 1　機械質量区分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20以上21t級以下			

【 第 331 号 仕訳表 】

重建設機械分解組立+輸送(往復)　ﾊﾞｯｸﾎｳ系 ﾊﾞｹｯﾄ1.0以上1.5m3以下　　1　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 長期割引補正済		日			定:1	
運搬費等 労務費､ｸﾚｰﾝ運転費の%		%			参:1	
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 分解組立+輸送(往復) [Xc] = 6　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(賃料) 排対型:2014年規制		[B] = 3　機械質量区分 ﾊﾞｯｸﾎｳ系 ﾊﾞｹｯﾄ1.0以上1.5m3以下				

【 第 332 号 仕訳表 】

重建設機械分解組立+輸送(往復)　中層混合処理機 20以上60t以下　　1　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 長期割引補正済		日			定:1	
運搬費等 労務費､ｸﾚｰﾝ運転費の%		%			参:1	
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 分解組立+輸送(往復) [Xc] = 6　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(賃料) 排対型:2014年規制		[B] = 23　機械質量区分 中層混合処理機 20以上60t以下				

【 第 333 号 仕訳表 】

地盤改良工 スラリープラント移設工　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 長期割引補正済		日			定:1	
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 334 号 仕訳表 】

改良機分解・組立費　　1　回 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 長期割引補正済		日				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			参:#	
計						
単位当たり						

【 第 335 号 仕訳表 】

現場透水試験 揚水法 ＧＬ-20m以内　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場透水試験 揚水法 GL-20m以内		回				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　試験方法 揚水法		[a] = 2　深度 ＧＬ-20m以内				

【 第 336 号 仕訳表 】

標準貫入試験 砂･砂質土　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
標準貫入試験 砂･砂質土		回				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　土質 砂･砂質土						

【 第 337 号 仕訳表 】

砂基礎設置 機械施工　　1　m3 当り

(施工規模10m3以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
砂基礎設置 (手間のみ) 機械施工		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工規模 施工規模10m3以上 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1 時間制約 時間制約無				

【 第 338 号 仕訳表 】

バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付)(賃料) (機-28) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　　1　日 当り

(排対型:2次基準　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手（特殊）		人				
軽油 1,2号		L				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊2.9t 排対型(2次) 長期割引補正済		供用日				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 [C] = 50.000　L　1日当り燃料消費量		[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.500　供用日　賃料数量				
[Xc] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準						