

令和7年度		【工事発注】		
工事設計書				
工事番号		工事名		
7農林第5-4号		令和7年度 芋野揚水機場改修工事		
<div>本設計書は、参考資料であり、あくまでも発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。</div>				
施工箇所		京丹後市 弥栄町 芋野 地内		
設計額		設計対象額		工期 令和8年3月20日限り
請負額		精算額		今回支払額
起工理由		老朽化した揚水機の改修を行う。		
工事概要				
	工 種		数 量	摘 要
	揚水機据付 (100A*1.2m3/min*20m*7.5Kw)		1.0 式	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

土地改良施設維持管理適正化事業

令和7年度 芋野揚水機場改修工事  
7農林第5-4号

# 金抜き設計書

(当初)

京丹後市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]





[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	令和7年度 芋野揚水機場改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	片吸込渦巻ポンプ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片吸込渦巻ポンプ 100A*1.2m3/min*20m*7.5Kw			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄ 2)規格	100A*1.2m3/min*20m*7.5Kw		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	片吸込渦巻ポンプ 100A*1.2m3/min*20m*7.5Kw	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	2F付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2F付直管 SGP 100A*819L			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄ 2)規格	SGP 100A*819L		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2F付直管 SGP 100A*819L	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	2F付曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2F付曲管 SGP 100A*90 ° (937L*160L)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄ 2)規格	SGP 100A*90 ° (937L*160L)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2F付曲管 SGP 100A*90 ° (937L*160L)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	2F付曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2F付曲管 SGP 100A*90 ° (1212L*160L)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄ 2)規格	SGP 100A*90 ° (1212L*160L)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2F付曲管 SGP 100A*90 ° (1212L*160L)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	2F付曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2F付曲管 SGP 100A*90 ° (160L*160L)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄ 2)規格	SGP 100A*90 ° (160L*160L)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2F付曲管 SGP 100A*90 ° (160L*160L)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	2F付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2F付直管 SGP 100A*2150L			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業				
工事名	令和7年度 芋野揚水機場改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-コード 2)規格	SGP 100A*2150L		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2F付直管 SGP 100A*2150L	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	フランジ継手材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手材 100A*10K			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎デ-コード 2)規格	100A*10K		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ継手材 100A*10K	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	フート弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フート弁 100A*10K レバー付きフランジ型ALL FC			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎デ-コード 2)規格	100A*10K レバー付きフランジ		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	フート弁 100A*10K レバー付きフランジ型ALL FC	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	外ねじ式仕切弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外ねじ式仕切弁 100A*10K			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎デ-コード 2)規格	100A*10K		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	外ねじ式仕切弁 100A*10K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	逆止弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆止弁 100A*10K			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎デ-コード 2)規格	100A*10K		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	逆止弁 100A*10K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	空気抜弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気抜弁 25A			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)基礎デ-コード 2)規格	25A		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	空気抜弁 25A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

[illegible]