

耐震化優先度調査及び耐震診断(2次診断)結果一覧表

耐震化優先度調査結果一覧表

優先度ランク	学校名/棟名	備考	
6棟	間人中学校 体育館		
	湊小学校 教室棟		
	島津小学校 管理・普通教室棟		
	野間小学校 教室棟		
	間人中学校 特別教室棟、管理・普通教室棟		
3棟	吉原小学校 教室棟(西)		
	峰山中学校 教室棟及び給食棟		
	田村小学校 教室棟		
19棟	吉原小学校 教室棟(東)		
	丹波小学校 教室棟・給食棟		
	丹波小学校 体育館		
	長岡小学校 教室棟		
	大宮第二小学校 体育館		
	峰山中学校 管理棟		
	峰山中学校 体育館		
	島津小学校 体育館		
	橘小学校 普通教室・特別教室・管理棟		
	橘小学校 体育館		
	豊栄小学校 管理・普通・特別教室棟		
	鳥取小学校 教室棟(中)		
	溝谷小学校 普通教室棟(東)		
	溝谷小学校 体育館		
	吉野小学校 体育館		
	35棟	吉原小学校 体育館	
		吉原小学校 給食棟	
		丹波小学校 教室棟	
		長岡小学校 管理棟	
峰山中学校 特別教室棟			
大宮第二小学校 管理・普通教室棟(東)			
大宮第二小学校 管理・普通教室棟(西)			
大宮第二小学校 特別教室・ランチルーム棟			
大宮第三小学校 普通・特別教室棟(東)			
大宮第三小学校 普通・特別教室棟(西)			
大宮第三小学校 体育館			
大宮第三小学校 給食棟			
橘小学校 普通・特別教室棟			
竹野小学校 管理・特別・普通教室棟、給食棟、体育館			
間人小学校 特別教室棟			
豊栄小学校 体育館			
黒部小学校 教室棟・体育館・給食棟			
野間小学校 体育館			
鳥取小学校 教室棟(北・南)、給食室棟体育館			
溝谷小学校 普通教室棟・給食室棟			
吉野小学校 普通教室棟・給食室棟			
田村小学校 管理棟、体育館			
神野小学校 体育館			
湊小学校 体育館			
高龍中学校 管理棟			

判定の結果は、優先度ランク ~ までの5段階評価です。早急に耐震診断を行ったほうがよい建物は、優先度ランクが と判定されています。

耐震診断(2次診断)結果一覧表

学校名	棟名	実施年度	構造耐震指標 (Is値)	耐震補強工事 実施年度	備考
大宮第一小学校	普通教室棟	H13	0.58	H14～H15	
	管理室棟 特別教室棟		0.55		
	体育館		0.09		
宇川小学校	管理室棟 普通教室棟	H14	0.42	H16	
	体育館		0.39		
峰山小学校	普通教室棟	H17	0.23		
	特別教室棟		0.40		
	特別教室棟		0.56		
	体育館		0.14		
佐濃小学校	管理棟	H18	0.23		
	教室棟		0.12		
峰山中学校	管理室棟	H19	0.61		
	普通教室棟		0.41		
	特別教室棟		0.86		
	渡り廊下棟		1.02		
	体育館		0.19		
高龍中学校	管理室棟	H19	0.65		

構造耐震指標 Is とは

構造耐震指標の Is とは建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したものです。

Is の値に対応する耐震性能を下記のように判断します。値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。

Is の値	耐震性能
0.3 未満	大地震時に倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
0.3 以上 0.7 未満	大地震時に倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
0.7 以上	大地震時に倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 現在の基準同等の耐震性能があると考えられています。