京丹後市水洗化計画の見直しに係る早期水洗化（案）

京丹後市上下水道部下水道整備課

１．水洗化計画の見直し

現計画は、６町が合併し京丹後市になったことに伴い、より効率的な事業の推進と公共用水域の水質保全、更には生活環境の改善を目的とし平成 18 年 9 月に定められました。

この間、人口の減少、財政状況、国が定める経済比較に使用する費用関数と耐用年数の見直し、住民の意向を考慮した処理区の設定など、様々な要因により計画の見直しが必要となってきています。

また、京都府においても人口の減少や、高齢化の本格化、社会構造の変化など汚水処理施設の整備に取り巻く諸情勢が大きく変化していることから、より地域の実態に即した水洗化施設整備を進めるため、平成 17 年 3 月策定の「京都府水洗化総合計画 2005」の見直しが行われています。

こうした現状を踏まえ、「京丹後市水洗化計画」の見直しを行い、皆さんがより早く水洗化（接続）していただける早期水洗化を図るための新たな「京丹後市水洗化計画」を策定するものです。

本計画（案）では、従来の方式である水洗化率 100%（区域内の住民全員）を主眼にするのではなく、住民の接続意向を踏まえ水洗化率 70%で経済比較したものをベースとし、さらに早く皆さんが水洗化していただける早期水洗化（案）計画としています。

２．処理区域の見直し（案）

集合処理区域（公共下水道・集落排水事業）から個別処理区域（浄化槽）とする地区

	既　計　画	＊　早　期　水　洗　化　案　＊ （早期水洗化を図るため個別処理とする地区）
峰山町	元町・1区から18区・安・西山・小西・菅・新治・二箇・久次・五箇（茂地・大萓を除く）・鱒留（大路・大成を除く）・長岡・新町・荒山・内記・丹波・矢田・橋木・石丸・赤坂	橋木・石丸・西山・小西・苗代・久次・鱒留・二箇・五箇
大宮町	河辺・周枳・善王寺・口大野・奥大野・三坂・谷内・三重・森本	奥大野
網野町	網野・浅茂川・下岡・高橋・郷・島津・小浜・掛津・遊・三津・木津・浜詰・塩江・生野内の一部	生野内・浅茂川の一部・高橋・郷・小浜の一部・掛津・遊・三津
丹後町	間人・大山・三宅・徳光の一部・竹野・宮・平・中野・中浜・久僧・上野・成願寺・是安・砂方	竹野・宮・平・中野・中浜・久僧・上野
弥栄町	和田野・鳥取・木橋・黒部・船木・井辺・国久・小田・溝谷・吉沢の一部・堤・芋野・外村・等楽寺の一部	
久美浜町	一区・湊・神野・平田・三分・油池・神谷・河梨・栃谷・甲坂・市野々・布袋野、野中・佐野甲・佐野乙・佐野丙・小桑・郷・安養寺・海士・橋爪・西橋爪・坂井・永留（一部は個別処理）・友重・品田・新庄・須田・金谷・畑・市場	甲坂・永留・油池・神谷・河梨・栃谷・海士・橋爪・西橋爪・坂井・友重・品田・新庄・須田・金谷・畑・市場

○　見直しの結果

- **接続率 70%案により個別処理区域へ移行した方が有利となる 10 地区に加え、早期水洗化のため更に個別処理区域に移行した 32 地区は、浄化槽整備事業（市設置）で水洗化を推進するため、単年度の事業期間となり早期に水洗化が期待できる。**
- **また、個別処理区域で浄化槽を個人設置されている方は、その合併処理浄化槽を市に寄付されることにより市設置型浄化槽とみなすことから、維持管理上有利となります。**

３．個別処理区域の水洗化手法

事　業　種　類：浄化槽市町村整備推進事業（市設置）
（浄化槽設置希望を受けて、市が浄化槽を設置）

分　　担　　金：２７万円（公共下水道、集落排水のように接続年度により、高くなりません）

維　持　管　理：設置した浄化槽は、市が維持管理（保守点検、清掃、修理、改修等）します。

浄化槽使用料：使用した水道等の量に応じた使用料をいただきます。（ただし、公共下水道、集落排水、浄化槽同一料金）

ただし、この区域において個人で既に設置されている浄化槽は、市に寄附されれば市設置浄化槽とみなし同様の扱いとなります。

※参考

・使用料金の例（公共下水道、集落排水、浄化槽同一）

使用水量　20m3/月･･･2,780 円（ただし、上水料金 3,300 円（簡水料金 2,900 円））

30m3/月･･･4,180 円（ただし、上水料金 4,900 円（簡水料金 4,300 円））

・浄化槽の大きさ（上部）

5 人槽････2.15m×1.10m（上載荷重無）、2.25m×1.80m（荷重有）

7 人槽････2.65m×1.15m（上載荷重無）、2.75m×1.85m（荷重有）

京丹後市水洗化計画

早期水洗化(案)

N

S=1:50,000

丹後処理区
砂方処理区
宇川処理区
丹後町
成願寺処理区
和田野処理区
網野処理区
網野町
久美浜処理区
橘処理区
黒部処理区
弥栄町
溝谷・吉野処理区
大宮町
峰山処理区
峰山町
大宮処理区
森本処理区
三重処理区
佐濃南処理区
久美浜町
川上西部処理区
川上南部処理区

凡　例	
	H21までに整備済(予定)区域
	集合処理の今後の事業区域
	既計画の集合処理区域
	早期水洗化(案)の場合の集合処理区域
	集合処理から個別処理となる区域